正本

渭河席家控导 6#～7#坝档水毁修复工程

施 工 合 同

合同编号： SHXF-2022-04

西安市临潼区渭河河道工程项目建设管理处

二〇二二年九月二十六日

渭河张庄控导 6#～7#坝档水毁修复工程

施 工 合 同

合同编号： SHXF-2022-04

一、 协 议 书

发包方：西安市临潼区渭河河道工程项目建设管理处

承包方：陕西汶昌岭建设工程有限公司

为了搞好渭河席家控导 6#～7#坝档水毁修复工程施工工作，经西安市临潼区渭河河道工程项目建设管理处和陕西汶昌岭建设工程有限公司协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方就本工程项目建设事项协商一致，于 2022 年 9 月 26 日签订了本协议。

合同金额为人民币（大写）：肆拾柒万陆仟叁佰贰元（¥：476322 元）。

本工程合同为单价合同。

本次水毁修复工程范围：本次水毁修复工程主要对席家控导工程 6#～7#坝档进行水毁修复，修复长度 133m。

工程修复标准及内容：坝档顶部高程维持原笼石台顶高程 351.08 不变，腹石填充部位顶宽 1.3m，对填仓顶部进行整平；坝档直线段用干砌石进行护坡，干砌石护坡内坡比为 1：1.1，外坡比为 1：1.3。

护坡顶部采用浆砌预制混凝土块进行封顶，预制混凝土块规格为 0.8m×0.3m×0.15m。护坡顶部埋设混凝土道缘石，道缘石顶部与坝顶齐平，高出护坡封顶 3cm，预制混凝土道缘石规格为 0.8m×0.3m×0.15m。

主要工程量：土方开挖 359m³，土方外运 477m³，土方回填 777m³，人工砌石护坡 787m²，干砌石整坡 1024 m²，人工修整边坡 1197 m²，护坡封顶 443 块，道沿石埋设 166 块，砌体拆除 670m³。

1、本协议书中的词语涵义与下述第二条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件，按解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书；

（2）专用合同条款；

（3）技术条款；

（4）中标通知书；

（5）经双方确认进入合同的其它文件；

上述文件汇集并代替了本协议签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部义务和责任。

4、发包方保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

6、本合同一式四份，其中正本二份，双方各执一份；副本二份，双方各执一份。

发包方：西安市临潼区渭河河道工程建设项目管理处

法定代表人：

（或委托代理人）：

地址：临潼区绿色工业园区

电话：029-83888266

传真：029-83888266

邮编：710600

开户银行：

帐号：

承包方：陕西汶昌岭建设工程有限公司

法定代表人：吴岭

（或委托代理人）：

地址：陕西省渭南市临渭区仓程路北段绿荫苑小区 4 幢 1 单元 0604 室

电话：09132089500

传真：09132089500

邮编：714000

开户银行：中国建设银行股份有限公司渭南东风大街支行

帐号：61050164003200000910