

## 最后谈判报价表

项目名称	西安商贸旅游技师学院 烹饪系实训室改造项目（二次）
项目编号	MZ2022-TP1070
最后谈判报价 (元)	大写：柒拾壹万贰仟玖佰 小写：712000.00
说明：报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。	

供应商：西安影动展览展示设计工程有限公司

法定代表人或授权代表：郑国林

日期：2022.8.18.

## 三、分项报价表

序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量/单位	单价(元)	总价(元)
中一实训室							
1	单炒单温灶 (自燃)	中泉	1000*800*1070mm	陕西中泉厨房设备有限公司	15 台	4210	63150
2	工作台连水池 带调料车	中泉	1100*1600*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	7 台	1890	13230
3	工作台连双斗水池	中泉	1900*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	2000	2000
4	座台式水龙头	星韩	单温	开平市星韩卫浴实业有限公司	9 个	200	1800
5	工作台连调料车	中泉	900*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1785	1785
6	鲜风油网烟罩	中泉	2750*1350*670mm	陕西中泉厨房设备有限公司	9 台	6800	61200
7	烟罩上装饰板	中泉	288000*1000mm	陕西中泉厨房设备有限公司	28.8 m <sup>2</sup>	300	8640
8	单通工作台	中泉	1800*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	8 台	3500	28000
9	双星水池(背靠式)	中泉	1600*700*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	2350	2350
10	洗地龙头	佳鼎	15 米	河南佳鼎金属制品有限公司	1 台	3100	3100
12	地沟盖板	中泉	580*300*25mm	陕西中泉厨房设备有限公司	47 块	75	3525
中三教室							
1	双炒单温灶 (自燃)	中泉	1500*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	3 台	6500	19500
2	调料车	中泉	400*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1200	1200
3	灶间拼台调料车	中泉	400*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	3 台	1675	5025
4	双眼煲仔炉	中泉	400*700*800mm	陕西中泉厨房	1 台	1360	1360

				设备有限公司				
5	鲜风油网烟罩	中泉	2200*1000*670mm	陕西中泉厨房设备有限公司	3	台	4080	12240
6	烟罩上装饰板	中泉	14500*1000mm	陕西中泉厨房设备有限公司	15	m <sup>2</sup>	300	4500
7	单通工作柜嵌单水池	中泉	2000*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	3	台	6120	18360
8	水池柜	中泉	1200*800*950mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	1720	1720
9	柜式烤箱架	中泉	1500*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	1175.76	1175.76
10	双炒单温灶(带风机)	中泉	1500*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	7820	7820
11	单通工作台内嵌水池	中泉	1500*800*800mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	4760	4760
12	座台式水龙头	星韩	单温	开平市星韩卫浴实业有限公司	5	个	200	1000
13	洗地龙头	佳鼎	10米	河南佳鼎金属制品有限公司	1	台	3100	3100
14	鲜风油网烟罩	中泉	3400*1200*670mm	陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	7140	7140
15	烟罩上装饰板	中泉	8000*1000mm	陕西中泉厨房设备有限公司	8	m <sup>2</sup>	300	2400
16	智慧黑板	海迅	86寸	广州青峰电子设备有限公司	1	台	27800	27800
17	液晶平板电视	海迅	75寸	广州青峰电子设备有限公司	1	台	19600	19600
18	摄像头	海迅	高清	广州青峰电子设备有限公司	2	台	3820	7640
19	校园培训桌椅	中泉	900*550*250*750mm	陕西中泉厨房设备有限公司	6	套	400	2400
20	地沟盖板	中泉	580*300*25mm	陕西中泉厨房设备有限公司	21	块	75	1575
中一排烟系统							0	0



1	排烟风柜	北沃	15KW	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	13260	13260
2	排烟风柜	北沃	11KW	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	11050	11050
3	风柜支架	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	3400	3400
4	风柜变频启动器	北沃	15KW	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	6460	6460
5	风柜变频启动器	北沃	11KW	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	6120	6120
6	减震器	北沃	配风柜	苏州北沃环保设备有限公司	8	套	170	1360
7	软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	2	套	510	1020
8	排烟管道	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	265	m <sup>2</sup>	150	39750
<b>中一新风系统</b>								
1	轴流风机	北沃	5#	苏州北沃环保设备有限公司	2	台	2150	4300
2	软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	2	套	510	1020
3	排烟管道	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	56	m <sup>2</sup>	150	8400
4	新风百叶及软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	20	套	102	2040
<b>中三排烟系统</b>								
1	排烟风柜	北沃	7.5KW	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	9350	9350
2	风柜支架	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	1	台	3400	3400
3	减震器	北沃	配风柜	苏州北沃环保设备有限公司	4	套	170	680
4	风柜变频启动器	北沃	5.5KW	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	4760	4760
5	软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	1	套	510	510

6	轴流风机	北沃	5#		1	台	2150	2150	
7	软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	1	套	510	510	
8	排烟管道	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	75	m <sup>2</sup>	150	11250	
中三新风系统							0	0	
1	轴流风机	北沃	5#	苏州北沃环保设备有限公司	1	台	2150	2150	
2	软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	1	套	510	510	
3	排烟管道	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	32	m <sup>2</sup>	150	4800	
4	新风百叶及软连接	中泉		陕西中泉厨房设备有限公司	7	套	100	700	
二	其他费用								
1	(费用名称)	(费用描述)						0	0
2	装修内容及要求							309854.24	309854.24
合计（大写）		柒拾捌万柒仟玖佰元整 小写：¥787900 元整							

说明：

1. 本表须对“第五章”采购需求中二、采购内容的（一）、设备要求（含安装到位，辅料包含在内）”相关内容逐条响应，不得空缺；
2. 装修内容及要求项，只填写装修量清单的总价；
3. 谈判报价以元为单位，各供应商列明各项价格组成。
4. 本表中的“合计”与“第一次谈判报价表”的谈判总报价一致。
5. “其他费用”明细由供应商自行列支。表格空间不足时，可自行扩展。

供应商（公章）：西安影动展览设计工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：明艳

日期：2022年08月18日

## 分项装修量清单报价表

- 1、根据装修清单要求填写,以清单表格为准。清单如某项没有费用可填“0”。
2. 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价与合价,对没有填写单价与合价的项目费用,视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
3. 本报价的币种为人民币。
4. 供应商应将谈判响应报价需要说明的事项,可用文字书写。



西安商贸旅游技师学院 工程

## 投标总价

投标总价(小写)： 309854.24

(大写)： 叁拾万玖仟捌佰伍拾肆元贰角肆分

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人： 侯婷 (造价人员签字盖专用章)

编制时间：2022年8月18日







装饰装修及拆除工程 工程

## 投 标 总 价

投标总价(小写)： 267,563.00

(大写)： 贰拾陆万柒仟伍佰陆拾叁元整

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人： 侯婷 (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2022年 8月18日


### 单位工程造价汇总表

工程名称: 装饰装修及拆除工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	224992.60
1.1	Σ(综合单价×工程量)	197233.70
1.2	可能发生的差价	27758.90
2	措施项目费	23300.03
2.1	Σ(综合单价×工程量)	15961.61
2.2	可能发生的差价	7338.42
2.3	其中: 安全文明施工措施费	10038.64
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	11793.91
4.3	建筑施工安全生产责任保险	372.44
5	税前工程造价	244325.30
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	244325.30
6	增值税销项税额	21989.28
7	附加税	1248.42
8	工程造价	267563.00
合 计		267,563.00




### 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修及拆除工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		顶面、墙面、地面				
1	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 顶面涂刷乳胶漆 2. 涂刷2遍 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m <sup>2</sup>	178.15	22.04	3926.43
2	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 50*100mm铝方通吊顶、间距70mm 2. 专用轻钢龙骨 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	178.15	230.79	41115.24
3	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 300*300抛釉砖墙面砖 2. 专用胶粘贴层 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺贴 3. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	220.9	181.24	40035.92
4	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 600*600抛釉砖 2. 专用胶粘贴层 3. 防水卷材一道 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设	m <sup>2</sup>	178.15	220.01	39194.78
5	BB001	明渠 [项目特征] 1. 明渠尺寸200*200 2. 明渠内贴白色瓷砖 3. 其他详见图纸	m	10	84.22	842.20
		分部小计				125114.57
		门、窗				
6	020402007001	钢质防火门 [项目特征] 1. 钢质防火门 FM丙 2. 1200*2000mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	2645.45	5290.90
本页合计						130405.47







## 措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修及拆除工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				1180.59
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	654.55	654.55
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	103.84	103.84
2.5	装饰装修	项	1	550.71	550.71
3	二次搬运	项	1	193.31	193.31
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	46.45	46.45
3.5	装饰装修	项	1	146.86	146.86
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	332.73	332.73
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	57.38	57.38
4.5	装饰装修	项	1	275.35	275.35
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				4742.38
14	脚手架	项	1	3165.70	3165.70
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1	1576.68	1576.68
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				5922.97







电气工程 工程

## 投 标 总 价

投标总价(小写): 26,915.13

(大写): 贰万陆仟玖佰壹拾伍元壹角叁分

投 标 人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人: 侯婷 (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2022年 8月18日






### 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		照明、插座				
1	030204031001	小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 [工作内容] 1.安装	个	14	319.38	4471.32
2	030204031002	小电器 [项目特征] 1.名称:二位单控开关 [工作内容] 1.安装	个	2	35.04	70.08
3	030204031003	小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 [工作内容] 1.安装	个	20	44.17	883.40
4	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJV-5*6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.过路保护管敷设 4.防火堵洞 5.电缆防护	m	37.54	57.37	2153.67
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.接地	m	37.54	20.52	770.32
6	030212001002	电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.接地	m	37.54	12.78	479.76
7	030212001003	电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒	m	148.43	9.86	1463.52
本页合计						10292.07






### 措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				128.29
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	66.06	66.06
3	二次搬运	项	1	33.03	33.03
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	29.20	29.20
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装机平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				128.29






### 规费、税金项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合 价
一	规费	项	1	1181.03	1181.03
1	社会保障费	项	1	1069.14	1069.14
1.1	养老保险	项	1	882.65	882.65
1.2	失业保险	项	1	37.3	37.3
1.3	医疗保险	项	1	111.89	111.89
1.4	工伤保险	项	1	17.4	17.4
1.5	残疾人就业保险	项	1	9.95	9.95
1.6	女工生育保险	项	1	9.95	9.95
2	住房公积金	项	1	74.59	74.59
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	37.3	37.3
规费合计					1181.03
二	安全文明施工措施费	项	1	1002.16	1002.16
安全文明施工措施费合计					1002.16
三	增值税销项税额	项		2212.03	2212.03
四	附加税	项	1	125.01	125.01





给排水工程 工程

## 投 标 总 价


投标总价(小写)： 15,376.11

(大写)： 壹万伍仟叁佰柒拾陆元壹角壹分



投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)



编 制 人： 侯婷 (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2022年8月18日






### 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		给水、排水				
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PE 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 水压及泄漏试验	m	83.35	17.31	1442.79
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: PVC 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 水压及泄漏试验	m	50.95	63.18	3219.02
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: PVC 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 水压及泄漏试验	m	57.17	99.55	5691.27
		分部小计				10353.08
		本页合计				10353.08
		合计				10353.08




### 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量	金 额 (元)	
				综 合 单 价	合 价
一	通用项目				90.37
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	46.53	46.53
3	二次搬运	项	1	23.27	23.27
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	20.57	20.57
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				90.37






### 规费、税金项目清单计价表

工程名称: 给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气  
工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合 价
一	规费	项	1	674.69	674.69
1	社会保障费	项	1	610.77	610.77
1.1	养老保险	项	1	504.24	504.24
1.2	失业保险	项	1	21.31	21.31
1.3	医疗保险	项	1	63.92	63.92
1.4	工伤保险	项	1	9.94	9.94
1.5	残疾人就业保险	项	1	5.68	5.68
1.6	女工生育保险	项	1	5.68	5.68
2	住房公积金	项	1	42.61	42.61
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	21.31	21.31
规费合计					674.69
二	安全文明施工措施费	项	1	572.52	572.52
安全文明施工措施费合计					572.52
三	增值税销项税额	项	1	1263.69	1263.69
四	附加税	项	1	71.42	71.42





装修主材一览表

序号	名称	品牌	规格/型号	生产厂家	原产地
1	80*100 木纹铝方通吊顶	佳丰	50mm*100mm*1.2mm厚	山东佳丰环境工程有限公司	山东
2	300*300 抛釉砖墙面砖	唯美	0.09 平米/片	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	东莞市
3	地面 JS 防水	无	JS 防水涂刷不少于 1 毫米	无	无
4	600*600 防滑地砖地面	唯美	0.36 平米/片	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	东莞市
5	dn40 给水管铺设	伟星	品牌 1.5 寸 ppr 管	陕西伟星新型建材有限公司	陕西
6	dn25 给水管铺设	伟星	品牌一寸 ppr 管	陕西伟星新型建材有限公司	陕西
7	dn15 给水管铺设	伟星	品牌 4 分 ppr 管	陕西伟星新型建材有限公司	陕西
8	照明线路及线管	津成	品牌 2.5 平方铜芯电线, kbg 线管	天津市津成电线电缆有限公司	天津市
9	插座线路、新风及线管	津成	品牌 4 平方铜芯国标线, kbg 线管	天津市津成电线电缆有限公司	天津市
10	空调线路	津成	品牌 6 平方铜芯国标线, kbg 线管	天津市津成电线电缆有限公司	天津市
11	10 平方线缆	津成	品牌 10 平方 5 芯铜芯电缆	天津市津成电线电缆有限公司	天津市
12	16 平方线缆	津成	品牌 16 平方 5 芯铜芯电缆	天津市津成电线电缆有限公司	天津市
13	条形灯	南视	品牌 90*10*4cm, 36W, LED 高亮白光	广州市南视灯具设备有限公司	广州市
14	双联单控开关 1. 开关安装	华晟	品牌 86 型开关、阻燃 PC, 线芯材质锡磷青铜, 额定电流 10A,	陕西华晟智能控制有限公司	西安市
15	5 孔插座	新印象	品牌 86 型插座、阻燃 PC, 线芯材质锡磷青铜, 额定电流 16A,	温州新印象电器有限公司	温州
16	3 相四线空开	华晟	品牌空气开关	陕西华晟智能控制有限公司	西安市