

二、投标报价一览表

报价内容 投标人名称	总报价（元）	质量要求	项目经理	工期（日历天）
陕西圣槐建设工程有限公司	大写：贰佰捌拾叁万零叁佰捌拾柒元零柒分 小写：2830387.07	合格。满足质量合格、安全、环保等国家规定的相关规范。	黄源	自合同签订之日起至2022年8月25日
备注：				

说明：1. 投标报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2. 本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

投标人： 陕西圣槐建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 孙晋 （签名）

日期： 2022年7月20日

三、报价明细表（已标价工程量清单）

包 1 已标价工程量清单

工程名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		主席台改造				
1	AB001	砖砌主席台拆除 [项目特征] 1. 人工拆除砖砌主席台基础 2. 垃圾搬运至指定地点	m ³	45.6	217.74	9928.944
2	AB002	旗杆拆除 [项目特征] 1. 不锈钢旗杆拆除 2. 垃圾搬运至指定地点	m	12	33	396
3	010604001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：100*100*4、50*100*3 2. 油漆品种、刷漆遍数：环氧富硒底漆一道，环氧云铁一道，氟碳漆三遍 3. 防火：薄型防火涂料一道，耐火极限 1.5h 4. 手工除锈 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	2.59	13733	35568.47
4	020302006001	采光玻璃 [项目特征] 1. 屋面 10+1.52PVB+10 钢化夹胶玻璃 2. 铝方管钢骨架 [工作内容] 1. 运输、安装 2. 骨架及边框制作、运输、安装 3. 隔板制作、运输、安装 4. 嵌缝、塞口 5. 装钉压条	m ²	210.76	918.55	193593.3451




5	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 50厚花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m2	183.22	440	80616.8
6	010601001001	地台钢架基础 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 钢矩管 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富硒底漆一道, 环氧云铁一道, 氟碳漆三遍 3. 防火: 薄型防火涂料一道, 耐火极限 1.5h 4. 手工除锈 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	m2	183.22	316.97	58075.2434
7	010301001001	砖基础 [项目特征] 部位: 主席台 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	54.96	632.6	34767.696
8	AB003	定制 2mm304 不锈钢雕刻中国地图	m2	3	391	1173




9	010301001002	<p>砖基础</p> <p>[项目特征]</p> <p>部位:升旗台</p> <p>1. 砖品种 规格、强度等级:标准砖</p> <p>2. 出地面高度:400mm</p> <p>3. 基层材质: 3: 7 灰土 300 厚</p> <p>4. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 防潮层铺设</p> <p>4. 材料运输</p>	m3	0.92	732.94	674.3048
10	020102001002	<p>花岗岩楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>部位:升旗台</p> <p>1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm 厚 1: 3 干硬水泥砂浆</p> <p>2. 面层新料品种、规格、品牌、颜色:50mm 花岗岩</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 面层铺设</p> <p>3. 材料运输</p>	m2	3.2	440	1408
11	020605002001	<p>金属旗杆</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆</p> <p>2. 旗杆高度:18m</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 旗杆制作</p> <p>2. 安装</p>	根	1	1800	1800
12	AB004	<p>垃圾清运</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除废弃建筑垃圾清运</p> <p>2. 废弃土方清运</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 铲除、外运</p>	车	7	1400	9800
		分部小计			1400	427801.8033
		树池及花池				
13	AB005	<p>拆除树池</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除树池</p> <p>2. 垃圾搬运至指定地点</p>	m3	41.05	197.74	8117.227
14	010101002001	<p>挖土方</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 土壤类别:综合</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 土方开挖</p>	m3	63.64	24.62	1566.8168



15	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	43.59	42.73	1862.6007
16	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:树池 240mm 砖砌 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	59.37	974.4	57850.128
17	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	7.69	862.6	6633.394
18	020102001003	石材压顶 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	82.56	370	30547.2



19	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 贴结层厚度、材料种类:20 厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20 厚花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	137.6	350	48160
20	010103001002	种植土回填 [项目特征] 1. 土质要求:营养种植土, 松填 [工作内容] 1. 购买、运输、回填	m3	66.05	44.5	2939.225
21	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:废弃种植土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	66.11	24.62	1627.6282
22	050102005001	移栽绿篱(围墙处) [项目特征] 1. 绿篱种类:冬青 2. 养护期:1 年 [工作内容] 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	m	68	183.73	12493.64
23	050102007001	移栽灌木(主席台处) [项目特征] 1. 苗木种类:冬青 2. 养护期:1 年 [工作内容] 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	m2	38.47	183.73	7068.0931
24	AB006	移除枯树 [项目特征] 1. 人工机械配合挖除胸径 15CM 树木	株	7	1200	8400
25	AB007	垃圾清运 [项目特征] 1. 拆除废弃建筑垃圾清运 2. 废弃土方清运 [工作内容] 1. 铲除、外运	车	10	1400	14000
		分部小计				201265.95



		地面改造				
26	AB008	拆除混凝土路面 [项目特征] 1. 拆除混凝土路面 100mm 厚 2. 垃圾搬运至指定地点	m2	3285.59	21.98	72217.27
27	AB009	拆除原有灰土基层 [项目特征] 1. 拆除路基灰土 300mm 2. 垃圾搬运至指定地点	m2	3285.59	33.6294	110492.42
28	050201001001	园路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类: 300 mm 厚 3: 7 灰土垫层 2. 垫层混凝土强度等级: 100mmC15 混凝土垫层 3. 路面规格、宽度、材料种类: 透水砖 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	1995	364.7	727576.50
29	050201001002	园路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种 类:300mm3: 7 灰土垫层 2. 垫层混凝土强度等 级:100mmC15 混凝土垫层 3. 路面规格、宽度、材料种类:50 厚花岗岩 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	385.3	681.24	262481.77
30	050201001003	园路(地面加高) [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种 类:300mm3: 7 灰土垫层 2. 垫层混凝土强度等 级:200mmC15 混凝土垫层 3. 路面规格、宽度、材料种类:50 厚花岗岩 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	395.1	740.26	292476.73



31	050201001004	园路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类:300mm3: 7 灰土垫层 2. 垫层混凝土强度等级:100mmC15 混凝土垫层 3. 路面规格、宽度、材料种类:50 厚花岗岩雕刻 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	35	881.24	30843.40
32	050201001005	园路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类:300mm3: 7 灰土垫层 2. 垫层混凝土强度等级:100mmC15 混凝土垫层 3. 路面规格、宽度、材料种类: 鹅卵石拼花 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	150	653.98	98097.00
33	050201001006	园路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类:300mm3: 7 灰土垫层 2. 垫层混凝土强度等级:100mmC15 混凝土垫层 3. 路面规格、宽度、材料种类: 防腐木地面面刷环保木蜡油 2 遍 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	120	449.81	53977.20
34	AB010	垃圾清运 [项目特征] 1. 拆除废弃建筑垃圾清运 2. 废弃土方清运 [工作内容] 1. 铲除、外运	车	183	1400	256200.00
		分部小计				1904362.29
		围墙改造				



35	AB011	铲除涂料围墙面 [项目特征] 1. 人工拆除涂料墙面(包含 20mm 水泥砂浆) 2. 垃圾搬运到指定地点	m2	669.8	19.57	13107.99
36	AB012	铲除瓷砖墙面 [项目特征] 1. 人工拆除瓷砖墙面(包含 20mm 水泥砂浆) 2. 垃圾搬运到指定地点	m2	242.55	65.89	15981.62
37	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹装饰面 5. 勾分格缝	m2	912.35	43.82	39979.18
38	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:石膏腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	912.35	176.46	160993.28
39	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2. 檩条种类、截面:钢骨架 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m2	82.56	448.97	37066.96
40	AB013	新增防护电网 [项目特征] 1. 新增防护电网	m	12	290	3480.00
41	AB014	定制铁艺造型栏杆加高	m	49.4	420	20748.00



42	AB015	垃圾清运 [项目特征] 1. 拆除废弃建筑垃圾清运 2. 废弃土方清运 [工作内容] 1. 铲除、外运	车	4	1400	5600.00
		分部小计				296957.03
合计			2830387.07			



投标人： 陕西圣槐建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 孙尊 （签名）

日期： 2022 年 7 月 20 日