

西安高新区第七高级中学1#教学楼
卫生间改造工程 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 464118.25

(大写): 肆拾陆万肆仟壹佰壹拾捌元贰角伍分




投 标 人: 西安市长安区细柳古建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

张楠


编制时间: 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：西安高新区第七高级中学1#教学楼卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)							
			分部分项合计	招贴项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	西安高新区第七高级中学1#教学楼卫生间改造工程	241,482.63	213,751.16	10,121.53		10,633.91	19845.90	1125.63	7,947.47	9,086.91
1.1	装饰装修工程	189,689.79	168,050.69	7,977.32		8,361.32	15589.38	885.07	6,248.99	7,138.42
1.2	给排水工程	44,775.25	39,519.19	1,842.83		1,964.68	3679.87	207.93	1,468.35	1,667.19
1.3	电气工程	7,017.59	6,181.28	301.38		307.91	576.74	32.59	230.13	261.30
2	西安高新区第七高级中学1#教学楼卫生间改造工程	222,635.62	197,078.93	9,305.37		9,803.23	18297.07	1037.65	7,326.64	8,355.91
2.1	装饰装修工程	171,132.58	151,809.98	7,197.32		7,543.34	15084.28	798.48	5,635.66	6,437.32
2.2	给排水工程	44,385.48	39,287.67	1,806.67		1,951.98	3656.05	206.82	1,456.85	1,658.39
2.3	电气工程	7,017.59	6,181.28	301.38		307.91	576.74	32.59	230.13	261.30
	合计	464,118.25	410,830.09	19,426.90		20,437.14	38143.06	2163.32	15,274.11	17,421.92



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除				
1	BB001	拆除门 [项目特征] 1. 原门拆除 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	樘	8	21.86	174.88
2	BB002	原瓷砖地面拆除 [项目特征] 1. 原瓷砖面层及粘结层拆除 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	121.74	3.40	413.92
3	BB003	原墙面瓷砖拆除 [项目特征] 1. 原墙面瓷砖及粘结层拆除 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	330.04	3.40	1122.14
4	BB004	原天棚吊顶拆除 [项目特征] 1. 拆除原天棚吊顶及龙骨 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	115.64	1.87	216.25
5	BB005	拆除砖砌隔墙 [项目特征] 1. 拆除砖砌隔墙 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ³	12.96	17.20	222.91
6	BB006	拆除砖砌墩台 [项目特征] 1. 拆除砖砌墩台 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ³	8.77	12.69	111.29
7	BB007	拆除洗手台台面及支架 [项目特征] 1. 拆除洗手台台面及支架 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	8.96	2.98	26.70
8	BB008	拆除水箱 [项目特征] 1. 拆除水箱	套	40	13.45	538.00
本页合计						2826.09

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理				
9	BB012	拆除拖把池 [项目特征] 1. 拆除拖把池 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	4	18.51	74.04
10	BB010	拆除上水管 [项目特征] 1. 拆除上水管 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m	148.8	0.81	120.53
11	BB013	拆除灯具 [项目特征] 1. 拆除吸顶灯 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	8	7.20	57.60
12	BB014	拆除换气扇 [项目特征] 1. 拆除换气扇 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	4	9.23	36.92
		分部小计				3115.18
		改造				
		A.3 砌筑工程				
13	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌墩台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	8.93	519.89	4642.62
		分部小计				4642.62
		B.1 楼地面工程				
14	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01/楼38 2. 地砖规格: 300*300 3. 结合层: 30厚水泥砂浆粘接层	m ²	114.85	168.09	19305.14
		本页合计				24236.85

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 防水层:1.5厚聚氨酯涂膜上翻300高 4. 找平层:20厚1:3水泥砂浆				
		分部小计				19305.14
		B.2 墙、柱面工程				
15	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01/内117 2. 瓷片规格: 600*300	m ²	330.05	162.86	53751.94
16	020209001001	蹲便隔断 [项目特征] 1. 部位: 男女蹲台 2. 材质: 20厚成品复合板, 铝合金包边 3. 高度: 1.8米	m ²	161.42	98.53	15904.71
		分部小计				69656.65
		B.3 天棚工程				
17	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型: 50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	115.64	105.53	12203.49
		分部小计				12203.49
		B.4 门窗工程				
18	020402006002	实木装饰门 [项目特征] 1. 类型: 实木装饰门 2. 规格: 1100*2700	樘	4	1177.50	4710.00
19	020402006003	实木装饰门 [项目特征] 1. 类型: 实木装饰门 2. 规格: 1100*2100	樘	4	915.82	3663.28
		分部小计				8373.28
		B.6 其他工程				
20	020603001001	洗涤台 [项目特征] 1. 构架: 40*4镀锌角钢焊接 2. 台面: 20mm大理石板	m ²	8.96	801.47	7181.17
		分部小计				7181.17
		本页合计				97414.59

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				838.90
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	456.61	456.61
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	138.07	138.07
2.5	装饰装修	项	1	318.54	318.54
3	二次搬运	项	1	146.72	146.72
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	61.77	61.77
3.5	装饰装修	项	1	84.95	84.95
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	235.57	235.57
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	76.30	76.30
4.5	装饰装修	项	1	159.27	159.27
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				838.90

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除				
1	BB001	拆除门 [项目特征] 1. 原门拆除 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	樘	8	21.86	174.88
2	BB002	原瓷砖地面拆除 [项目特征] 1. 原瓷砖面层及粘结层拆除 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	121.75	3.40	413.95
3	BB003	原墙面瓷砖拆除 [项目特征] 1. 原墙面瓷砖及粘结层拆除 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	330.05	3.40	1122.17
4	BB004	原天棚吊顶拆除 [项目特征] 1. 拆除原天棚吊顶及龙骨 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	114.84	1.87	214.75
5	BB005	拆除砖砌隔断 [项目特征] 1. 拆除砖砌隔断 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ³	12.96	17.20	222.91
6	BB006	拆除砖砌墩台 [项目特征] 1. 拆除砖砌墩台 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ³	8.77	12.69	111.29
7	BB007	拆除洗手台台面及支架 [项目特征] 1. 拆除洗手台台面及支架 2. 垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m ²	8.96	2.98	26.70
8	BB008	拆除水箱 [项目特征] 1. 拆除水箱	套	20	13.45	269.00
本页合计						2355.65

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理				
9	BB012	拆除拖把池 [项目特征] 1. 拆除拖把池 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	4	18.51	74.04
10	BB010	拆除上水管 [项目特征] 1. 拆除上水管 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	m	148.8	0.81	120.53
11	BB013	拆除灯具 [项目特征] 1. 拆除吸顶灯 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	8	7.20	57.60
12	BB014	拆除换气扇 [项目特征] 1. 拆除换气扇 2. 拆除垃圾清理外运至弃置点 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	4	9.23	36.92
		分部小计				2844.74
		改造				
		A.3 砌筑工程				
13	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌墩台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	4.46	519.89	2318.71
		分部小计				2318.71
		B.1 楼地面工程				
14	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01/楼38 2. 地砖规格: 300*300 3. 粘结层: 30厚水泥砂浆粘接层	m ²	114.85	168.09	19305.14
		本页合计				21912.94

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 防水层:1.5厚聚氨酯涂膜上翻300高 4. 找平层:20厚1:3水泥砂浆				
		分部小计				19305.14
		B.2 墙、柱面工程				
15	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01/内117 2. 瓷片规格: 600*300	m ²	330.05	162.86	53751.94
16	020209001001	蹲便隔断 [项目特征] 1. 部位: 男女厕所 2. 材质: 20厚成品复合板, 铝合金包边 3. 高度: 1.8米	m ²	80.71	98.54	7953.16
		分部小计				61705.10
		B.3 天棚工程				
17	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型: 50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	115.64	105.53	12203.49
		分部小计				12203.49
		B.4 门窗工程				
18	020402006002	实木装饰门 [项目特征] 1. 类型: 实木装饰门 2. 规格: 1100*2700	樘	4	1177.50	4710.00
19	020402006003	实木装饰门 [项目特征] 1. 类型: 实木装饰门 2. 规格: 1100*2100	樘	4	915.82	3663.28
		分部小计				8373.28
		B.6 其他工程				
20	020602001001	洗漱台 [项目特征] 1. 构架: 40*4镀锌角钢焊接 2. 台面: 20mm大理石板	m ²	8.96	801.47	7181.17
		分部小计				7181.17
		本页合计				89463.04

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 4 页

合计				113931.63
----	--	--	--	-----------

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				760.00
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	414.28	414.28
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	120.41	120.41
2.5	装饰装修	项	1	293.87	293.87
3	二次搬运	项	1	132.24	132.24
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	53.87	53.87
3.5	装饰装修	项	1	78.37	78.37
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	213.48	213.48
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	66.54	66.54
4.5	装饰装修	项	1	146.94	146.94
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				760.00

主要材料价格表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	BCCLF8	原墙面瓷砖及粘结层拆除	m2	330.05	2.65	
2	C00034	板方材(工程用)	m3	1.0654	1300	
3	C00054	标准砖	千块	2.4592	558	
4	C00201	大理石板	m2	15.2625	240	
5	C00209	大理石毛边板	m3	0.1416	4500	
6	C00277	吊筋	kg	27.7536	24.23	
7	C00386#1	复合板20厚	m2	179.3538	6.5	
8	C00473	各种型钢	kg	247.9501	4	
9	C00541	环氧树脂	kg	14.5278	31.67	
10	C00571	净砂	m3	7.909	195.05	
11	C00646	榉木围边	m3	0.0969	6500	
12	C00662	聚醋酸乙稀乳液	kg	25.9563	13.21	
13	C00817	铝扣板 600×600	m2	117.9528	60	
14	C00832#1	1.5厚聚氨酯涂膜	kg	229.677	12.05	
15	C01034	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	117.3746	11.11	
16	C01067	铁件	kg	134.4629	5.6	
17	C01172	水泥 32.5	kg	4360.7585	0.46	
18	C01252#1	陶瓷地面砖300*300	m2	118.2955	85	
19	C01254#1	陶瓷锦砖600*300	m2	335.0008	116.98	
20	C01885#1	实木装饰门	m2	21.12	348.98	

