

四、根据综合得分汇总表，各供应商得分由高到低依次排序是：

得分名次 \ 供应商	铜川市东虎建筑工程有限责任公司	陕西中居恒业建设工程有限公司	陕西冠品建设工程有限公司
综合得分	78.19	82.00	76.47
名次	2	1	3

经过评审，磋商小组根据综合得分排名依次推荐三位成交候选人，结果如下，“陕西中居恒业建设工程有限公司”为第一成交候选人，“铜川市东虎建筑工程有限责任公司”为第二成交候选人，“陕西冠品建设工程有限公司”为第三成交候选人。

方泉小学南校区食堂，厕所及其他维修改造工程
最终报价表

项目编号：SX3H-ZFCG-2022-006

2022年04月13日

供应商名称	磋商报价 (元)	工期	工程质量 等级	法人或授权委托人 签字确认
陕西中居恒业建设工程有限公司	808000.	20天	合格工程	上官敏

方泉小学南校区食堂，厕所及其他
维修改造工程

投 标 总 价


投标总价(小写): 808458.45

(大写): 捌拾万捌仟肆佰伍拾捌元肆角伍分

投 标 人: 陕西中居恒业建设工程有限公司 (单位盖章)




法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员盖专用章)

编制时间: 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：方泉小学南校区食堂，厕所及其他维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	综合楼改造工程	297,692.89	260,623.51	12,549.83		12,763.05	24488.29	1372.5	9,697.65	11,062.65
1.1	综合楼--土建工程	290,024.24	253,669.77	12,179.33		12,415.14	23836.67	1335.67	9,437.64	10,780.94
1.2	综合楼--给排水工程	7,668.65	6,953.74	370.50		347.91	651.62	36.83	260.01	281.71
2	办公楼改造	65,752.42	57,663.04	2,958.11		2,825.12	5428.54	304.54	2,152.05	2,482.75
2.1	办公楼--土建工程	56,983.41	49,666.95	2,566.59		2,439.29	4683.38	262.43	1,854.29	2,144.66
2.2	办公楼--给排水工程	8,769.01	7,996.09	391.52		385.83	745.16	42.11	297.76	338.09
3	卫生间改造工程	18,941.87	16,632.74	839.00		818.09	1564.68	87.79	620.25	706.46
3.1	卫生间--土建工程	16,112.70	14,049.30	720.32		689.74	1324.28	74.2	524.32	602.53
3.2	卫生间--给排水工程	2,829.17	2,583.44	118.68		128.35	240.4	13.59	95.93	103.93
4	教学楼改造工程	377,342.59	332,742.47	25,258.38		16,893.50	32057.51	1799.5	12,709.02	14,485.41
4.1	教学楼--土建工程	299,622.70	261,976.04	21,685.21		13,473.89	25453.19	1426.25	10,069.97	11,488.99
4.2	教学楼--给排水工程	27,374.94	24,924.66	1,259.66		1,204.47	2326.21	131.47	929.54	1,055.42
4.3	教学楼--电气工程	50,344.95	45,841.77	2,313.51		2,215.14	4278.11	241.78	1,709.51	1,941.00
5	食堂改造工程	31,443.75	28,524.30	1,319.35		1,375.75	2671.38	149.86	1,059.45	1,203.34
5.1	食堂--土建工程	27,412.89	24,838.87	1,152.14		1,195.59	2328.86	130.5	922.68	1,051.67
5.2	食堂--给排水工程	2,054.28	1,879.27	82.76		93.18	174.56	9.87	69.65	75.46
5.3	食堂--电气工程	1,976.58	1,806.16	84.45		86.98	167.96	9.49	67.12	76.21
6	彩钢房	17,284.93	15,666.54	734.36		754.45	1468.48	82.34	582.24	661.08
6.1	彩钢房--土建工程	15,791.04	14,305.05	666.93		688.72	1341.53	75.17	531.51	603.48
6.2	彩钢房--电气工程	1,493.89	1,361.49	67.43		65.73	126.95	7.17	50.73	57.60

工程项目总造价表

项目名称：方泉小学南校区食堂，厕所及其他维修改造工程

第 2 页 共 2 页

合计	808,458.45	711,852.60	43,659.03		35,429.96	67678.88	3796.53	26,820.66	30,601.69
----	------------	------------	-----------	--	-----------	----------	---------	-----------	-----------

单项工程造价汇总表

工程名称：综合楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	综合楼--土建工程	253669.77	12179.33	10780.94		12415.14	23836.67	1335.67	290024.24
2	综合楼--给排水工程	6953.74	370.50	281.71		347.91	651.62	36.83	7928.66
合 计		260623.51	12549.83	11062.65		12763.05	24488.29	1372.5	297952.90

单位工程造价汇总表

工程名称：综合楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	253669.77
1.1	Σ(综合单价×工程量)	213695.14
1.2	可能发生的差价	39974.63
2	措施项目费	12179.33
2.1	Σ(综合单价×工程量)	12179.33
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	10780.94
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	12415.14
5	税前工程造价	264851.90
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	264851.90
6	增值税销项税额	23836.67
7	附加税	1335.67
8	工程造价	290024.24
9	扣除养老保险后工程造价	280586.60
合 计		290,024.24

分部分项工程量清单计价表

工程名称：综合楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	AB:001	拆除原有玻璃地弹门 [项目特征] 1. 门尺寸:4450*2800mm [工作内容] 1. 拆除。	m2	12.54	43.35	543.61
2	AB:002	拆除原有玻璃地弹门 [项目特征] 1. 门尺寸:1720*2650mm [工作内容] 1. 拆除。	m2	4.56	43.35	197.68
3	AB:0034	拆除原有栏杆扶手 1、拆除	m	67.06	4.63	310.49
		分部小计				1051.78
		新作部分				
4	020107001001	楼梯间不锈钢栏杆、扶手 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	67.06	250.17	16776.40
5	020107001003	走廊窗不锈钢护栏 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	160	182.90	29264.00
6	020402002001	金属不锈钢工艺防盗门 [项目特征] 1. 门类型:不锈钢工艺防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1720*2650mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	5478.49	5478.49
7	020402002002	金属不锈钢工艺防盗门 [项目特征] 1. 门类型:不锈钢工艺防盗门 2. 框材质、外围尺寸:4460*2780mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1	14897.64	14897.64
本页合计						67468.31

分部分项工程量清单计价表

工程名称：综合楼--土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆				
8	AB002	不锈钢板包门套 [工作内容] 1. 门套制作安装	m ²	5	599.12	2995.60
9	AB003	教室木作讲台 [项目特征] 1. 30*40mm木龙骨, 间距300mm; 2. 140mm高木工板框架, 间距300*300mm; 3. 25mm厚实木指接板面层; 4. 聚氨酯地板漆3遍。 [工作内容] 1. 制作, 安装。	m ²	78.26	280.49	21951.15
10	020103002001	橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 塑胶卷材 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	639	115.94	74085.66
11	020101001001	塑胶地面基层处理 [项目特征] 1. 20mm1:3水泥砂浆找平层 2. 4mm厚水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 材料运输	m ²	639	40.37	25796.43
12	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 楼梯防滑条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	218	32.55	7095.90
13	020604007001	橡胶饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种: 4cm [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	65	6.66	432.90
本页合计						132357.64

分部分项工程量清单计价表

工程名称：综合楼--土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
14	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种: [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷油漆	m ²	54.7	253.55	13869.19
		分部小计				212643.36
本页合计						13869.19
合计						213695.14

措施项目清单计价表

工程名称：综合楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1398.39
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	764.59	764.59
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	204.05	204.05
2.5	装饰装修	项	1	560.54	560.54
3	二次搬运	项	1	240.77	240.77
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	91.29	91.29
3.5	装饰装修	项	1	149.48	149.48
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	393.03	393.03
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	112.76	112.76
4.5	装饰装修	项	1	280.27	280.27
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1398.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称：综合楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	030805001001	铸铁散热器 [项目特征] 1. 除锈、刷油设计要求:除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 除锈、刷油	片	756	4.38	3311.28
2	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 规格:DN25 2. 除锈、刷油:除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 管道除锈、刷油、防腐 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	460	0.92	423.20
		分部小计				3734.48
本页合计						3734.48
合计						3734.48

措施项目清单计价表

工程名称：综合楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				88.79
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	45.72	45.72
3	二次搬运	项	1	22.86	22.86
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	20.21	20.21
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				88.79

单项工程造价汇总表

工程名称：办公楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	办公楼--土建工程	49666.95	2566.59	2144.66		2439.29	4683.38	262.43	56983.41
2	办公楼--给排水工程	7996.09	391.52	338.09		385.83	745.16	42.11	8769.01
合 计		57663.04	2958.11	2482.75		2825.12	5428.54	304.54	65752.42

分部分项工程量清单计价表

工程名称：办公楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		新作部分				
1	BB001	洗脸盆台面 [工作内容] 1. 运输 2. 钢架制作安装 3. 石材台面制作安装	m	6.76	1200.00	8112.00
2	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:低辐射镀膜玻璃 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.76	169.26	1144.20
3	020103002001	塑胶卷材楼地面 (走道、楼梯间) [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶卷材 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	173	115.94	20057.62
4	020101001001	塑胶地面基层处理 (走道、楼梯间) [项目特征] 1、20mm1:3水泥砂浆找平层 2、4mm厚水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 材料运输	m2	173	40.37	6984.01
5	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:楼梯防滑条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	130	32.55	4231.50
6	020604007001	橡胶饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种:4cm [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	45	6.66	299.70
本页合计						40829.03

分部分项工程量清单计价表

工程名称：办公楼--土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
7	AB002	新做纱窗 1、拆除原纱窗 2、 安装新纱窗	个	44	60.00	2640.00
8	AB003	纱窗换纱	个	35	30.00	1050.00
		分部小计				44519.03
本页合计						3690.00
合计						44519.03

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				421.93
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	219.97	219.97
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	142.77	142.77
2.5	装饰装修	项	1	77.20	77.20
3	二次搬运	项	1	84.46	84.46
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	63.87	63.87
3.5	装饰装修	项	1	20.59	20.59
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	117.50	117.50
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	78.90	78.90
4.5	装饰装修	项	1	38.60	38.60
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				421.93

分部分项工程量清单计价表

工程名称：办公楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		新作部分				
1	030804016001	洗脸盆水龙头 [项目特征] 1. 材质: 2. 规格:洗脸盆水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	7	112.97	790.79
2	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质: 2. 型号: [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	7	441.63	3091.41
3	030804017001	不锈钢地漏 [项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3	67.85	203.55
4	030805001001	铸铁散热器 [项目特征] 1. 除锈、刷油设计要求:除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 除锈、刷油	片	420	4.38	1839.60
5	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 规格:DN25 2. 除锈、刷油:除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 管道除锈、刷油、防腐 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	150	0.92	138.00
		分部小计				6063.35
		本页合计				6063.35
		合计				6063.35

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				53.43
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	27.51	27.51
3	二次搬运	项	1	13.76	13.76
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	12.16	12.16
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				53.43

单项工程造价汇总表

工程名称：卫生间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	卫生间--土建工程	14049.30	720.32	602.53		689.74	1324.28	74.2	16112.70
2	卫生间--给排水工程	2583.44	118.68	103.93		128.35	240.4	13.59	2925.10
合 计		16632.74	839.00	706.46		818.09	1564.68	87.79	19037.80

分部分项工程量清单计价表

工程名称：卫生间--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	040801006001	拆除砖墙 [项目特征] 1. 结构形式: 240砖混结构 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	8	22.64	181.12
		分部小计				181.12
		新作部分				
2	020506001001	抹灰面涂料 (屋面挑檐底) [项目特征] 1. 腻子种类: 胶腻子 2. 刮腻子要求: 3. 油漆种类: 丙烯酸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	30	27.50	825.00
3	020603001002	卫生间排水明沟不锈钢篦子 1. 材质: 不锈钢 2. 型号: 宽300mm [工作内容] 1. 不锈钢篦架制作、运输、安装	m	30.88	150.00	4632.00
4	020604007001	塑料装饰线 1. 制作、安装 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	220	6.66	1465.20
5	AB001	皮门帘 [项目特征] 1. 透明皮门帘	套	5	191.90	959.50
6	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质: 陶瓷洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	7	441.63	3091.41
7	AB:001	拆除门洞修补	处	4	75.87	303.48
8	AB:002	蹲坑修补	项	1	1000.00	1000.00
9	AB:003	砌台阶	项	1	500.00	500.00
		分部小计				12776.59
本页合计						12957.71
合计						12957.71

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				117.79
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	60.03	60.03
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	50.29	50.29
2.5	装饰装修	项	1	9.74	9.74
3	二次搬运	项	1	25.10	25.10
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	22.50	22.50
3.5	装饰装修	项	1	2.60	2.60
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	32.66	32.66
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	27.79	27.79
4.5	装饰装修	项	1	4.87	4.87
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				117.79

分部分项工程量清单计价表

工程名称：卫生间--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		给水				
1	030801005004	塑料管PP-R管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	27	19.61	529.47
2	030801005005	塑料管PP-R管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	2	25.50	51.00
3	030803001001	小便斗延时器 [项目特征] 1. 类型: 延时器 [工作内容] 1. 安装	个	2	54.21	108.42
4	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜合金 3. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1	92.56	92.56
5	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜合金 3. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1	131.71	131.71
本页合计						913.16

分部分项工程量清单计价表

工程名称：卫生间--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 安装				
6	030804016001	洗脸盆水龙头 [项目特征] 1. 材质: 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	7	113.01	791.07
7	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:角阀 2. 材质:铜合金 3. 型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	9	40.11	360.99
		分部小计				2065.22
		本页合计				1152.06
		合计				2065.22

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				14.75
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	7.59	7.59
3	二次搬运	项	1	3.80	3.80
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3.36	3.36
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				14.75

单项工程造价汇总表

工程名称：教学楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	教学楼--土建工程	261976.04	21685.21	11488.99		13473.89	25453.19	1426.25	309692.67
2	教学楼--给排水工程	24924.66	1259.66	1055.42		1204.47	2326.21	131.47	27374.94
3	教学楼--电气工程	45841.77	2313.51	1941.00		2215.14	4278.11	241.78	50344.95
合 计		332742.47	25258.38	14485.41		16893.50	32057.51	1799.5	387412.56

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	
1	020507001001	铲除原墙面、顶面乳胶漆、腻子 [项目特征] 1. 铲除内墙乳胶漆、腻子 2. 基层处理及清理达到重新新做的要求 3. 结合现场根据实际情况进行拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6953.63	3.26	22668.83	
2	020506001004	抹灰面油漆（教室墙面、顶棚） [项目特征] 1. 腻子种类:胶腻子 2. 刮腻子要求:3遍 3. 油漆种类:乳胶漆 3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3371.98	16.59	55941.15	
3	020506001005	抹灰面油漆（教室墙裙） [项目特征] 1. 腻子种类:胶腻子 2. 刮腻子要求:3遍 3. 油漆种类:彩色乳胶漆 3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1106.64	21.97	24312.88	
4	020506001006	抹灰面油漆（走廊墙面、顶棚） [项目特征] 1. 腻子种类:胶腻子 2. 刮腻子要求:3遍 3. 油漆种类:乳胶漆 3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1134.51	16.59	18821.52	
5	020506001007	抹灰面油漆（楼梯间墙面、顶棚） [项目特征] 1. 腻子种类:胶腻子 2. 刮腻子要求:3遍 3. 油漆种类:乳胶漆 3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1340.5	16.59	22238.90	
本页合计							143983.28

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼--土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
6	040801006001	拆除砖墙 [项目特征] 1. 结构形式:240砖混结构 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	120.96	18.11	2190.59
7	020604007001	塑料装饰线 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	946.8	12.62	11948.62
8	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 2. 框材质、外围尺寸:0.9*2.1 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2	633.88	1267.76
9	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板双层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m ²	10.44	71.23	743.64
		分部小计				160133.89
本页合计						16150.61
合计						160133.89

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1094.89
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	594.80	594.80
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	188.93	188.93
2.5	装饰装修	项	1	405.87	405.87
3	二次搬运	项	1	192.75	192.75
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	84.52	84.52
3.5	装饰装修	项	1	108.23	108.23
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	307.34	307.34
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	104.41	104.41
4.5	装饰装修	项	1	202.93	202.93
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				3255.70
14	脚手架	项	1	3255.70	3255.70
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				4350.59

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		拆除				
1	AB001	拆除给水管 1、管径：DN32	m	50	1.20	60.00
2	AB002	拆除排水管 1、管径：DN50	m	48	1.20	57.60
3	AB003	拆除柱盆	套	11	8.40	92.40
4	AB004	拆除阀门	个	48	0.58	27.84
		分部小计				237.84
		新作部分				
5	030803001001	延时阀门 [项目特征] 1. 类型： 2. 型号、规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	个	16	90.61	1449.76
6	030803001002	冲洗阀门 [项目特征] 1. 类型： 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	32	112.76	3608.32
7	030804016001	洗脸盆水龙头 [项目特征] 1. 材质： 2. 规格：洗脸盆水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	6	112.97	677.82
8	AB005	更换洗脸盆下水	套	8	70.00	560.00
9	030805001001	铸铁散热器 [项目特征] 1. 除锈、刷油设计要求：除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 除锈、刷油	片	1614	4.38	7069.32
10	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 规格：DN25 2. 除锈、刷油：除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 管道除锈、刷油、防腐 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	460	0.92	423.20
本页合计						14026.26

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
11	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 规格:DN110 2. 除锈、刷油:除锈、防锈漆一道,调合漆二道 [工作内容] 1. 管道除锈、刷油、防腐 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	80	0.96	76.80
12	AB006	修补地砖及地脚线	项	1	2000.00	2000.00
13	AB007	讲台及讲桌维修	项	1	1800.00	1800.00
		分部小计				17665.22
		本页合计				3876.80
		合计				17903.06

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				204.24
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	105.17	105.17
3	二次搬运	项	1	52.58	52.58
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	46.49	46.49
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				204.24

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼--电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
	C.2	C.2 电气设备安装工程				
1	030204031006	吊扇开关 [项目特征] 1. 型号、规格: [工程内容] 1. 安装	个	30	27.18	815.40
2	030204031007	吊扇 [项目特征] 1. 名称、型号:1.2m 2. 规格: [工程内容] 1. 安装	个	30	161.20	4836.00
3	030204031008	暗装五孔插座 [项目特征] 1. 型号、规格: [工程内容] 1. 安装	个	160	34.70	5552.00
4	030204031009	暗装白板 [项目特征] 1. 型号、规格: [工程内容] 1. 安装	个	60	22.09	1325.40
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式及部位:沿砖、混凝土结构暗配 4. 接线盒、开关盒 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	340	7.51	2553.40
6	030212002001	线管凿槽 [工作内容] 1. 线管凿槽、刨沟、补沟槽	m	340	7.81	2655.40
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ² 2. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构暗配 [工程内容] 1. 管内穿线	m	1100	4.39	4829.00
8	030213001001	吸顶灯(走廊) [项目特征] 1. 名称、型号:圆形吸顶灯	套	57	74.89	4268.73
本页合计						26835.33

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				372.51
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	191.81	191.81
3	二次搬运	项	1	95.91	95.91
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	84.79	84.79
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				372.51

单项工程造价汇总表

工程名称：食堂改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	食堂--土建工程	24838.87	1152.14	1051.67		1195.59	2328.86	130.5	27412.89
2	食堂--给排水工程	1879.27	82.76	75.46		93.18	174.56	9.87	2123.93
3	食堂--电气工程	1806.16	84.45	76.21		86.98	167.96	9.49	1976.58
合 计		28524.30	1319.35	1203.34		1375.75	2671.38	149.86	31513.40

分部分项工程量清单计价表

工程名称：食堂--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	020507001001	铲除原墙面乳胶漆、腻子 [项目特征] 1. 铲除内墙乳胶漆、腻子 2. 基层处理及清理达到重新新做的要求 3. 结合现场根据实际情况进行拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	420	3.26	1369.20
2	AB001	铲除水泥砂浆地面 1、拆除. 2、垃圾外运	m2	45	4.74	213.30
3	020506001001	抹灰面油漆 (屋面挑檐底) [项目特征] 1. 腻子种类: 胶腻子 2. 刮腻子要求: 3遍 3. 油漆种类: 乳胶漆 3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	420	18.46	7753.20
4	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 找平层: 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 结合层: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 结合层 (内掺建筑胶); 5厚1: 2.5 水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面层: 300*300*6防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	35	107.37	3757.95
5	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 找平层: 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 结合层: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 结合层 (内掺建筑胶); 5厚1: 2.5 水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面层: 600*600*6 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	8.15	132.25	1077.84
本页合计						14171.49

分部分项工程量清单计价表

工程名称：食堂--土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输				
6	020402002001	铝合金平开门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:2015*855 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.71	335.40	573.53
7	020402002002	铝合金平开门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:2315*1470 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.4	335.39	1140.33
8	020105003001	块料踢脚线	m2	1.04	107.96	112.28
		分部小计				15997.63
本页合计						1826.14
合计						15997.63

措施项目清单计价表

工程名称：食堂--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				100.47
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	55.28	55.28
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	12.03	12.03
2.5	装饰装修	项	1	43.25	43.25
3	二次搬运	项	1	16.91	16.91
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	5.38	5.38
3.5	装饰装修	项	1	11.53	11.53
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	28.28	28.28
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	6.65	6.65
4.5	装饰装修	项	1	21.63	21.63
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				100.47

分部分项工程量清单计价表

工程名称：食堂--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030805001001	铸铁散热器 [项目特征] 1. 除锈、刷油设计要求:除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 除锈、刷油	片	60	4.38	262.80
2	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 规格:DN25 2. 除锈、刷油:除锈、防锈漆一道、银粉漆二道 [工作内容] 1. 管道除锈、刷油、防腐 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	34	0.92	31.28
3	AB001	改下水 1、拆地面 2、埋管 3、回填	项	1	1000.00	1000.00
4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:球阀 2. 材质:铜合金 3. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1	92.56	92.56
5	AB002	洗菜盆下水	套	6	38.00	228.00
		分部小计				1614.64
本页合计						1614.64
合计						1614.64

措施项目清单计价表

工程名称：食堂--给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				7.30
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	3.76	3.76
3	二次搬运	项	1	1.88	1.88
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1.66	1.66
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				7.30

分部分项工程量清单计价表

工程名称：食堂--电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
	C.2	C.2 电气设备安装工程				
1	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称、型号:LED双管灯 2. 规格:36W [工程内容] 1. 安装	套	8	127.08	1016.64
2	AB001	操作间线路维修	项	1	500.00	500.00
		分部小计				1516.64
本页合计						1516.64
合计						1516.64

措施项目清单计价表

工程名称：食堂--电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				8.24
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	4.24	4.24
3	二次搬运	项	1	2.12	2.12
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1.88	1.88
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				8.24

单项工程造价汇总表

工程名称：彩钢房

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	彩钢房--土建工程	14305.05	666.93	603.48		688.72	1341.53	75.17	15791.04
2	彩钢房--电气工程	1361.49	67.43	57.60		65.73	126.95	7.17	1493.89
合 计		15666.54	734.36	661.08		754.45	1468.48	82.34	17284.93

措施项目清单计价表

工程名称：彩钢房--土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				63.45
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	35.91	35.91
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1	35.91	35.91
3	二次搬运	项	1	9.58	9.58
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1	9.58	9.58
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	17.96	17.96
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1	17.96	17.96
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				63.45

分部分项工程量清单计价表

工程名称：彩钢房--电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式及部位:沿砖、混凝土结构暗配 4. 接线盒、开关盒 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	35	7.51	262.85
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 mm ² 2. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构暗配 [工程内容] 1. 管内穿线	m	73	3.34	243.82
3	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:600*600LED格栅灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2	203.87	407.74
4	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	21.62	21.62
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2	29.68	59.36
		分部小计				995.39
本页合计						995.39
合计						995.39

措施项目清单计价表

工程名称：彩钢房一电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				9.83
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	5.06	5.06
3	二次搬运	项	1	2.53	2.53
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	2.24	2.24
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				9.83

