

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		办公楼		
1	020507001001	刷喷涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	2448.15
2	020507001005	刷喷涂料 1. 楼梯下零星涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.08
3	010302006002	零星砌砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	8.08
4	020507001002	砍灰皮 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砍灰皮	m2	2448.15
5	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	74.1
6	020104002001	竹木地板 [工作内容] 1. 铺设基层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	302.51
7	020105006001	木质踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	28.8
8	020106002001	块料楼梯面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	113.05
9	020105003001	块料踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	34.58
10	020102002003	块料楼地面	m2	393.96

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输		
11	020204003001	块料墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m ²	58.02
12	020204003002	砍灰皮 各种块料面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	58
13	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m ²	18.1
14	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	17.38
15	010702001001	卷材防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m ²	17.1
16	010401006001	墩台 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.8
17	030804012001	大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	5
18	AB001	拖布池	个	2
19	030804003001	洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
20	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN110 [工作内容]	m	8.7

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装		
21	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	10
22	AB002	不锈钢盆	个	1
23	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯300*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2
24	020209001001	隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	16.35
25	020402001001	金属平开门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	4
26	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:铜芯4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	360
27	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:铜芯2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	300
28	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:铜芯6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	100
29	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	54
30	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:开关 [工作内容] 1. 安装	个	20

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 焊、压接线端子		
31	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	8
32	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯300*1200 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	13
33	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质: PPR 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	145
34	030805001001	散热器 [项目特征] 1. 型号、规格: 每组22片，计17组 [工作内容] 1. 安装 2. 除锈、刷油	片	374
35	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 温控阀 [工作内容] 1. 安装	个	34
36	030806002001	燃气采暖炉 [工作内容] 1. 安装	台	1
37	AB001	温控泵	个	1
38	020409003001	石材窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	7.2
39	020406001001	金属推拉窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	13.47
		大门改造		
40	040801006001	拆除砖石结构 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ³	9.95
41	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 370mm	m ³	9.95

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输		
42	010302005001	实心砖柱 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	5
43	020204001001	石材墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层干挂 3. 嵌缝 4. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	82.31
44	020204004001	干挂石材钢骨架 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 骨架油漆	t	0.124
45	AB003	自动道闸	套	2
46	AB010	电脑	台	1
		办公室二楼		
47	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型：石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m ²	17.96
48	AB004	开门洞	个	1
49	020402006001	防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
50	020402006002	更换防盗门锁芯 [工作内容] 1. 五金、玻璃安装	把	12
51	AB005	办公楼清理旧桌凳、搬库房，卫生清理	工日	83
52	AB011	垃圾外运	车	25
53	AB006	清洗窗帘	项	1
54	020107005001	硬木靠墙扶手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	53.2

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
55	AB007	大厅降低地沟盖板	m	15
		一楼会议室		
56	AB007	钢化玻璃雨棚	m ²	9.69
57	020404005001	全玻门（带扇框） [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
58	020407002001	金属门窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	28.88
59	020406003001	金属固定窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	25.2
60	020407003001	石材门窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 基层板安装 4. 面层铺贴	m ²	7
61	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m ²	87.75
62	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	87.75
63	020507001003	刷喷涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	103.68
64	020507001004	砍灰皮 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砍灰皮	m ²	103.68
65	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 [工作内容]	m ²	60.19

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输		
66	020105003002	块料踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输	m2	3.84
67	040801006002	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式: 砖隔墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	4.86
68	AB008	开门洞、窗洞	个	2
69	AB009	拆除卷闸门及玻璃门	个	4
70	010302006001	零星砌砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	2
71	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯300*1200 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	8
72	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	8
73	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	44
74	020303001001	灯带 [工作内容] 1. 安装、固定	m	96
75	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: 铜芯6mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	230
76	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: 铜芯4mm2	m	150

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
77	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:铜芯2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	300
78	030204017001	控制箱 1、含漏保器6个 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2
79	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:铜芯25mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	95
80	030208004001	电缆桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	10
81	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 型号:5孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	9
82	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 型号:20孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
83	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2
84	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m ²	20.25
85	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	20.25
86	030804004001	洗手盆 [工作内容]	组	1

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 器具、附件安装		
87	020401003001	实木装饰门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
88	020108001001	石材台阶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 材料运输	m ²	35.52
89	020109001001	石材零星项目 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输	m ²	10
90	AB006	单人床	张	5
91	AB012	拆除门头玻璃墙及砖墙	项	1
		钢构楼梯		
92	010603002001	空腹柱 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	2.414
93	010604001001	钢梁 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	3.082
94	010606006001	钢平台 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.664
95	020107003001	塑料扶手带栏杆、栏板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	34
		苹果非疫区楼		

分部分项工程量清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
96	020507001006	刷喷涂料 1、楼梯间、一层、二层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	224.26
97	020507001007	刷喷涂料 1、一层、二层走道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	277.35
98	020507001008	刷喷涂料 1、农机中心会议室 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	74.2
99	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	45.6
100	020507001009	刷喷涂料 1、农机中心会议室 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	107.57
101	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	17.69
102	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	6
103	020509001001	墙纸裱糊 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m ²	107.57
104	AB013	开窗洞	个	2
105	020406007001	塑钢窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	m ²	3

措施项目清单

工程名称：宜君县农业农村局科技楼及院内维修改造

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

