

乾县第一中学高二教学楼室内改
造工程

工程

工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：乾县第一中学高二教学楼室内改造工程-土建工程 专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.1	B.1 楼地面工程		
1	020102002001	块料楼地面防滑地砖) 陕09J01 室内-3 地30 [项目特征] 1. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	1422.2
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
2	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 A饰面 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 水泥砂浆 内砖墙面16mm厚, 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层 1. 5厚1: 2. 5水泥砂浆找平 2. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 做法详见陕09J01-内32	m ²	1880
3	020507001001	外墙涂料	m ²	735
4	020204003001	块料面砖墙裙 [项目特征] 1. 贴5-8厚釉面砖面层 2. 5厚1: 2建筑胶水泥砂浆粘结层 3. 6厚1: 0. 5: 2. 5水泥石膏砂浆 4. 10厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 5. 做法详见陕09J01-裙9	m ²	917.4
		门窗		
5	020402006001	成品木门安装 [项目特征] 1. 门类型: 有亮木门 2. 框材质、外围尺寸: 1200*2500 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	40

分部分项工程量清单

工程名称：乾县第一中学高二教学楼室内改造工程-土建工程 专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	020402006002	成品防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 仿唐防盗门M1 2. 框材质、外围尺寸: 1500*2500 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
7	AB015	不锈钢防护网	m ²	216
8	020406007002	铝合金窗C 双层钢化玻璃 做法参见: 陕09J06-2 洞口尺寸: 1500*1800 [工程内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、双层玻璃安装 [项目特征] 1. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃	樘	36
9	020406007001	铝合金窗1 做法参见: 陕09J06-2 洞口尺寸: 2400*2100 [工程内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、双层玻璃安装 [项目特征] 1. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 中空玻璃	樘	60
10	040103002002	余方弃置	m ³	120
	B.3	B.3 天棚工程		
11	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 A饰面 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平, 水泥砂浆 内砖墙面16mm厚 B基层 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 做法详见陕09J01-内32	m ²	1884
		拆除工程		
12	AB014	原墙面抹灰拆除 [项目特征] 1. 部位:	m ²	1880
13	AB002	原地面面层拆除 [项目特征] 1. 部位: 地	m ²	1442

措施项目清单

工程名称：乾县第一中学高二教学楼室内改造工程-土建工程 专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：乾县第一中学高二教学楼室内改造工程-电气工程 专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 距地1.5嵌墙安装 2. 规格:500*450*110	台	1
2	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-0.45/0.75KV-2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1460
3	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-0.45/0.75KV-4.0 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1380
4	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:NH-BV-0.45/0.75KV-2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1450
5	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯(非标) 1x22W, LED [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	126
6	030213001005	楼道普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘吸顶灯(非标) 1x22W, LED [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	20
7	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:10A	个	40
8	030204031004	小电器 [项目特征]	个	60

措施项目清单

工程名称：乾县第一中学高二教学楼室内改造工程-电气工程 专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

