

子洲县委办公用房维修改造工程采购需求

序号	项 目 名 称
1	分部分项工程费
1.1	Σ (综合单价 \times 工程量)
1.2	可能发生的差价
2	措施项目费
2.1	Σ (综合单价 \times 工程量)
2.2	可能发生的差价
2.3	其中：安全文明施工措施费
3	其他项目费
3.1	Σ (综合单价 \times 工程量)
3.2	可能发生的差价
4	规费
4.3	建筑施工安全生产责任保险
5	税前工程造价
5.1	人工土石方工程综合系数
5.2	机械土石方工程综合系数
5.3	桩基工程综合系数
5.4	土建工程综合系数
6	增值税销项税额
7	附加税
8	工程造价

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	具体要求
1	20104002001	竹木地板	m ²	2130	铺在水泥地面上：石塑地板，厚0.6cm，宽20cm，暗灰色，防水、防火、防腐、耐磨、环保
2	20105006001	木质踢脚线	m ²	238.56	安装踢脚线 实木材质、厚1cm、高12cm、黑色
3	AB001	拆除旧踢脚线	m	1988	

4	AB002	砍墙皮	m2	10028	
5	20507001001	刷喷涂料（楼道及办公室）	m2	10028	水泥砂浆，内砖墙面16MM 刮大白浆2遍、刷喷防水、耐高温、阻燃、耐磨、抗菌环保乳胶漆
6	20602001001	饰面板暖气罩	m2	213	抗压、耐高温、阻燃、板厚1.5cm、白色大理石、柚木板挂板式
7	30212001001	电气配管	m	3550	PC20材质、明装
8	30212003001	电气配线	m	3550	管内穿线 BYJ-2.5 mm2
9	30204031001	小电器:插座	个	142	安装 二三电源插座、典雅白色、耐高温、防漏电\16A
10	AB004	办公室换锁芯	个	142	更换 C级量子双排A、B锁
11	AB003	垃圾外运	项	1	拆除后垃圾外运