

投标总价



投标总价(小写): ¥600000.00

投标总价(大写): 陆拾万元整

投 标 人: _____

(单位盖章)




法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)




编制时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第2页/共15页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	520529.69
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	470675.73
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	49853.96
F2	措施项目费	20683.94
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	870.73
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	19813.21
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	25707.65
F4.1	社会保障费	23272.19
F4.1.1	养老保险	19213.08
F4.1.2	失业保险	811.82
F4.1.3	医疗保险	2435.46
F4.1.4	工伤保险	378.85
F4.1.5	残疾人就业保险	216.49
F4.1.6	女工生育保险	216.49
F4.2	住房公积金	1623.64
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	811.82
F5	税前工程造价	548326.26
F6	增值税销项税额	49349.36
F7	附加税	2324.38
F8	工程总造价	600000.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	补B001	砖砌花池 【项目特征】 1. 材料类别：小青砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑 4. 花池尺寸详见设计图 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作 3. 花池砌筑，勾缝	m	1000.3800	107.62	107660.90
2	040204006001	树池砌筑 【项目特征】 1. 1:2.5水泥砂浆砌筑小青砖 2. 100mm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 砖砌树池	个	4.0000	200.99	803.96
3	040103001001	回填种植土 【项目特征】 1. 外购优质种植土 2. 机械回填	m3	402.4500	57.31	23064.41
4	040204003001	单块青砖围筑 【项目特征】 1. 材料：小青砖 2. 立铺围筑	m	175.1100	23.80	4167.62
5	B040101004001	卵石路面 【项目特征】 1. 素土夯实 2. 150厚C25混凝土 3. 50mm厚水泥砂浆卵石面层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 2. 卵石面层铺设	m2	75.6700	90.53	6850.41
6	补B002	成品大理石桌椅 【项目特征】 1. 大理石桌子一哥，大理石椅子四个 2. 暂定价，甲方自行认质认价 【工程内容】 1. 购置安装	套	1.0000	1999.98	1999.98
7	040101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土，深度2m以内 2. 人工挖土方 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	10.9440	25.37	277.65
8	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级，石料最大粒径：C20 【工程内容】 1. 支模 2. 混凝土浇筑 3. 养生	m3	10.9440	649.32	7106.16
9	030213006001	太阳能路灯 【项目特征】 1. LED光源60w 2. 灯杆高7m（详细参数见设计） 3. 具体型号由甲方自定 【工程内容】 1. 购置成品路灯 2. 路灯安装	套	38.0000	3677.58	139748.04

分部分项工程量清单计价表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类：树状月季 2. 乔木胸径：4cm 3. 养护期：2年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	365.0000	210.42	76803.30
11	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类：红叶石楠球 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	359.0000	106.74	38319.66
12	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类：小叶女贞 2. 36棵/m2 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	980.7100	65.13	63873.64



措施项目清单计价表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共15页


序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	19813.21	19813.21
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	410.96	410.96
3	二次搬运	项	1.0000	288.14	288.14
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	171.63	171.63
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00

其他项目清单计价表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共15页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00




规费、税金项目清单计价表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共15页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		25707.65
1	社会保障费		4.30		23272.19
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		19213.08
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		811.82
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		2435.46
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		378.85
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		216.49
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		216.49
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		1623.64
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		811.82
	规费合计				25707.65
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		19813.21
	安全文明施工措施费合计				19813.21
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		49349.36
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		2324.38
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				51673.74




工程量清单综合单价分析表

工程名称: 岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第8页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计		
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润	
1	补B001	砖砌花池 【项目特征】 1. 材料类别: 小青砖 2. M7.5水泥砂浆砌 4. 花池尺寸详见设计图 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作 3. 花池砌筑, 勾缝	m	3-4换	9.71	89.21	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	3.25	107660.90
2	040204006001	树池砌筑 【项目特征】 1. 1:2.5水泥砂浆砌筑小青砖 2. 100mm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 砖砌树池	个	3-4换 4-1换 4-29	20.84	162.49	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	6.06	803.96
3	040103001001	回填种植土 【项目特征】 1. 外购优质种植土 2. 机械回填	m3	1-113换	6.03	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.63	23064.41
4	040204003001	单块青砖围筑 【项目特征】 1. 材料: 小青砖 2. 立铺围筑	m	3-25换	3.60	18.27	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.72	4167.62
5	B040101004001	卵石路面 【项目特征】 1. 素土夯实 2. 150厚C25混凝土 3. 50mm厚水泥砂浆卵石面层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 2. 卵石面层铺设	m2	3-226换 5-918 B换	10.69	71.18	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.66	6850.41
6	补B002	成品大理石桌椅 【项目特征】 1. 大理石桌子一哥, 大理石椅子四个 2. 暂定价, 甲方自行认质认价 【工程内容】 1. 购置安装		B换	0.00	1999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1999.98




工程量清单综合单价分析表

工程名称: 岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第9页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
7	040101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土, 深度2m以内 2. 人工挖土方 【工程内容】 1. 土方开挖	m ³	1-37	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	2.17	277.65
8	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级, 石料最大粒径: C20 【工程内容】 1. 支模 2. 混凝土浇筑 3. 养生	m ³	4-1 4-20	122.51	448.73	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62	19.58	7106.16
9	030213006001	太阳能路灯 【项目特征】 1. LED光源60w 2. 灯杆高7m (详细参数见设计) 3. 具体型号由甲方自定 【工程内容】 1. 购置成品路灯 2. 路灯安装	套	2-1623	56.39	11.52	54.47	3531.15	0.00	0.00	0.00	11.58	12.47	139748.04
10	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 树状月季 2. 乔木胸径: 4cm 3. 养护期: 2年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	2-1换	6.45	2.57	0.13	199.76	0.00	0.00	0.00	1.19	1.32	76803.30
11	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类: 红叶石楠球 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	2-8换	3.78	1.27	0.07	99.88	0.00	0.00	0.00	0.83	0.91	38319.66




工程量清单综合单价分析表

工程名称：凤皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第10页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
12	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类：小叶女贞 2. 36棵/m ² 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m ²	22.24 换	5.49	1.27	0.10	55.74	0.00	0.00	1.20	1.33	63873.64



分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称: 岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】

第11页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)							
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润
1	补B001	砖砌花池 【项目特征】 1. 材料类别: 小青砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑 4. 花池尺寸详见设计图 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作 3. 花池砌筑, 勾缝	m	1000.3800	清单		9.71	89.21	0.38	0.00	0.00	5.07	3.25	107.62
	3-4换	砌砖, 混水砖墙一砖//水泥混合砂浆 M5 水泥32.5 换成 水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	10m3	14.4055	子目		674.62	6195.42	26.56	0.00	0.00	352.42	225.44	7474.46
2	040204006001	树池砌筑 【项目特征】 1. 1:2.5水泥砂浆砌筑小青砖 2. 100mm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 砖砌树池	个	4.0000	清单		20.84	162.49	2.12	0.00	0.00	9.48	6.06	200.99
	3-4换	砌砖, 混水砖墙一砖//水泥混合砂浆 M5 水泥32.5 换成 水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	10m3	0.0864	子目		674.62	6195.22	26.56	0.00	0.00	352.41	225.44	7474.25
	4-1换	C20砾石混凝土(普通)//混凝土 C20 换成 混凝土 C15	m3	0.3000	子目		76.36	351.41	20.02	0.00	0.00	22.88	14.64	485.31
	4-29	现浇构件模板, 砼基础垫层	m3	0.3000	子目		7.13	30.82	0.57	0.00	0.00	1.97	1.26	41.75
3	040103001001	回填种植土 【项目特征】 1. 外购优质种植土 2. 机械回填	m3	402.4500	清单		6.03	49.95	0.00	0.00	0.00	0.70	0.63	57.31
	1-113换	人工填土, 松填土//增: 黄土	100m3	4.0245	子目		603.30	4994.50	0.00	0.00	0.00	69.98	63.04	5730.82
4	040204003001	单块青砖围筑 【项目特征】 1. 材料: 小青砖 2. 立铺围筑	m	175.1100	清单		3.60	18.27	0.09	0.00	0.00	1.12	0.72	23.80
	3-25换	砌砖, 零星砌体//水泥混合砂浆 M5 水泥32.5 换成 水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	10m3	0.5043	子目		1249.59	6345.69	31.33	0.00	0.00	389.72	249.31	8265.64

分部分项工程量综合单价分析表一

工程名称: 岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】

第12页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)							
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润
5	B040101004001	卵石路面 【项目特征】 1. 素土夯实 2. 150厚C25混凝土 3. 50mm厚水泥砂浆卵石面层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 2. 卵石面层铺设	m2	75.6700	清单		10.69	71.18	5.16	0.00	0.00	1.84	1.66	90.53
	3-226换	现浇混凝土垫层//现浇混凝土C15 碎石(20~40mm)换成 现浇混凝土C25 碎石(20~40mm)	10m3	1.1351	子目		555.05	4055.92	309.59	0.00	0.00	100.30	90.35	5111.21
	5-918	卵石铺设	10m3	0.3784	子目		472.02	2068.33	102.51	0.00	0.00	66.65	60.04	2769.55
6	补B002	成品大理石桌椅 【项目特征】 1. 大理石桌子一哥, 大理石椅子四个 2. 暂定价, 甲方自行认质认价 【工程内容】 1. 购置安装	套	1.0000	清单		0.00	1999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1999.98
	补B换	补充定额//增: 补充定额	套	1.0000	子目		0.00	1999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1999.98
7	040101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土, 深度2m以内 2. 人工挖土方 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	10.9440	清单		20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	2.17	25.37
	1-37	人工挖基坑土方, 综合土, 深度2m以内	100m3	0.1094	子目		2080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	241.29	217.37	2538.74
8	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级, 石料最大粒径: C20 【工程内容】 1. 支模 2. 混凝土浇筑 3. 养生	m3	10.9440	清单		122.51	448.73	27.88	0.00	0.00	30.62	19.58	649.32
	4-1	C20砾石混凝土(普通)	m3	10.9440	子目		76.36	370.48	20.02	0.00	0.00	23.86	15.26	505.98

部分分项工程量综合单价分析表一

工程名称: 岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】

第13页/共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	类别	工程内容	金额(元)							
							人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润
4-20		现浇构件模板,独立基础无筋混凝土	m3	10.9440	子目		46.15	78.25	7.86	0.00	0.00	6.76	4.32	143.34
9	030213006001	太阳能路灯 【项目特征】 1. LED光源60w 2. 灯杆高7m (详细参数见设计) 3. 具体型号由甲方自定 【工程内容】 1. 购置成品路灯 2. 路灯安装	套	38.0000	清单		56.39	11.52	54.47	3531.15	0.00	11.58	12.47	3677.58
2-1623		路灯安装,庭院路灯三火以下柱灯	10套	3.8000	子目		563.86	115.15	544.70	35311.50	0.00	115.82	124.67	36775.70
10	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 树状月季 2. 乔木胸径: 4cm 3. 养护期: 2年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	365.0000	清单		5.45	2.57	0.13	199.76	0.00	1.19	1.32	210.42
2-1换		普坚土种植,裸根乔木胸径(5cm以内)//增: 乔木	株	365.0000	子目		5.45	2.57	0.13	199.76	0.00	1.19	1.32	210.42
11	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类: 红叶石楠球 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	359.0000	清单		3.78	1.27	0.07	99.88	0.00	0.83	0.91	106.74
2-8换		普坚土种植,裸根灌木高度(1.5m以内)//增: 灌木球	株	359.0000	子目		3.78	1.27	0.07	99.88	0.00	0.83	0.91	106.74
12	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 小叶女贞 2. 36棵/m2 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	980.7100	清单		5.49	1.27	0.10	55.74	0.00	1.20	1.33	65.13
2-24换		普坚土种植,色带高度(0.8m以内)	m2	980.7100	子目		5.49	1.27	0.10	55.74	0.00	1.20	1.33	65.13

主要材料价格表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】

第14页/共15页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	331.3115	120.00	39757.38	
2	10001	综合人工	工日	207.9280	120.00	24951.36	
3	10088	组合钢模板	kg	31.7037	4.95	156.93	
4	10148	规格料(模板用)	m3	0.3675	1533.00	563.38	
5	10236	水泥 32.5	kg	11961.1113	0.59	7057.06	
6	10544	卡具插销	kg	11.8064	4.50	53.13	
7	10689	隔离剂	kg	4.6299	3.00	13.89	
8	10815_1	小青砖	1000块	79.7059	1000.00	79705.90	
9	10868	砾石 10~30mm	m3	8.9426	80.00	715.41	
10	10869	砾石 20~40mm	m3	0.2515	80.00	20.12	
11	10895	中砂	m3	38.9991	240.00	9359.78	
12	10950	镀锌铁丝 8#	kg	11.8064	4.12	48.64	
13	10954	镀锌铁丝 22#	kg	0.0882	4.72	0.42	
14	11054	铁钉	kg	5.8717	4.98	29.24	
15	11610	水	m3	61.5829	3.85	237.09	
16	11621	草板纸 80#	张	13.6647	1.30	17.76	
17	116301	草袋子	m2	7.9743	1.71	13.64	
18	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	87.5520	0.00	0.00	
19	310167	瓷接头(双)	个	39.0971	0.48	18.77	
20	310294	地脚螺栓 M12×160以下	套	154.8698	2.62	405.76	
21	311911	其他材料费(占材料费)	%	11.6660	0.00	0.00	
22	320217_1	太阳能路灯	套	38.3382	3500.00	134183.70	
23	4001	综合人工	工日	82.4804	120.00	9897.65	
24	40150002	水	m3	4.7622	3.85	18.33	
25	40150004	电	kw·h	2.2223	0.58	1.29	
26	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	0.5676	0.00	0.00	
27	404014	碎石 20~40mm	m3	9.5522	80.00	764.18	
28	404046_1	卵石(面层)	m3	3.8554	200.00	771.08	
29	404079	中粗砂	m3	4.7416	240.00	1137.98	
30	404087_1	优质种植土	m3	502.5087	40.00	20100.35	
31	407020	水泥 32.5	kg	4545.9365	0.59	2682.10	
32	6115	毛竹尖	根	364.5620	1.30	473.93	
33	6145	水费	t	561.8724	3.85	2163.21	
34	BCZC0001	树状月季	株	364.5620	200.00	72912.40	
35	BCZC0003	红叶石楠球	株	358.5692	100.00	35856.92	
36	BCZC0003_1	小叶女贞	株	35266.9200	1.55	54663.73	
37	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	0.5555	251.23	139.56	
38	J03020	汽车式起重机 5t	台班	3.8282	642.85	2460.96	
39	J04006	载重汽车 6t	台班	0.1316	608.66	80.10	
40	J04033	机动翻斗车 1t	台班	2.1571	255.12	550.32	
41	J05015	电动卷扬机双筒慢速 30kN	台班	0.3969	195.24	77.49	
42	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	1.2744	204.13	260.14	
43	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	5.6516	168.39	951.67	
44	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.0334	29.25	0.98	

主要材料价格表

工程名称：岚皋县民主镇先进村岚大路沿线人居环境整治工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共15页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	J10599	汽油(台班用)	kg	89.1970	12.60	1123.88	
46	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	48.3142	1.00	48.31	
47	J14115	大修理费(台班用)	元	139.3033	1.00	139.30	
48	J14116	经常修理费(台班用)	元	316.4866	1.00	316.49	
49	J14117	其他费用(台班用)	元	71.1194	1.00	71.12	
50	J14118	折旧费(台班用)	元	451.8527	1.00	451.85	
51	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	1.1121	11.82	13.15	
52	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.1574	13.57	2.14	
53	J17012	其他机具费	元	170.4440	1.00	170.44	
54	J4001	综合人工(台班用)	工日	17.4942	120.00	2099.30	
55	J40100	柴油(台班用)	kg	17.3817	10.50	182.51	
56	J40150	电(台班用)	kw·h	152.5321	0.58	88.47	
57	P-16	混凝土 C15	m3	0.3041	337.77	102.72	
58	P-190	水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	m3	33.6345	390.39	13130.57	
59	P-28	混凝土 C20	m3	11.0950	357.13	3962.36	
60	P4109	现浇混凝土C25 碎石(20~40mm)	m3	11.5087	398.33	4584.26	