

采购清单

采购单位	山阳县森林防火应急中心		备案函号	ZCSP-山阳县-2022-00385			
项目名称	2022年第二批财政造林补助项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 4,315,500.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	天然林保护工程施工	2022年第二批中央财政造林补助项目 I 标段	447.03	2,361	元/亩	1,055,433.00	<p>1. 采购内容：城关街道下河村河东片区、西河社区河东片区，共11个小班总面积2361亩，其中人工造林4个小班955亩，补植补造6个小班面积1044亩，森林抚育1个小班322亩。 2. 技术规格：（1）树种配置：侧柏+连翘混合株行距1.5×3.0m，148株/亩。混交比例：侧柏：连翘=1:1。侧柏连翘混交的补植补造与新建造林模式株行距相同；补植补造中红豆杉与连翘混交株行距2.0×3.0m，110株/亩。混交比例：红豆杉：连翘=1:1。（2）配置方式：种植穴沿等高线布置，种植行沿等高线环山排列，上行与下行之间的种植穴呈“品”字型交错配置。（3）林地清理：造林整地前，1.0m×1.0m人工块状砍除清理灌藤。（4）挖穴整地：2022年9~11月。鱼鳞坑整地，规格长宽深为40×30×30cm。（5）植苗造林：人工植苗，1株/穴。（6）幼林抚育管护：工程建设期内，开展定期巡护，人工穴抚2次。措施主要包括除草砍杂、松土扩盘、修复穴面、灌草覆穴、苗木补植和防控有害生物等。 3. 验收要求：符合财政造林补助项目验收要求。</p>
							<p>1. 采购内容：城关街道土桥村河东片区，共10个小班2964亩。其中人工造林1个小班225亩，补造补植4个小班793亩，森林抚育5个小班1946亩。 2. 技术要求：（1）树种配置：侧柏+连翘混合株行距</p>

2	天然林保护工程施工	2022年第二批 中央财政造林补助项目 II 标段	259.72	2,964	元/亩	769,823.00	<p>1.5×3.0m, 148株/亩。混交比例: 侧柏:连翘=1:1。侧柏连翘混交的补植补造与新造林模式株行距相同; 补植补造中红豆杉与连翘混交株行距2.0×3.0m, 110株/亩。混交比例: 红豆杉:连翘=1:1。 (2) 配置方式: 种植穴沿等高线布置, 种植行沿等高线环山排列, 上行与下行之间的种植穴呈“品”字型交错配置。 (3) 林地清理: 造林整地前, 1.0m×1.0m人工块状砍除清理灌藤。 (4) 挖穴整地: 2022年9~11月。鱼鳞坑整地, 规格长宽深为40×30×30cm。 (5) 植苗造林: 人工植苗, 1株/穴。 (6) 幼林抚育管护: 工程建设期内, 开展定期巡护, 人工穴抚2次。措施主要包括除草砍杂、松土扩盘、修复穴面、灌草覆穴、苗木补植和防控有害生物等。 3. 验收要求: 符合财政造林补助项目验收要求。</p>
3	天然林保护工程施工	2022年第二批 中央财政造林补助项目 III 标段	258.51	4,850	元/亩	1,253,768.00	<p>1. 采购内容: 城关街道土桥村河东片区, 共18个小班4850亩。其中补造补植11个小班1750亩, 森林抚育7个小班3100亩。 2. 技术规格: (1) 树种配置: 侧柏+连翘混合株行距1.5×3.0m, 148株/亩。混交比例: 侧柏:连翘=1:1。侧柏连翘混交的补植补造与新造林模式株行距相同; 补植补造中红豆杉与连翘混交株行距2.0×3.0m, 110株/亩。混交比例: 红豆杉:连翘=1:1。 (2) 配置方式: 种植穴沿等高线布置, 种植行沿等高线环山排列, 上行与下行之间的种植穴呈“品”字型交错配置。 (3) 林地清理: 造林整地前, 1.0m×1.0m人工块状砍除清理灌藤。 (4) 挖穴整地: 2022年9~11月。鱼鳞坑整地, 规格长宽深为40×30×30cm。 (5) 植苗造林: 人工植苗, 1株/穴。 (6) 幼林抚育管护: 工程建设期内, 开展定期巡护, 人</p>

							工穴抚2次。措施主要包括除草砍杂、松土扩盘、修复穴面、灌草覆穴、苗木补植和防控有害生物等。3.验收要求：符合财政造林补助项目验收要求
4	天然林保护工程施工	2022年第二批中央财政造林补助项目IV标段	256.26	4,825	元/亩	1,236,476.00	1.采购内容：城关街道西河社区，共23个小班4825亩。其中人工造林2个小班280亩，补造补植8个小班1713亩，森林抚育13个小班2832亩。2.技术规格： (1)树种配置：侧柏+连翘混合株行距1.5×3.0m，148株/亩。混交比例：侧柏:连翘=1:1。侧柏连翘混交的补植补造与新建造林模式株行距相同；补植补造中红豆杉与连翘混交株行距2.0×3.0m，110株/亩。混交比例：红豆杉:连翘=1:1。 (2)配置方式：种植穴沿等高线布置，种植行沿等高线环山排列，上行与下行之间的种植穴呈“品”字型交错配置。 (3)林地清理：造林整地前，1.0m×1.0m人工块状砍除清理灌藤。 (4)挖穴整地：2022年9~11月。鱼鳞坑整地，规格长宽深为40×30×30cm。 (5)植苗造林：人工植苗，1株/穴。 (6)幼林抚育管护：工程建设期内，开展定期巡护，人工穴抚2次。措施主要包括除草砍杂、松土扩盘、修复穴面、灌草覆穴、苗木补植和防控有害生物等。3.验收要求：符合财政造林补助项目验收要求
5							