

## 澄城县移民发展中心

### 2023 年度大中型水库移民后期扶持第二期采购项目建设内容

#### 一标段：冯原镇迪家河村、赵庄镇西北庄村和西马店村农田水利项目

建设内容：冯原镇迪家河村铺设 110PE 管 2900m，配套出水桩 48 个，闸阀井 8 座，管道过路 34m；赵庄镇西北庄村铺设 110PE 管 2515m，配套出水桩 51 个，闸阀井 7 座，管道过路 21m；赵庄镇西马店村建设 12 米 30T 水塔 1 座。

#### 二标段：王庄镇刘家洼村农田水利项目

建设内容：新建 500T 调蓄池一座，铺设 110PE 管 800m，配套管道泵 1 套，出水桩 13 个，管道过路 10m。

#### 三标段：王庄镇路井村、赵庄镇许庄村、寺前镇南党村农田水利项目

建设内容：王庄镇路井村安装 63PE 管 844m，16 滴灌管 22901m，闸阀井 14 个，田间网式过滤器 14 个，闸阀 14 个及附件；赵庄镇许庄村铺设 110PE 管 2995m，配套出水桩 59 个，闸阀井 7 座，管道过路、过渠 34m；寺前镇南党村衬砌 40U 型渠道 1596m，拆除原有旧渠 1031m，分水闸 5 座，跌水 2 个，过路桥 1 个，引水口 30 个。

#### 四标段：庄头镇郑家村、寺前镇蔡袋村、庄头镇代庄村沥青路铺设及道路硬化项目

建设内容：庄头镇郑家村铺设 4cm 厚沥青面 3456 m<sup>2</sup>，补坑槽 10 m<sup>2</sup>；寺前镇蔡袋村铺设 4cm 厚沥青面 3919 m<sup>2</sup>，补坑槽 253 m<sup>2</sup>，硬化 15cm 厚混凝土路面 1253 m<sup>2</sup>；庄头镇代庄村铺设 4cm 厚沥青面 3591 m<sup>2</sup>，补坑槽 104 m<sup>2</sup>。

**五标段：**韦庄镇业善村生产道路项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 3156 m<sup>2</sup>，配套平板桥 2 个。

**六标段：**韦庄镇楼子斜村生产道路项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 3671 m<sup>2</sup>。

**七标段：**赵庄镇赵庄村道路提升项目

建设内容：硬化 18cm 厚混凝土路面 3200 m<sup>2</sup>，铺设 DN600 混凝土排水管 330m，窨井 8 个，土方拉运夯填 365 方。

**八标段：**冯原镇太极村道路硬化项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 955 m<sup>2</sup>，土方挖运 181m<sup>3</sup>，村内主干道加宽 15cm 厚 718 m<sup>2</sup>，其中双边加宽各 50cm 491m，单边加宽 60cm 366m，配套 8cm 道牙 1664m。

**九标段：**韦庄镇东白村生产道路项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 2812 m<sup>2</sup>。

**十标段：**赵庄镇杜家洼村美丽家园建设项目

建设内容：屋面处理 519 m<sup>2</sup>，屋面坡面树脂瓦 639 m<sup>2</sup>，15cm 厚混凝土硬化 172 m<sup>2</sup>，12cm 厚硬化等 125 m<sup>2</sup>，走廊砌 24 墙 117 m<sup>2</sup>，屋顶山墙 24 墙 30 m<sup>2</sup>，走廊顶面处理 106 m<sup>2</sup>，安装 10cm 道牙 228m，砌筑 70cm 高矮墙 24m，安装木质廊架 29m，地面生态砖铺设 349 m<sup>2</sup>，生态车位 101 m<sup>2</sup>，铺装地坪漆 420 m<sup>2</sup>，外墙面真石漆 190 m<sup>2</sup>，外墙面涂料 180 m<sup>2</sup>，红色烧结砖铺 358 m<sup>2</sup>，村内主要干道新建造型文化墙 228 m<sup>2</sup>，小景地面铺装 369.3 m<sup>2</sup>，景观花墙 206m，栽植绿化树 46 棵及树池休息椅等。

**十一标段：**韦庄镇东白龙村文化广场项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土广场 3671 m<sup>2</sup>。

**十二标段：**庄头镇郭家庄村便民中心硬化项目

建设内容：硬化 18cm 厚混凝土广场 3556 m<sup>2</sup>。

**十三标段：**城关街道办阳庄村便民中心硬化项目

建设内容：硬化 18cm 厚混凝土路面 4206 m<sup>2</sup>，配套窨井 5 个，DN400 混凝土管 66m，新修 2.6m 高砖墙 35m，拆除原有砖墙 2.6m 高 20.4m 长，土方外购 500 方，回填夯实 770 方。

**十四标段：**冯原镇、赵庄镇巷道亮化项目

建设内容：安装 6 米高 80w 太阳能路灯 234 盏。

**十五标段：**韦庄镇、王庄镇等 5 镇 6 村巷道亮化项目

建设内容：安装 6 米高 80 太阳能路灯 243 盏。