

## 采购需求

### 一、项目概况

政务中心日接待企业群众量逐步增加，政务大厅逐渐出现设备老化等问题，为进一步增强新城办事群众体验度，提升服务质量，现对政务大厅 1、2 层进行全面提升改造(包含电路铺设、灯具安装、家具更换、大厅内外部标识统一等一系列改造)。

### 二、项目明细

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	定制沙发	定制 1、140*58*135*2； 2、蓝灰双拼；	15	组	
2	条形灯	1、明装； 2、 $\geq 1200*200*40$ ；	109	台	
3	电源线	1、 $\geq 2*2.5$ 平方；	10	卷	
4	灯具安装施工费	1、电源线敷设，灯具打孔安装；	109	台	
5	筒灯更换	1、 $\geq 5$ 寸白光； 2、 $\geq 12W$ ；	27	台	
6	线性灯	1、白光； 2、包含型材/电源/施工/布线等；	180	米	
7	LED 广告屏	1、全彩 $\geq p2.0$ 大屏； 2、模组分辨率： $\geq 160 \times 80$ 点； 3、亮度： $\geq 500$ cd/m <sup>2</sup> ； 4、对比度： $\geq 5000:1$ ； 5、刷新率： $\geq 3840HZ$ ； 6、灰度等级： $\geq 16384$ ； 7、视角： $H \geq 140^\circ$ $V \geq 140^\circ$ ； 8、像素间距： $\leq 2mm$ ；	7.8	平方	
8	主控系统	1、支持 65 万像素点带载能力； 2、处理能力： $\geq 4$ 核， $\geq 1GB$ 运行内存+板载 $\geq 8GB$ 内部存储； 3、支持同步异步双模式； 4、最大宽度支持 1920 像素，最高 1080	3	套	

		像素： 5、支持 WiFi AP 连接全方位控制，除了支持 PC 端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控；			
9	钢结构及边框	1、钢材：钣金； 2、耐久年限：≥10 年；	3	套	
10	广告屏	1、模组分辨率：≥160×80 点； 2、亮度：≥500cd/m2； 3、对比度：≥5000:1； 4、刷新率：≥3840HZ； 5、灰度等级：≥16384； 6、视角：H≥140°、V≥140°； 7、像素间距：≤2 mm； 8、净屏尺寸：≥1280*1920； 9、安装方式：蹲装；	1	套	
11	大理石地面局部处理	打磨抛光	1	项	
12	便民饮品服务	自助 2 速溶+2 浓缩饮料机	1	台	
13	拆除	绿植+吧台+6 块导视牌	1	项	
14	垃圾清运	绿植+吧台+6 块导视牌	1	项	
15	指示牌(表面镂空背亚克力发光)	1、≥3.6*0.5m； 2、≥0.45mm 厚度镀锌板烤漆+≥10mm 厚亚克力背部 UV；	2	个	
16	指示牌(表面镂空背亚克力发光)	1、≥1.5*0.5m； 2、≥0.45mm 厚度镀锌板烤漆+≥10mm 厚亚克力背部 UV；	4	个	
17	营商环境展示墙	1、木工板打底+铝单板底部冲孔发光+局部灯箱+局部 PVC+局部亚克力+背部线光+迷你发光字； 2、≥6.85*3.6m	1	套	
18	展示墙防尘围挡	1、≥12x4m； 2、≥10cm 单面桁架搭建+≥550 喷绘布；	1	套	
19	地毯	1、≥3.3x1.5m； 2、≥13mm 厚度纯色珊瑚绒地毯封边，印染白色 logo；	2	张	
20	区域导视	1、≥0.8x1.1m； 2、常规上墙导视； 3、≥20mm 亚克力过 UV；	14	套	

21	磁吸可更换展板	1、 $\geq 0.7 \times 1 \text{m}$ ; 2、底板 $\geq 10 \text{mm}$ 厚亚克力; 3、画面无胶 PP 材质;	15	个	
22	一米线	1、 $\geq 1 \times 0.1 \text{m}$ ; 2、可移除背胶覆亮膜;	100	张	
23	二楼流程墙	1、 $\geq 5.15 \times 3.35 \text{m}$ ; 2、底部木龙骨+ $\geq 20 \text{mm PVC}$ +可移除车贴印刷覆哑膜;	1	套	
24	屏幕电源模块	1、可靠性高,负载能力强; 2、100%满负载老化试验; 3、空气自然对流冷却; 4、保护功能具有:短路/过载; 5、电流范围:0-40A; 6、额定功率: $\geq 200 \text{W}$ ;	74	台	
25	电源时序器/配电箱 /人工费	1、配电箱参数: 1.1 具备过湿、过流、欠过压、烟雾、防雷、漏电等保护措施; 1.2 包含断路器、延时继电器、交流接触器; 1.3 输出:单组回路输出,自动状态下通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭; 1.4 具有过载、过流保护; 1.5 功率: $\geq 25 \text{KW}$ ;	1	套	
26	无线接入控制器/AP 资源授权/安装调试	1、 $\geq 10$ 个千兆以太网口, $\geq 2$ 个万兆 SFP+, 含 AC/DC 电源适配器; 2、最大可管理 64 个 AP;	1	套	
27	中心门头字 政务 LOGO	1、更换标识,修复加固; 2、门头标识 $\geq 3 \times 3 \text{m}$ 不锈钢围边发光字;	1	组	
28	桌面立牌/窗口吊牌 标识	1、统一设计,可替换式、大小一致,窗口服务岗、党员先锋岗、五星服务岗等服务专区吊牌; 2、亚克力面板; 3、桌面立牌: $\geq 15 \times 30 \text{cm}$ 亚克力 uv+可更换高清写真;	1	套	
29	制度牌	1、亚克力制度牌; 2、 $\geq 120 \times 80 \times 8 \text{mm}$ 亚克力 uv;	24	个	

### 三、供货期

合同签订之日起 30 日历天。

### 四、结算方法

1、付款人:西咸新区政务服务(秦汉)中心。

2、付款方式:签订合同后,货到现场安装调试完成及验收合格后支付合同全款。

3、发票要求：提供增值税普通发票。

4、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的产品及材料购置等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。