

西安市六十六中北教学楼加固项
目_____工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020201001001	铲除抹灰层 [项目特征] 1. 铲除原有抹灰层 2. 清理灰缝 3. 吹净表面粉尘、用水浇透墙面 [工作内容] 1. 铲除抹灰层 2. 清理灰缝 3. 吹净表面粉尘 4. 用水浇透墙面	m2	686.93
2	AB001	拆除砖墙裙 [项目特征] 1. 拆除砖墙裙 2. 渣土清理 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	715.03
3	AB002	渣土外运及消纳 [项目特征] 1. 部位：拆除的地面、墙面等 2. 渣土清理 3. 渣土外运，运距自行考虑 4. 渣土消纳 [工作内容] 1. 清理渣土， 2. 运输 3. 清理施工面	m3	52.48
4	020201001002	墙面加固（20mm厚） [项目特征] 1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚高延性混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 混凝土制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	664.61
5	020201001003	墙面加固（15mm厚） [项目特征] 1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚高延性混凝土 3. 养护：养护7天 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	22.32

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
6	020207001001	铝塑板墙裙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 基层材料种类、规格: 大芯板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝塑板墙裙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	743.83
7	020207001002	栏板不锈钢饰面 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙压顶装饰 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 不锈钢板饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	60.25
8	020207001003	竹木板墙裙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 竹木板墙裙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	6.06
9	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 抹灰面	m2	457.92

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
10	020201001005	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	457.92
11	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 走廊栏板底 2. 材质: 塑料水管, 直径32 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	5.25
12	010402001001	砌体组合构造柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸: 400mm*50mm 2. 混凝土强度等级: 高延性混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	3.6
13	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C40加固型灌浆料 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m ³	0.56
14	010402001002	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度: <3.6m 2. 柱截面尺寸: 400mm*400mm	m ³	11.67

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 混凝土强度等级:C40高性能灌浆料 4. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
15	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 梁底标高:<3.6m 2. 梁截面:200mm*300mm 3. 混凝土强度等级:C40高性能灌浆料 4. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.87
16	010401002002	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	6.43
17	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	1.76
18	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 独立基础 3. 挖土深度: 1.6m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	20.74
19	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: 素土压实系数 ≥ 0.97 3. 夯填(碾压): 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	11.71
20	AB003	渣土外运及消纳 [项目特征] 1. 部位: 基础土方 2. 渣土清理 3. 渣土外运, 运距自行考虑 [工作内容]	m3	9.03

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 清理渣土, 2. 运输 3. 清理施工面		
21	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:D10以下钢筋制作安装 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.389
22	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:D10以下钢筋制作安装 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.705
23	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:D10以上(含10)钢筋制作安装 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.897
24	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:D8植筋(不含钢筋) 2. 植筋深度:120mm [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	根	2432
25	010416001005	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:D16植筋(不含钢筋) 2. 植筋深度:50mm [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	根	144
26	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:D18植筋(不含钢筋) 2. 植筋深度:20d [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	根	96
27	020509001001	碳纤维加固 [项目特征] 1. 基层类型:梁加固	m2	75.55

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:0.167mm厚碳纤维布 (300g/m²) 3. 具体做法见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷胶 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料		
28	010703004001	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:外墙 2. 盖板材料:0.5厚不锈钢板 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	45
29	010703004002	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:屋面 2. 盖板材料:0.5mm不锈钢板 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	14.16
30	AB004	拆除铝合金窗扇 [项目特征] 1. 拆除铝合金窗扇 2. 清理渣土 3. 渣土外运消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 渣土清理消纳	m²	372.48
31	020406007001	塑钢窗窗扇制作安装 [项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 框材质、外围尺寸:详见图纸 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m²	372.48
32	AB005	预制楼板开孔 [项目特征] 1. 开孔尺寸:75mm*200mm 2. 清理建筑垃圾 3. 建筑垃圾外运消纳	个	36

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运输 3. 建筑垃圾清理消纳		
33	AB006	凿除梁局部混凝土 [项目特征] 1. 凿除尺寸: 具体详见设计图纸 2. 清理建筑垃圾 3. 建筑垃圾外运消纳 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输 3. 渣土垃圾清理消纳	m3	1.35
34	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m2	60
35	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 乳胶漆三遍, 腻子三遍 2. 双层石膏板基层 3. 轻钢龙骨 4. 缝贴绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	60
36	020201002001	包管道 [项目特征] 1. 乳胶漆三遍, 腻子三遍 2. 石膏板面层 3. 阻燃板基层 4. 龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	35
37	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 乳胶漆三遍, 腻子三遍 2. 部位: 墙顶恢复	m2	70

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
11	施工困难增加费	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901004001	超低温空气源热泵机组 [项目特征] 1. 名称:超低温空气源热泵机组 2. 参数:额定制热量160kW 名义制冷/制热输入功率44.4/36.7kW 380V/3N~/50HZ 噪声≤69dB(A) [工作内容] 1. 安装	台	2
2	030901005001	风机盘管 [项目特征] 1. 名称:卧式明装风机盘管 2. 参数:额定风量680~1360m ³ /h 220V/1PH/50Hz 3. 含温控器(远程) 4. 安装位置:吊装 5. 支架材质、规格:镀锌型钢 [工作内容] 1. 安装	台	53
3	030109001001	循环水泵 [项目特征] 1. 名称:循环水泵 2. 参数:流量50m ³ /h, 扬程28m, 功率7.5kW [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	2
4	030109001002	定压补水泵 [项目特征] 1. 名称:定压补水泵 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	2
5	030804014001	50L膨胀水箱 [项目特征] 1. 名称:50L膨胀水箱 [工作内容] 1. 安装	个	1
6	030804014002	50L膨胀水箱 [项目特征] 1. 名称:200L承压缓冲水箱 [工作内容] 1. 安装	个	1
7	030804014003	不锈钢保温补水箱1m ³ [项目特征] 1. 名称:不锈钢保温补水箱1m ³ [工作内容]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
8	030803001001	不锈钢软管 [项目特征] 1. 类型: 不锈钢软管 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	100
9	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	7
10	030803001002	铜球阀 [项目特征] 1. 类型: 铜球阀 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	120
11	030803001003	铜球阀 [项目特征] 1. 类型: 泄水阀 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	7
12	030803001004	软接 [项目特征] 1. 类型: 软接 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	10
13	030803001005	蝶阀 [项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6
14	030803003001	单向阀 [项目特征] 1. 类型: 单向阀 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2
15	030803003002	蝶阀 [项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 型号、规格: DN80 [工作内容]	个	6

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
16	030803003003	蝶阀 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	6
17	030803003004	Y型过滤器 [项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1
18	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验	m	300
19	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:丝接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验	m	95
20	030801002003	钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容]	m	95

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验		
21	030801002004	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验	m	175
22	030801002005	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验	m	75
23	030801002006	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验	m	80
24	030801002007	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 焊接	m	50

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验		
25	030801002008	钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 管道除锈后刷防锈漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道冲洗、水压及泄漏试验	m	65
26	030801005001	承插塑料排水管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：承插塑料排水管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	260
27	030801005002	承插塑料排水管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：承插塑料排水管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	155
28	CB001	橡塑 [项目特征] 1. 名称：橡塑保温 2. 管道直径57mm以内 [工作内容] 1. 保温安装	m ³	5.14
29	CB002	橡塑 [项目特征] 1. 名称：橡塑保温 2. 管道直径133mm以内	m ³	4.87

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 保温安装		
30	030204016001	控制系统 [项目特征] 1. 名称:智慧供热管理平台(远程) 2. 包括软件一套, 硬件(含配电控制设备) 一套 3. 手机端与PC端双控 [工作内容] 1. 安装、调试	套	1
31	CB003	减震降噪橡胶块 [项目特征] 1. 名称:减震降噪橡胶块 [工作内容] 1. 安装	块	10
32	CB004	减震弹簧 [项目特征] 1. 名称:减震弹簧 [工作内容] 1. 安装	套	20
33	030507005001	设备支架制作、安装 [项目特征] 1. 名称:机组槽钢支架 2. 规格:5200*2100mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油	t	1.8
34	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:塑料管 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	45
35	030204031001	分线盒 [项目特征] 1. 名称:分线盒 [工作内容] 1. 安装	个	36
36	030204031002	暗装线盒 [项目特征] 1. 名称:暗装线盒 [工作内容] 1. 安装	个	53
37	030204031003	温控器 [项目特征] 1. 名称:温控器 2. 备注:材料风机盘管已包含, 只计安装费 [工作内容] 1. 安装	个	53

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
38	030901004002	拆除风冷冷热水模块机组 [项目特征] 1. 名称: 拆除风冷冷热水模块机组 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	台	2
39	030901005002	风机盘管拆除 [项目特征] 1. 名称: 风机盘管拆除 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	台	53
40	030109001003	水泵拆除 [项目特征] 1. 名称: 水泵拆除 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	台	2
41	030801002009	管道拆除 [项目特征] 1. 名称: 拆除DN20-DN100钢管 2. 包括管件、支架、保温等整体拆除 3. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	m	928
42	030804014004	拆除系统水箱 [项目特征] 1. 名称: 拆除系统水箱 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	个	1
43	030803001006	拆除各类型阀门 [项目特征] 1. 类型: 拆除各类型阀门 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	个	356
44	030204018001	拆除电控箱 [项目特征] 1. 类型: 拆除电控箱 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	台	1
45	030208001001	拆除电缆 [项目特征] 1. 类型: 拆除电缆 2. 保护现有及新做部分 [工作内容] 1. 拆除	m	436

分部分项工程量清单

工程名称: 空调工程

专业：通风 空调工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 暂列金额

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：暂列金额

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：暂列金额

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 暂列金额

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 暂列金额

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]