

# 留坝县 2024 年重点区域（张营路） 绿化提升项目施工合同

甲方：留坝县林业局

乙方：陕西林艺园生态科技有限公司

为确保高质量、高标准完成 2024 年重点区域（张营路）绿化提升项目，按照相关法律、法规及张营路绿化提升作业设计、招标文件要求，遵循公平、公正和诚实守信的原则，双方就本工程建设，制订本合同。

**一、工程名称：**留坝县 2024 年重点区域（张营路）绿化提升项目

**二、实施内容：**对留侯镇张良庙经大坝沟、瓦子沟至营盘村道路沿线进行景观彩叶林建设 1.5 万平方米，打造景观节点 4 处，主要对道路两侧的空带、空地、裸露坡面进行彩叶树栽植。同时清除杂灌及影响生长的林木，营造景观优美、结构合理的植物景观群落。（详细施工要求严格按照作业设计规定实施）。

## 三、施工要求

1. **整地：**采用穴状整地，栽植坑的大小为 80 厘米×80 厘米×60 厘米。首先清除公路沿线杂草、杂灌、残次林木和乱石，其次在无土层或活土层厚度不够地块应覆土，使其土层厚度达到 50cm 以上，并捡净杂草和石块。

2. **栽植：**采用人工植苗、大坑浅栽的方式进行栽植，栽植



时，在栽植坑底部回填一层 20 厘米厚的熟土，然后将苗木放置在栽植坑的中央，并解除草绳，接着填土，先回填表层土再填充生土至苗木原土层线时做树盘，使其略高于原地平面，大小与栽植坑相同，填土时必须将苗扶正、边填边夯实，确保苗木根部与土壤紧密结合，并浇足定根水。栽植苗木时，苗木先用生根粉和保水剂进行浸根处理，以提高栽植成活率。

3. 管护：为确保苗木成活率达到 85%以上，栽植完成后，按需及时进行浇水、除草、抹芽，并做好病虫害防治和补植工作，歪倒的树及时扶正以提高成活率。

#### **四、苗木标准**

所有苗木均符合国家 I 级苗木标准。苗木来源清楚，“两证一签”齐全（即检疫证、合格证、标签）。所有苗木要生长健康、树形优美、根系发达、树冠完整、无病虫害。（栽植苗木具体规格详见作业设计）

**五、施工期限：**自 2024 年 11 月 4 日至 2025 年 2 月 1 日

#### **六、工程费用**

工程总价款（大写）壹佰零肆万捌仟陆佰捌拾元整（1048680.00 元），费用包括苗木费、用工费、物料费（包括覆土）等所有费用。

#### **七、付款方式**

合同签订后，开工后 1 个月内甲方向乙方支付合同价款的 50%；在工程结束后，经甲方验收合格，支付合同价款的 20%；待工程审计后根据审计结果结清工程尾款。

## 八、双方的责任

### (一) 甲方的责任

1. 向乙方提供张营路绿化提升作业设计文本。
2. 确定监理人员跟班作业，安排技术人员不定期并对工程施工质量及苗木质量进行抽查，确保工程质量达标。
3. 监督乙方按作业设计要求进行施工，并对乙方调运的所有苗木进行验收，确保苗木质量合格。督促乙方按要求对栽植苗木进行抚育管护，确保苗木成活率和保存率达标。
4. 根据工程进度及合同要求及时支付乙方工程款。监督乙方给施工人员购买人身意外保险并及时支付农民工工资。

### (二) 乙方的责任

1. 严格按照作业设计要求进行施工作业。
2. 按照“适地适树”的要求，优先使用适本地绿化苗木。不得随意更改造林树种和规格，不得降低苗木等级标准。
3. 必须确定安全员，做好安全工作。苗木栽植过程中，所有施工人员都要穿醒目的标志服装，并在马路上放置安全警示桩，不得随意横穿马路，严防安全事故发生，苗木调运和施工过程中所有安全事故乙方自行负责。
4. 为所有施工人员购买人身意外保险，并按时支付农民工工资。
5. 按要求，做好施工过程中相关资料的采集整理，并建立工程施工档案资料。

## 九、其他



1. 本合同签订后，双方必须共同遵守合同约定。
2. 双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
3. 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。合同自签订之日起生效。

甲方签字 (盖章):



乙方签字 (盖章):



单位名称: 留坝县林业局

单位地址: 汉中市留坝县环城路

开户银行: 中国农业银行留坝县支行

账 号: 26607601040004816

电 话: 3921263

单位名称: 陕西林艺园生态科技有限公司

公司地址: 留坝县紫柏街道办事处大滩村

开户银行: 中国农业银行陕西省留坝县支行  
营业部

账 号: 26607601040010060

电 话: 15909161220

2024年11月4日

2024年11月4日