

新城区城市管理和综合执法局执  
法大队办公楼安全维护工程 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日



# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	拆除原吊顶 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除吊顶及吊杆等附件 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m2	74.52
2	AB002	拆除卫生间原瓷砖墙面 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除瓷砖墙面至砖砌墙体 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m2	165.06
3	AB003	拆除原地砖楼地面 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除卫生间原防滑地砖楼地面至混凝土结构板 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m2	82.14
4	AB004	铲除墙皮及天棚涂料抹灰 部位：原走廊楼梯间 [项目特征] 1. 铲除原墙皮及天棚涂料至腻子层 [工作内容] 1. 铲除、垃圾归堆	m2	1590
5	AB005	拆除蹲位蹲台 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除蹲位蹲台 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m3	4.43
6	AB006	拆除洗手台，盥洗池 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除洗手台，盥洗池 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m2	3.78
7	AB007	拆除隔断 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除隔断 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m2	58.84
8	AB008	拆除旧门 部位：卫生间 [项目特征] 1. 拆除旧门 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	堂	3

## 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-拆除工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全  
维护工程-拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-拆除工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料设备表

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼  
安全维护工程-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-加固工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101003001	挖基础土方（新增圈梁处） [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:砖基础 3. 挖土深度:0.7m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	6.3
2	010103001001	土方回填（新增圈梁处） [项目特征] 1. 土质要求:素土分层夯实 2. 密实度要求:压实系数不得小于 0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	6.3
3	010101003002	挖基础土方（托换桩导坑挖土） [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:砖基础 3. 挖土深度:2.2m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	59.01
4	010103001002	水泥土回填（托换桩导坑回填） [项目特征] 1. 土质要求1: 6水泥土 2. 回填土的压实系数不得小于 0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	47.03
5	010401006001	C15微膨胀混凝土回填 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:微膨胀混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.95
6	010201002001	坑式静压桩加固 [项目特征] 1. 钢管桩 159*5, 每1.2m焊接连接 2. 桩长9m [工作内容] 1. 桩制作、运输 2. 接桩、材料运输	m	99
7	AB002	基础支撑托换钢管费用 [项目特征] 1. 地梁托换钢支撑 2. 托换桩头 3. 托换点拆除 [工作内容]	处	11

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-加固工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 运输 2. 安装		
8	AB001	混凝土封桩 [项目特征] 1. C25混凝土封桩 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.4
9	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 梁截面:240*400mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.44
10	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.05
11	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.099
12	010407002001	散水 [项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆抹面 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C15混凝土 4、150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 5、素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	22.5
13	AB005	余土外运 [项目特征] 1. 余土外运 [工作内容] 1. 装车、运输	m3	37.36
14	AB006	外购黄土 [项目特征] 1. 外购黄土	m3	37.36

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全  
维护工程-加固工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-加固工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-加固工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-加固工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼  
安全维护工程-加固工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方（卫生间排水沟） [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.25m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	15.93
2	010103001001	土方回填（卫生间排水沟） [项目特征] 1. 土质要求:素土分层夯实 2. 密实度要求:压实系数不得小于 0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	15.93
3	AB001	余土外运 [项目特征] 1. 余土外运 [工作内容] 1. 装车、运输	m3	15.93
4	AB002	外购黄土 [项目特征] 1. 外购黄土	m3	15.93
		砌 筑 工 程		
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	13.53
6	010302006001	砖砌卫生间墩台 [项目特征] 1. 高度: H=150mm 2. 1:6水泥焦渣 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑, 预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	16.2
		混凝土及钢筋混凝土工程		
7	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.47

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
8	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装	t	0.03
9	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 10$ 以上 (含 $\Phi 10$ ) [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.05
		屋面及防水工程		
10	010703002001	卫生间涂膜防水 (楼地面) [项目特征] 1. 两遍1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150 [工作内容] 1. 铺涂膜防水层	m <sup>2</sup>	91.19
11	010703002002	卫生间涂膜防水 (墙面) [项目特征] 1. 两遍1.5厚合成高分子涂抹结合层, 高度1.5m [工作内容] 1. 铺涂膜防水层	m <sup>2</sup>	91.7
		楼地面工程		
12	020102002001	地砖地面 地28 部位: 卫生间 [项目特征] 1、800*800防滑地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150高 (单列) 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	32.46
13	020102002002	地砖楼面 楼41 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	49.68

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <p>1、800*800防滑地砖地面，干水泥擦缝</p> <p>2、撒素水泥面（洒适量清水）</p> <p>3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）</p> <p>4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（单列）</p> <p>5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 材料运输</p>		
		墙、柱面工程		
14	020204003001	<p>块料墙面</p> <p>部位：卫生间</p> <p>[项目特征]</p> <p>1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）</p> <p>2、5厚300*600釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）</p> <p>3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实</p> <p>4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，高度1.5m（单列）</p> <p>5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m <sup>2</sup>	165.06
		天棚工程		
15	020302001001	<p>600*600铝扣板吊顶</p> <p>部位：卫生间</p> <p>[项目特征]</p> <p>1、6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定</p> <p>2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽</p> <p>3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200</p> <p>4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定</p> <p>5、钢筋混凝土楼板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 面层铺贴</p>	m <sup>2</sup>	74.52

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		油漆、涂料、裱糊工程		
16	020201001001	乳胶漆墙面（砖墙） 部位：走廊及楼梯间 [项目特征] 1、白色乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层	m2	720
17	020201001002	乳胶漆墙裙（砖墙） 部位：走廊及楼梯间 [项目特征] 1、天蓝色乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层	m2	390
18	020301001001	白色乳胶漆天棚 部位：走廊顶面 楼梯斜板及休息平台顶面 屋面挑檐、雨篷板底 [项目特征] 1、白色乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层	m2	480
19	BB001	楼梯栏杆 [项目特征] 1、刷耐酸漆两遍 2、耐腐蚀腻子两道, 磨平 3、刷防锈漆两遍 4、清理基层, 除锈等级不低于Sa3级 5、原有栏杆打毛至底层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	41
20	020503001001	楼梯栏杆木扶手油漆 （棕红色） [项目特征] 1、涂饰两遍调和漆 2、涂饰调和漆 3、涂底油一遍 4、满刮两遍腻子 5、满刮腻子, 磨平 6、原有扶手打毛至底层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m	36

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		门窗工程		
21	020401003001	成品木门 [项目特征] 1. 门类型:成品木门 2. 洞口尺寸900*2100mm 3. 含门套、五金及执手锁等 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	3
		其 他 工 程		
22	020209001001	蹲便隔断 [项目特征] 1. 做法: H=2000mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:厕位隔断采用仿木纹抗倍特板 3. 厕所隔断内的卫生纸盒、挂衣钩、门挡、门锁、门拉手等均为成品,为隔断生产厂家的配套产品 [工程内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	40.82
23	020209001002	小便隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、颜色:厕位隔断采用仿木纹抗倍特板 立式 [工程内容] 1. 隔板制作、运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	1.36
24	020209001003	隔墙隔断 [项目特征] 1. 做法: H=2200mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔断采用仿木纹抗倍特板 [工程内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	16.65
25	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 规格:2100*900mm [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃、运输、安装	m2	5.67
26	020603001001	洗漱台 部位:卫生间 [项目特征] 1. 材料品种、:人造石台面	m2	3.78

## 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全  
维护工程-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼  
安全维护工程-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030213002002	工厂灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯（防水型）（拆除） [工作内容] 1. 安装	套	12
2	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联开关（拆除） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
3	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 排气扇（拆除） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PC20（拆除） 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	84.9
5	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5（拆除） [工作内容] 1. 管内穿线	m	101.46
6	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4（拆除） [工作内容] 1. 管内穿线	m	153.25
		新作		
7	030213002001	工厂灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯（防水型） [工作内容] 1. 安装	套	12
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联开关 [工作内容] 1. 安装	个	3

## 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全  
维护工程-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料设备表

工程名称: 新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼  
安全维护工程-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN50 (拆除) 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	2.85
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN50 (拆除) 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	21.02
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN40 (拆除) 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	24.52
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN32 (拆除) 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	14.94
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN20 (拆除) 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	11.18
6	030803001001	螺纹阀门	个	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 类型:截止阀 (拆除) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN40 [工作内容] 1. 拆除		
7	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型:闸阀 (拆除) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	3
8	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型:止回阀 (拆除) 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	1
9	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 材质:ZSFP20型全铜自动排气阀 (含黄铜截止阀) (拆除) 2. 型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	1
10	030803010001	水表 [项目特征] 1. 材质:远传式水表 (拆除) 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	组	1
11	030803010002	水表 [项目特征] 1. 材质:远传式水表 (拆除) 2. 型号、规格:DN40 [工作内容] 1. 拆除	组	2
12	030803003003	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型:支管减压阀(自带过滤器) (拆除) 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	1
13	030803003004	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型:支管减压阀(自带过滤器) (拆除) 2. 型号、规格:DN40	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
		排水		
14	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN150 (拆除) 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 拆除	m	24.85
15	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN100 (拆除) 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	2.85
16	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN150 (拆除) 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 拆除	m	10.45
17	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN100 (拆除) 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 拆除	m	37.21
18	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道	m	17.12

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 规格:DN50 (拆除) 5. 连接形式:胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 拆除		
19	030804018001	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质:铜制品 2. 规格:DN100 (拆除) [工作内容] 1. 拆除	个	3
20	030804018002	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质:铜制品 2. 规格:DN150 (拆除) [工作内容] 1. 拆除	个	2
21	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 型号、规格:自动感应式或脚踏式冲洗阀平蹲式蹲便器 (拆除) [工作内容] 1. 拆除	套	9
22	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 型号、规格:自动感应式冲洗阀挂式小便器 (拆除) [工作内容] 1. 拆除	套	6
23	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 型号:自动感应式水龙头洗手盆 (拆除) [工作内容] 1. 拆除	组	8
24	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢直通式地漏 (拆除) 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	6
		新做		
		给水		
25	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格:DN50	m	2.85

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
26	030801005012	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	21.02
27	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	24.52
28	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	14.94
29	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬塑PP-R管材 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.18
30	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 黄铜 3. 型号、规格: DN40	个	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
31	030803003005	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 黄铜 3. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3
32	030803003006	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
33	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 材质: ZSFP20型全铜自动排气阀（含黄铜截止阀） 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1
34	030803010003	水表 [项目特征] 1. 材质: 远传式水表 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1
35	030803010004	水表 [项目特征] 1. 材质: 远传式水表 2. 型号、规格: DN40 [工作内容] 1. 安装	组	2
36	030803003007	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 支管减压阀(自带过滤器) 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
37	030803003008	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 支管减压阀(自带过滤器) 2. 型号、规格: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		室外排水		
38	030801005016	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	24.85
39	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	2.85
		室内排水		
40	030801005018	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	10.45
41	030801005019	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	37.21
42	030801005020	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 3S聚丙烯(PP) 加强型螺旋超静音排水管道	m	17.12



# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工  
程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 规格:DN50 5. 连接形式:胶圈柔性承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装		
43	030804018003	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质:铜制品 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3
44	030804018004	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质:铜制品 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2
45	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 型号、规格:自动感应式或脚踏式冲洗阀平蹲式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	9
46	030804013002	小便器 [项目特征] 1. 型号、规格:自动感应式冲洗阀挂式小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
47	030804003002	洗脸盆 [项目特征] 1. 型号:自动感应式水龙头洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	8
48	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢直通式地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6
		消防		
49	CB001	灭火器 [项目特征] 1. 规格:4Kg手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器 [工作内容] 1. 安装	套	6

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全 专业：给排水 采暖 燃气工程  
维护工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安  
全维护工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼  
安全维护工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-室外工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	室外破除沥青路面 [项目特征] 1. 室外破除沥青路面 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	m <sup>2</sup>	22
2	AB002	拆除原污水井 [项目特征] 1. 拆除原污水井 [工作内容] 1. 破除、垃圾归堆	座	2
3	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖沟平均深度:2m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m	22
4	010103001001	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土分层夯实 2. 密实度要求:压实系数不得小于 0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m <sup>3</sup>	36.02
5	040203004002	沥青混凝土路面（车行道）路8 [项目特征] 1、50厚沥青混凝土面层碾压密实 2、60厚碎石结合层 3、300厚3:7灰土垫层分两层碾压 4、素土碾压 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m <sup>2</sup>	22
6	010303003001	Φ1000砖砌圆形检查井 [项目特征] 1. 井内径Φ1000 2. 井深2000mm 3. 做法: 见图集02S515 21页 4. 垫层:300厚3:7灰土垫层, 压实系数≥0.95 5. 100厚C10混凝土垫层 6. 井壁:240厚MU10烧结实心砖, M10水泥砂浆砌筑; 5. 井内外墙及井底至井顶部采用1:2防水水泥砂浆抹面20厚 8. C25预制盖板200厚 9. C15混凝土流槽制作 10. 铸铁踏步的制作与安装 11. Φ700铸铁井盖及支座	座	2

## 分部分项工程量清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-室外工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全  
维护工程-室外工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-室外工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-室外工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-室外工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼  
安全维护工程-室外工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全  
维护工程-暂列金

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-暂列金

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程-暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]