

教学楼、综合楼及卫生间提升改
造 二标段

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：教学楼、综合楼及卫生间提升改造 二标段

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	5#男女教工卫生间 装饰装修工程								
2	5#男女教工卫生间 给排水工程								
3	5#男女教工卫生间 电气工程								
4	6#三层卫生间改造 装饰装修工程								
5	6#三层卫生间改造 给排水工程								
6	6#三层卫生间改造 电气工程								
7	6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程								
8	6#楼男教职工卫生间 给排水工程								
9	学生卫生间改造 装饰装修工程								
10	学生卫生间改造 电气工程								
11	学生卫生间改造 给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	原地面拆除 [项目特征] 1. 地面地砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	21.23
2	BB002	顶面抹灰层铲除 [项目特征] 1. 顶面抹灰层铲除 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	21.23
3	BB003	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	87.36
4	AB001	蹲台拆除 [项目特征] 1. 卫生间地台拆除 2. 地台高度150mm 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	6.4
5	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m3	7

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 清理并外运		
		新建工程		
		墙面工程		
6	010703002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	9.6
7	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 原土建墙体 2. 面层材料: 瓷砖300*450 3. 做法见陕09J01 内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	87.36
		楼地面工程		
8	010703002002	地面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 四周泛水高度不应小于250mm 2. 清单工程量不含上翻面积 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	28.43
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 做法见陕09J01 楼29 3. 防水层单列 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	21.13

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 嵌缝 4. 材料运输		
10	010302006001	蹲便地台 [项目特征] 1. 地台高度150mm 2. 面层:防滑地砖 800*800 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	6.4
		顶面工程		
11	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 尺寸600mmx600mm 2. 做法见陕09J01 棚70 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	21.13
		其他工程		
12	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 尺寸:1300mm*550mm、1200mm*550mm, 下翻250mm 2. 黑色大理石盥洗台 3. 做法仿02J915 2、2b-48, 1-49 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.38
13	020603009001	银镜 [项目特征] 1. 规格:1300mm*800mm、1200mm*800mm 2. 做法仿02J915 1-50 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单	m2	2

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 5#男女教工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：5#男女教工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		管道拆除		
1	030801005001	采暖管道拆除 [项目特征] 1. 名称:管道拆除 $\phi 50$ 以上 2. 给水、排水管综合考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m	15
2	030801005002	采暖管道拆除 [项目特征] 1. 名称:管道拆除 $\phi 50$ 以内 2. 给水、排水管综合考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m	50
		给水		
3	030801008001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位:室内吊顶 2. 输送介质:给水 3. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:曲弹电熔管件连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷防火漆两道，外包20mm的橡塑材料防结露，色环。 7. 满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	15
4	030801005003	给水管 [项目特征] 1. 安装部位:室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:承插热熔连接 6. 满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	10

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
5	030801005004	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	10
6	CB001	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关要求 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复	m	20
7	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型、型号、规格: 截止阀 DN40 2. 满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
8	030801003001	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	13
9	030801003002	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	8.4

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验		
10	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 规格: 地漏 DN50 2. 采用与管材配套的铜镀铬面高水封防反溢地漏 [工作内容] 1. 安装	个	3
		卫生洁具更换		
11	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质: 洗脸盆 更换 2. 单池, 带水龙头 3. 组装形式: 洗脸盆安装参见国标09S304-45 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 器具、附件拆除与安装	组	2
12	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲便器更换 (脚踏冲洗阀蹲式大便器) 2. 组装形式: 蹲便器安装参见国标09S304-89 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 器具、附件拆除与安装	套	6
13	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称: 小便器更换 2. 组装形式: 小便器安装参见国标09S304-98 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 器具、附件拆除与安装	套	2
14	030804005001	拖布池 [项目特征] 1. 名称: 拖布池更换 (带水龙头) 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 器具、附件拆除与安装	组	1

措施项目清单

工程名称：5#男女教工卫生间 给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 5#男女教工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	CB001	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称: 灯具、排气扇等拆除 2. 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	7
2	030204031001	小电器拆除 [项目特征] 1. 名称: 插座、开关等拆除 2. 安装高度: 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	6
		配管配线		
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PC16 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	65
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC20 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	30
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 (照明) 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	195

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 (照明) 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	195
7	CB002	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复	m	95
		照明器具		
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 600*600嵌入式LED平板灯 2. 型号: 24W 3. 安装高度: 嵌顶 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	4
9	030901002001	排气扇 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 安装高度: 嵌顶 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	台	3
10	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 翘板开关 (双联) 2. 安装方式: h=1.3m暗装 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	2
11	030213003002	灭蝇灯 [项目特征]	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：5#男女教工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 5#男女教工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 5#男女教工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	72.2
2	BB002	原地面拆除 [项目特征] 1. 地面地砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	21.4
3	BB003	原吊顶拆除 [项目特征] 1. 吊顶拆除 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	21.4
4	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 清理并外运	m3	10
		新建工程		
		墙面工程		
5	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 120 3. 空心砖、规格、强度等级: 承重多孔砖, 强度等级不低于MU10, 砌块容重不大于14.3kN/m3	m3	1.3

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输		
6	010703002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	6.36
7	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 原土建墙体 2. 面层材料: 瓷砖300*450 3. 做法见陕09J01 内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	95.4
		楼地面工程		
8	010703002002	地面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 四周泛水高度不应小于250mm 2. 清单工程量不含上翻面积 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	26.75
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 做法见陕09J01 楼29 3. 防水层单列 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	21.4

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 嵌缝 4. 材料运输		
10	010302006001	蹲便地台 [项目特征] 1. 地台高度150mm 2. 面层:防滑地砖 800*800 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	3.61
		顶面工程		
11	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 尺寸600mmx600mm 2. 做法见陕09J01 棚70 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	21.4
		门窗工程		
12	020401003001	成品定制木门 [项目特征] 1. 门类型: 成品木门 (含五金) 2. 洞口尺寸: 900*2100mm 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		其他工程		
13	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 尺寸: 1180mm*550mm, 下翻250mm 2. 黑色大理石盥洗台 3. 做法仿02J915 2、2b-48, 1-49 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单	m2	0.65

分部分项工程量清单

工程名称：6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆		
14	020603009001	银镜 [项目特征] 1. 规格:1180mm*800mm 2. 做法仿02J915 1-50 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.94
15	020209001001	卫生间隔断 [项目特征] 1. 铝蜂窝板基层钢板木纹色饰面 2. 不锈钢连接件, 均购成品 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	12.17
16	020209001002	包立管 [项目特征] 1. 轻钢龙骨+水泥压力板 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	1.98
17	020209001003	包立管 [项目特征] 1. 轻钢龙骨+水泥压力板 2. 隔音棉 3. 10厚水泥压力板 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	1.98

措施项目清单

工程名称：6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 6#三层卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801008001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内吊顶 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 曲弹电熔管件连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 外刷防火漆两道, 外包20mm的橡塑材料防结露, 色环。 7. 满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	12.2
2	030801005001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	7
3	030801005002	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	7
4	CB001	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复	m	14

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格 70mm*70mm 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复		
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型、型号、规格: 截止阀 DN40 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
6	030801003001	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	12
7	030801003002	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	5
8	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 规格: 地漏 DN50 2. 采用与管材配套的铜镀铬面高水封防反溢地漏 [工作内容] 1. 安装	个	3
		卫生洁具新做		
9	030804004001	洗手盆	组	1

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：6#三层卫生间改造 给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 6#三层卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	CB001	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称: 灯具、排气扇等拆除 2. 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	5
2	030204031001	小电器拆除 [项目特征] 1. 名称: 插座、开关等拆除 2. 安装高度: 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	5
3	030804020001	开水间设备移位 [项目特征] 1. 名称: 原有开水间设备移位 (不计主材) 2. 安装在指定位置 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、安装 2. 管道、管件、附件拆除及安装 3. 保温	台	1
		配管配线		
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PC16 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	25
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC20 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容]	m	15

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设		
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 (照明) 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	75
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 (照明) 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	45
8	CB002	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复	m	40
		照明器具		
9	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 600*600嵌入式LED平板灯 2. 型号: 24W 3. 安装高度: 嵌顶 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	4
10	030901002001	排气扇 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 安装高度: 嵌顶 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：6#三层卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 6#三层卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 6#三层卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	原地面拆除 [项目特征] 1. 地面地砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	15.72
2	BB002	顶面抹灰层铲除 [项目特征] 1. 顶面抹灰层铲除 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	15.72
3	BB003	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	54.12
4	AB001	蹲台拆除 [项目特征] 1. 卫生间地台拆除 2. 地台高度150mm 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	3.3
5	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m3	5

分部分项工程量清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 清理并外运		
		新建工程		
		墙面工程		
6	010703002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	20.52
7	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 原土建墙体 2. 面层材料: 瓷砖300*450 3. 做法见陕09J01 内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	54.12
		楼地面工程		
8	010703002002	地面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 四周泛水高度不应小于250mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	21.42
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 做法见陕09J01 楼29 3. 防水层单列 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	15.72

分部分项工程量清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 材料运输		
10	010302006001	蹲便地台 [项目特征] 1. 地台高度150mm 2. 面层:防滑地砖 800*800 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	3.3
		顶面工程		
11	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶 尺寸600mmx600mm 2. 做法见陕09J01 棚70 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	15.72
		其他工程		
12	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 尺寸:980mm*550mm, 下翻250mm 2. 黑色大理石盥洗台 3. 做法仿02J915 2、2b-48, 1-49 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	0.54
13	020603009001	银镜 [项目特征] 1. 规格:980mm*800mm 2. 做法仿02J915 1-50 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	0.78

分部分项工程量清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：6#楼男教职工卫生间 给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 6#楼男教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	原地面拆除 [项目特征] 1. 地面地砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	209.56
2	BB002	顶面抹灰层铲除 [项目特征] 1. 顶面抹灰层铲除 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	209.56
3	BB003	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	597.54
4	AB001	蹲台拆除 [项目特征] 1. 卫生间地台拆除 2. 地台高度150mm 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	84.7
5	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运，含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距：暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m3	70

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 清理并外运		
		新建工程		
		墙面工程		
6	010703002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 2. 具体做法参见设计图纸，施工规范，标准图集，工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	9.6
7	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型：原土建墙体 2. 面层材料：瓷砖300*450 3. 做法见陕09J01 内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	597.54
		楼地面工程		
8	010703002002	地面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层，四周泛水高度不应小于250mm 2. 清单工程量不含上翻面积 3. 具体做法参见设计图纸，施工规范，标准图集，工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	246.79
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 做法见陕09J01 楼29 3. 防水层单列 4. 具体做法参见设计图纸，施工规范，标准图集，工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	209.56

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 嵌缝 4. 材料运输		
10	010302006001	蹲便地台 [项目特征] 1. 地台高度150mm 2. 面层:防滑地砖 800*800 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	84.7
		顶面工程		
11	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 尺寸600mmx600mm 2. 做法见陕09J01 棚70 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	209.56
		其他工程		
12	020209001001	卫生间隔断 [项目特征] 1. 铝蜂窝板基层钢板木纹色饰面 2. 不锈钢连接件, 均购成品 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	310.99
13	020209001002	包立管 [项目特征] 1. 轻钢龙骨+水泥压力板 2. 隔音棉 3. 10厚水泥压力板 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	18.72

措施项目清单

工程名称：学生卫生间改造 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：学生卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 学生卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 学生卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 学生卫生间改造 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	CB001	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称:灯具、排气扇等拆除 2. 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	44
2	030204031001	小电器拆除 [项目特征] 1. 名称:插座、开关等拆除 2. 安装高度:不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	12
		配电箱		
3	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:照明配电箱 XM 2. 规格:400X300X120 3. 安装方式:暗装,底距地1.5m 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		电缆		
4	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 YJV22-5X6 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	20
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC32 2. 配置形式及部位:暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容]	m	20

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		
		配管配线		
6	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PVC16 2. 配置形式及部位:暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	370
7	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式及部位:暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	81.5
8	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设（照明） 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1110
9	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设（照明） 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	244.5
10	CB002	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更	m	280

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复		
		照明器具		
11	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:600*600嵌入式LED平板灯 2. 型号:24W 3. 安装高度:嵌顶 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	32
12	030901002001	排气扇 [项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 安装高度:嵌顶 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	台	12
13	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:翘板开关（四联） 2. 安装方式:h=1.3m暗装 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	4
14	030213003002	灭蝇灯 [项目特征] 1. 名称:灭蝇灯 2. 安装方式:挂墙式安装 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	8
		送配电装置系统调试		
15	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1

措施项目清单

工程名称：学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 学生卫生间改造 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		管道拆除		
1	030801005001	采暖管道拆除 [项目特征] 1. 名称:管道拆除 $\phi 50$ 以上 2. 给水、排水管综合考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m	488.71
2	030801005002	采暖管道拆除 [项目特征] 1. 名称:管道拆除 $\phi 50$ 以内 2. 给水、排水管综合考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m	274.8
		给水		
3	030801008001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 曲弹电熔管件连接 6. 刷色环 7. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	12.81
4	030801005003	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	257

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 给水管消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
5	030801005004	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内安装 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	12
6	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内吊顶 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 钢套管DN40 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 外刷银粉漆两道, 外包20mm的橡塑材料防结露, 刷色环。 8. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	5
7	030801008003	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内吊顶 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 曲弹电熔管件连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 外刷防火漆漆两道, 外包20mm的橡塑材料防结露, 刷色环。 7. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单	m	110

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
8	CB001	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复	m	500
9	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型、型号、规格:截止阀 DN20 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	4
10	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型、型号、规格:截止阀 DN80 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	8
11	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型、型号、规格:止回阀 DN80 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	1
12	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 型号、规格:自动排气阀(带阀) DN20 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		

分部分项工程量清单

工程名称: 学生卫生间改造 给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030801003001	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 DN160 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 污水管敷设于地沟内, 污水管防腐刷樟丹两道 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	115
14	030801003002	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 通气管 3. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 DN110 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 阻火圈设置: DN \geq DN100的塑料排水立管、通气立管穿越楼板处的下方, DN \geq DN100的塑料排水横管穿越管道井壁处及其穿越防火墙处的两侧应设置阻火圈, 做法见10S406-31~33。 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	94.5
15	030801003003	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 污水管敷设于地沟内, 污水管防腐刷樟丹两道 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐	m	156.4
16	030801003004	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内	m	6.8

分部分项工程量清单

工程名称：学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 输送介质: 排水 3. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 DN75 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 污水管敷设于地沟内, 污水管防腐刷樟丹两道 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐		
17	030801003005	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内埋地 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 DN50 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 污水管敷设于地沟内, 污水管防腐刷樟丹两道 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐	m	5
18	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 规格: 地漏 DN50 2. 采用与管材配套的铜镀铬面高水封防反溢地漏 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	1
19	030804018001	地面扫除口 [项目特征] 1. 名称: 清扫口 DN100 2. 具体做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	13
		卫生洁具更换		
20	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲便器更换 (脚踏冲洗阀蹲式大便器) 2. 组装形式: 蹲便器安装参见国标09S304-89 3. 具体做法参见设计图纸、施工规范、标准图	套	79

分部分项工程量清单

工程名称: 学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 学生卫生间改造 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]