

教学楼、综合楼及卫生间提升改  
造 一标段

---

工程

## 工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日



# 单项工程造价汇总表

工程名称：教学楼、综合楼及卫生间提升改造 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	1#教学楼改造-装饰装修工程								
2	2#教学楼改造-装饰装修工程								
3	1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程								
4	1#楼女教职工卫生间 电气工程								
5	1#楼女教职工卫生间 给排水工程								
6	2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程								
7	2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程								
8	2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1#教学楼改造--拆除、搬运工程		
1	BB001	原地面砖拆除 [项目特征] 1. 部位: 一层教室及办公室 2. 块料地面拆除至垫层下 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	431.12
2	BB002	原楼面砖拆除 [项目特征] 1. 部位: 二-四层教室及办公室 2. 块料地面拆除 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	1352.17
3	BB003	凸出部分讲台拆除 [项目特征] 1. 部位: 教室 2. 讲台凸出部分拆除, 高度为200mm 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m3	2.7
4	BB004	墙裙拆除 [项目特征] 1. 部位: 教室、办公楼、楼梯间 2. 拆除原有瓷砖墙裙 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	1663.7
5	BB005	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 部位: 教室、办公楼、楼梯间 2. 拆除原有墙面抹灰层 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容]	m2	2559.54

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除 2. 清理堆放		
6	BB006	铲除顶面抹灰 [项目特征] 1. 部位: 教室、办公楼、楼梯间 2. 拆除原顶面抹灰层 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m <sup>2</sup>	2296.74
7	BB007	原防盗门拆除 [项目特征] 1. 部位: 教室及办公室 2. 拆除整樘防盗门 3. 门洞尺寸: 1100*2700 4. 垃圾清理集中堆放楼下 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	樘	78
8	BB008	原屋面拆除 [项目特征] 1. 拆除保护层、防水层、找平层 2. 做法参陕09J01的屋1111, 无保温层 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m <sup>2</sup>	702.18
9	BB009	原屋面挑檐拆除 [项目特征] 1. 屋面500宽钢筋混凝土挑檐进行切割 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m <sup>3</sup>	10.37
10	BB010	拆除现状空调外机罩及支架、冷凝管 [项目特征] 1. 拆除现状空调外机罩及支架、冷凝管 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	套	80

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放		
11	BB011	拆除雨落水管 [项目特征] 1. 拆除现状雨落水管 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m	108
12	BB012	拆除暖气片并恢复安装 [项目特征] 1. 拆除暖气片并安装 2. 安装恢复后做打压实验 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装、打压实验	套	103
13	BB013	拆除不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 部位: 楼梯间 2. 拆除900mm高不锈钢护栏 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m	41.95
14	BB014	拆除外墙广告宣传栏并重新安装 [项目特征] 1. 拆除外墙广告宣传栏并重新安装 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	套	1
15	BB015	搬运家具、设备 [项目特征] 1. 现场原有家具、设备等移至甲方指定地点, 装修完毕恢复原状 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 移出、运回、安装、归位	项	1

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	BB016	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 清理并外运	m3	609.64
		1#教学楼改造--外立面新建		
17	010803003001	外墙外保温 [项目特征] 1. 部位: 外立面不包括南边外走廊外墙部分及女儿墙内侧 2. 5厚抗裂砂浆, 内嵌耐碱玻纤网格布 3. 外贴钉110厚硬质岩棉板 4. 涂刷界面剂一道 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 填贴保温材料 4. 粘贴面层 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	1515.56
18	010803003002	女儿墙保温 [项目特征] 1. (屋面) 女儿墙内侧贴30厚岩棉板 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 填贴隔离材料	m2	102.6
19	010703002001	外墙防水 [项目特征] 1. 外墙面做整体防水层 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 3. 防水层中增设耐碱玻璃纤维网布 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m2	1618.16
20	020507001001	外墙真石漆 [项目特征]	m2	1618.16

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 部位: 外墙面+女儿墙内侧 2. 面层: 外墙真石漆 3. 做法: 见陕09J01 外19 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
21	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 女儿墙内侧 2. 墙体类型: 砖墙面 3. 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 做法: 见陕09J01 外4 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m <sup>2</sup>	102.6
22	BB017	空调外罩及支架、冷凝管安装 [项目特征] 1. 新做空调外罩及支架、冷凝管 [工作内容] 1. 制作、安装	套	80
23	010702004001	屋面雨落水管 [项目特征] 1. 排水管材材质: UPVC DN100 2. 穿墙水落口: 参见陕09J02第19页 共8个 3. 水斗做法: 见陕09J02第23页的E 4. 雨水口做法: 见陕09J02第16页的1、第17页的1 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、出水口、雨水篦子安装 3. 接缝、嵌缝	m	108
		1#教学楼改造--屋面新建		
24	010302001001	砖砌女儿墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 非粘土实心砖 2. 墙体类型: 实心砖墙(混水墙) 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	17.1



# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
25	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型: 女儿墙压顶 2. 构件截面规格: 200*100mm 3. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.42
26	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 钢筋, 直径 10 以内 (不含 10) 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装	t	0.454
27	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂保护层, 每 1m 见方半缝分格 2. 防水层: 3.0 厚 SBS 防水卷材两道, 聚氨脂防水涂料 1.5mm 厚一道, 屋面女儿墙上翻 600mm 3. 25 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4. 保温层单列 5. 做法: 参见陕 09J01 屋 II2 只做 1-4 条 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺卷材 4. 铺保护层	m2	787.68
28	010803001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 80 厚 XPS 保温板 B2 级 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更	m2	702.18

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料		
		1#教学楼改造--教室及办公室改造		
29	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 面层: 800*800地砖 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15商品混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法见陕09J01 地28 9. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	431.12
30	020102002002	块料楼面 [项目特征] 1. 面层: 800*800地砖地砖 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 6. 做法见陕09J01 楼39 7. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1352.17
31	020204003001	块料墙裙 [项目特征]	m2	1663.7

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 墙体类型: 砖墙面 2. 白水泥擦缝 3. 贴300*600瓷砖 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 刷(抹)界面剂一道(抹前墙面用水润湿) 8. 做法见陕09J01 裙11 9. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		
32	020604001001	金属装饰压顶线 [项目特征] 1. 金属装饰压顶线 2. 详图纸 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	1279.77
33	020201001002	墙面一般抹灰(砖墙面) [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 做法: 见陕09J01 内32 8. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m <sup>2</sup>	2559.54
34	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 刷(喷)白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	1940.1

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底层防裂腻子分遍找平 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 板缝用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实找平 6. 预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油腻 7. 做法见陕09J01 棚2 8. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		
35	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 丙级防盗门 2. 尺寸: 1100*2700mm 3. 五金材料、品种、规格: 满足设计及规范要求 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	78
36	020406001001	更换塑钢窗纱 [项目特征] 1. 更换塑钢窗纱 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	471.84
		1#教学楼改造--楼梯间、走廊改造		
37	020107002001	硬木扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 栏杆高度: 900mm 2. 木扶手 3. 铁艺栏杆 4. 做法: 参15J403-1的B73的F13型 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	41.95
38	020503001001	走廊栏杆打磨油漆	m	108.6

## 分部分项工程量清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：1#教学楼改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 1#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2#教学楼改造--拆除工程		
1	BB001	拆除外立面瓷砖 [项目特征] 1. 拆除原外立面瓷砖, 清理各种网线等, 保护外挂设备 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	2349.21
2	BB002	拆除现状空调外机及支架、冷凝管 [项目特征] 1. 拆除现状空调外机及支架、冷凝管 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	套	92
3	BB003	拆除雨落水管 [项目特征] 1. 拆除现状雨落水管 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m	160.5
4	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 清理并外运	m3	123.05
		2#教学楼改造--外立面新建		
5	010803003001	外墙外保温 [项目特征] 1. 5厚抗裂砂浆, 内嵌耐碱玻纤网格布 2. 外贴钉110厚硬质岩棉板 3. 涂刷界面剂一道 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m2	2349.21

# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼改造-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 填贴保温材料 4. 粘贴面层 5. 嵌缝 6. 刷防护材料		
6	010703002001	外墙防水 [项目特征] 1. 外墙面做整体防水层 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 3. 防水层中增设耐碱玻璃纤维网布 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m2	2349.21
7	020507001001	外墙真石漆 [项目特征] 1. 面层: 外墙真石漆 2. 做法: 见陕09J01 外19 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	2349.21
8	BB005	空调外罩及支架、冷凝管安装 [项目特征] 1. 新做空调外罩及支架、冷凝管 [工作内容] 1. 制作、安装	套	92
9	010702004001	屋面雨落水管 [项目特征] 1. 排水管材材质: UPVC DN100 2. 穿墙水落口: 参见陕09J02第19页 共8个 3. 水斗做法: 见陕09J02第23页的E 4. 雨水口做法: 见陕09J02第16页的1、第17页的1 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	160.5

# 措施项目清单

工程名称：2#教学楼改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 2#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 2#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 2#教学楼改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	原地面拆除 [项目特征] 1. 地面地砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	21.12
2	BB002	顶面抹灰层铲除 [项目特征] 1. 顶面抹灰层铲除 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	21.12
3	BB003	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	64.02
4	AB001	蹲台拆除 [项目特征] 1. 卫生间地台拆除 2. 地台高度150mm 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	5.6
5	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m3	10

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 清理并外运		
		新建工程		
		墙面工程		
6	010703002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	3.6
7	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 原土建墙体 2. 面层材料: 墙砖300*450 3. 做法见陕09J01 内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	21.12
		楼地面工程		
8	010703002002	地面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 四周泛水高度不应小于250mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	21.12
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 防水层单列 3. 做法见陕09J01 楼29 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	21.12

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 材料运输		
10	010302006001	蹲便地台 [项目特征] 1. 地台高度150mm 2. 面层:防滑地砖 800*800 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	5.6
		顶面工程		
11	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶 尺寸600mmx600mm 2. 做法见陕09J01 棚70 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	21.2
		其他工程		
12	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 尺寸:1788mm*550mm 下翻250mm 2. 黑色大理石盥洗台 3. 做法仿02J915 2、2b-48, 1-49 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	0.98
13	020603009001	银镜 [项目特征] 1. 规格:1788mm*550mm 2. 做法仿02J915 1-50 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	1.43

## 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	CB001	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称: 灯具、排气扇等拆除 2. 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	4
2	030204031001	小电器拆除 [项目特征] 1. 名称: 插座、开关等拆除 2. 安装高度: 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	4
		配管配线		
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC16 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	20
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC20 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	15
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	60

# 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	45
7	CB002	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复	m	35
		照明器具		
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 600*600嵌入式LED平板灯 2. 安装高度: 嵌顶 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	2
9	030901002001	排气扇 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 安装高度: 嵌顶 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	2	2
10	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 翘板开关 (双联) 2. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	1
11	030213003002	灭蝇灯 [项目特征] 1. 名称: 灭蝇灯	套	2

## 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料设备表

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：1#楼女教职工卫生间 给排水工程      专业：给排水 采暖 燃气工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 1#楼女教职工卫生间 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	原地面拆除 [项目特征] 1. 地面地砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	44.84
2	BB002	顶面抹灰层铲除 [项目特征] 1. 顶面抹灰层铲除 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	44.84
3	BB003	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙砖拆除至结构层 2. 垃圾清理集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	97.32
4	AB001	蹲台拆除 [项目特征] 1. 卫生间地台拆除 2. 地台高度150mm 3. 垃圾清理集中堆放楼下 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放	m2	6
5	AB002	隔墙拆除 [项目特征] 1. 拆除隔墙 2. 垃圾集中堆放楼下 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单	m2	9.07

# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 清理堆放		
6	BB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运, 含装车、运输、倾倒、填埋处置等费用 2. 运距: 暂按15km考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 清理并外运	m3	22
		新建接待室、储藏间		
		墙面工程		
7	010304001001	承重多孔砖墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖品种、规格、强度等级: 承重多孔砖, 强度等级不低于MU10, 砌块容重不大于14.3kN/m3 4. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	7.3
8	020201001001	墙面一般抹灰(砖墙面) [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 做法见陕09J01 内32 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	87.37
		楼地面工程		
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 做法见陕09J01 地28 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容]	m2	71.5



# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输		
		顶面工程		
10	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 刷(喷)白色乳胶漆 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底层防裂腻子分遍找平 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 板缝用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实找平 6. 预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油腻 7. 做法见陕09J01 棚2 8. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	71.5
		新建卫生间		
		墙面工程		
11	010703002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	2.52
12	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 原土建墙体 2. 面层材料: 瓷砖300*450 3. 做法见陕09J01 内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	41.5
		楼地面工程		
13	010703002002	地面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层, 四周泛水高度	m2	10.63

# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		不应小于250mm 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层		
14	020102002002	块料地面 [项目特征] 1. 防滑地砖 800*800 2. 做法见陕09J01 楼29 3. 防水层单列 4. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	8.5
		顶面工程		
15	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 尺寸600mmx600mm 2. 做法见陕09J01 棚70 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	8.5
		门窗工程		
16	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 丙级防盗门 2. 尺寸: 1100*2700mm 3. 五金材料、品种、规格: 满足设计及规范要求 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		其他工程		
17	020603001001	洗漱台	m2	1.16

## 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程      专业: 土建工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注: 安全文明施工措施费为不可竞争费用, 应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 装饰装修工程 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	CB001	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称: 灯具、排气扇等拆除 2. 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	5
2	030204031001	小电器拆除 [项目特征] 1. 名称: 插座、开关等拆除 2. 安装高度: 不分规格 综合考虑 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 拆除、清理	套	5
		配管配线		
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC16 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	38
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC20 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	45
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	114

# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管内穿线	m	135
7	CB002	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复	m	70
		照明器具		
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 600*600嵌入式LED平板灯 2. 型号: 2X24W 3. 安装高度: 嵌顶 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	套	6
9	030901002001	排气扇 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 安装高度: 嵌顶 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	台	1
10	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 翘板开关 (单联) 2. 安装方式: h=1.3m暗装 3. 满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	1
11	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 翘板开关 (双联)	套	2

## 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程      专业: 给排水 采暖 燃气工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	2
2	030801005002	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	4
3	030801005003	给水管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 承插热熔连接 6. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	2
4	CB001	墙面刻槽 [项目特征] 1. 墙面人工开槽、补槽、恢复 2. 规格 70mm*70mm 3. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更	m	8



# 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程      专业: 给排水 采暖 燃气工程      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		通知单 [工作内容] 1. 墙面刻槽、恢复		
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型、型号、规格: 截止阀 DN25 2. 具体做法参见设计图纸, 施工规范, 标准图集, 工艺标准及招标前期答疑文件和设计变更通知单 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
6	030801003001	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	5
7	030801003002	承插铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 承插法兰胶圈连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 泄漏试验	m	3
8	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 规格: 地漏 DN50 2. 采用与管材配套的铜镀铬面高水封防反溢地漏 [工作内容] 1. 安装	个	1
		卫生洁具新做		
9	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质: 洗脸盆 2. 单池, 带水龙头	组	1

## 分部分项工程量清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 2#教学楼首层卫生间改接待室 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]