

西安市长安区子午街道办事处百塔寺村（天子峪）农村供水保障项目中标（成交）明细

陕西恒业建设集团有限公司受西安市长安区子午街道办事处委托，采用竞争性磋商进行采购百塔寺村（天子峪）农村供水保障项目（项目编码：政采B2404）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（百塔寺村（天子峪）农村供水保障项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西中诚生态建设有限公司

1.2、中标（成交）单价：1,888,388.56 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	供水管道工程和下水道铺设	新建取水枢纽3座，改造输配水管网10370m，新建50m ³ 蓄水池1座，分水池（调蓄调压池）8座。	本项目范围为百塔寺村天子峪西岭四组，供水对象为村民120户390人以及至相寺备用水源。本次规划在西沟水源地新建取水枢纽3座，改造输配水管网，新建50m ³ 蓄水池1座，分水池（调蓄调压池）8座。经计算确定项目区供水规模为57.70 m ³ /d，年供水量为1.40万 m ³ 。工程建设内容：①西沟水源地新建取水枢纽，采用低坝取水，坝前设集水井，集水井边墙厚度60cm，为干砌石结构，顶部C20砼压顶，集水井四周铺设滤料；坝高1.5m（地上0.5m、地下1.0m），为M7.5浆砌石结构，坝前设C20砼截渗墙；坝后铺设堆石护脚；沿水流方向梯级布设枢纽3座，水平间距20m；每座枢纽均配套De50PE引水管、De90PE排沙管，由对应规格尺寸的阀门控制。西沟水源枢纽临时道路1km，路面宽度3.0m。两处泉眼处新建集水池各1座。②由西沟水源地铺设φ50PE管4600m至新建50m ³ 总蓄水池；沿线设阀井11座，其中10座为排气、排泥共用井，内置DN50排泥阀、DN25排气阀，1座位检修阀井，内置DN50检修阀。③、改造配管网5770m，其中φ40PE管3980m、φ32PE管1790m，入户φ25PE连接管1800m（每户15m入户连接管），总蓄水池配水方向设检修阀井6座，新建分水池（调蓄调压池）6座；④、各水池（总蓄水池、分水池及泉眼处水池共计9座）设水源保护措施。输水管道沿现有线路铺设，以减少二次倒运降低施工难度；分水池（调蓄调压池）、引水枢纽采用浆砌石结构，防水砂浆抹面。（具体详见工程量清单及图纸所含全部内容）。	合同签订之日起90日历天	刘锋	陕261091121071	1,888,388.56	1.00	项	1,888,388.56

