

高陵区应急管理局局机关外立面
改造及修缮项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A	建筑工程		
1	010103001001	地面灰土 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 厚度要求:30cm 3. 松填:夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	274.1
2	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:种植土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	32.58
3	010302001001	院内北侧围墙加高砌筑 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 240*115*53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砌筑 5. 材料运输	m3	3.6
4	010302006001	3号楼厨房砖砌封堵窗门口 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:封堵窗门口 2. 勾缝要求:原浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.88
5	020102002001	透水砖地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 2. 面层材料品种、规格:透水砖240mm×120mm×60mm [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	321

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 材料运输		
6	010407001002	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:台阶 2. 位置:3号楼室外 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ²	19
7	020101003001	细石混凝土屋面 [项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C25 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m ²	15
8	010902004001	落水管安装 [项目特征] 1. 排水管道品种、规格:UPVC落水管 DN100 2. 雨水斗品种、规格:塑料落水斗 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	102
9	011107001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:10cm厚 C20 2. 粘结材料种类:30mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰30厚火烧 面石材 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输	m ²	83.03
	B	装饰装修工程		
10	020201001001	砖砌院内北侧花池砌筑抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:院内北侧花池 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1: 3 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2 .5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m ²	5.4

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 底层抹灰 4. 抹面层		
11	020201001002	窗门口内外抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:3号楼厨房封堵窗门口 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2 .5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	7.18
12	020201001003	围墙铲除后抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:原室外围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2 .5 [工作内容] 1. 铲除、基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	48.1
13	020201001004	院内北侧围墙加高处抹灰 [项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2 .5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	30
14	020201001005	1号楼室外一楼墙裙部分抹灰 [项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2 .5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	29.3
15	020204003001	3号楼、门卫室外墙墙面挂钢网	m2	588.71

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆 2. 挂贴方式:挂钢丝网 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴		
16	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:3号楼厨房 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 3. 贴结层厚度、材料种类:5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2 4. 挂贴方式:粘贴 5. 面层材料品种、规格:墙砖 300*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	13
17	020207001001	外墙铝单板 [项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 龙骨材料种类、规格:钢架 40*40*4镀锌方管 3. 面层材料品种、规格:3mm碳氟铝单板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	845.27
18	020209001001	建筑外饰面格栅 [项目特征] 1. 基础类型:钢筋混凝土独立基础+预埋件(详见图纸) 2. 骨架、边框材料种类、规格:200*200*3铝方通、150*150*5镀锌方通、50*50*4镀锌角钢、40*40*2镀锌角钢 3. 面层规格、品牌、颜色:100*50*3铝方通@220 4. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色氟碳漆 2道 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 面层制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	226.07
19	020302001001	门卫室吊顶 [项目特征]	m2	8.06

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 600×600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
20	020402002002	断桥铝合金平开门 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝合金 900*3000、1200*3000 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:Low-E 6+12+6 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	41.35
21	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝合金 950*2050等 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:Low-E 6+12+6 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	394.32
22	020505001001	库房大门油漆（发电机房大门油漆） [项目特征] 1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一道、调和漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	98.66
23	020507001001	外墙水气砂 [项目特征] 1. 工程位置:单体楼及围墙 2. 腻子种类:专业腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、刷喷遍数:灰色 水包砂外墙喷涂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3052.52
24	020506001001	抹灰面油漆	m2	1474.51

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 基层类型:墙固剂一道 2. 腻子种类:胶腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 2道 [工作内容] 1. 铲除墙面、基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
25	050201003001	3号楼厨房明地沟盖板 [项目特征] 1. 位置:3号楼厨房 2. 铺设方式:平铺 3. 盖板材料种类、规格:不锈钢盖板600*300 (4mm厚) [工作内容] 1. 清理基层 2. 围牙、盖板运输 3. 围牙、盖板铺设	m	14
26	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 75*1200 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	81
27	020107001002	不锈钢栏杆拆除 1. 人工拆除 2. 清理基层 3. 垃圾清运处理	m	81
	D	市政工程		
28	040203001001	原沥青地面裂缝贴缝带 [项目特征] 1. 裂缝处理材料:30CM宽贴缝带安装 [工作内容] 1. 清理 2. 铺设粘贴	m2	63
29	040203004001	沥青混凝土地面 [项目特征] 1. 沥青品种:30厚AC10细颗粒式沥青混凝土面层+40厚AC25粗粒式沥青混凝土 2. 底油层:乳化沥青透层 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m2	2273.41
30	040203005001	混凝土地面 [项目特征]	m2	999.13

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C25 商砼 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 嵌缝 3. 路面养生		
31	040204003001	新作院内混凝土道牙石 [项目特征] 1. 材料:混凝土 2. 尺寸:800*350*120 3. 垫层、基础: 10cm厚:3:7灰土 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	84
32	040801004001	拆除院内原有道牙 [项目特征] 1. 材质:混凝土 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	84
33	040205006002	车位划线 [项目特征] 1. 材料品种:热熔漆-交通专用 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	75
	E	园林绿化工程		
34	050101001001	伐树 [项目特征] 1. 树干胸径:12-30cm 2. 位置:3号楼南侧通道及原花园树木 [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	35
35	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:红叶石楠球 2. 灌丛高:冠幅120-150cm 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5
36	050306005001	花池(树坑)格栅	套	14

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 格栅规格:1.2m*1.2m [工作内容] 1. 格栅安装 2. 刷防护材料		
37	BB023	修剪树木、树枝清运 [项目特征] 1. 红叶李12cm、9棵 2. 雪松高度8米、4棵 3. 直径2.5米小叶女贞球、12棵 [工作内容] 1. 修剪 2. 垃圾清运	项	1
	A	拆除工程		
38	010302001002	墙体拆除 1. 位置：原3号楼东侧花池 2. 人工拆除	m3	4.32
39	020102002002	地面破除 1. 类型：原有透水砖、室外散水、混凝土地面 2. 破除面层及基础 3. 人工破除	m2	612
40	020108003001	破除台阶 1. 位置：室外台阶 2. 破除面层及基层 3. 人工破除	m2	60.04
41	020506001002	铲除墙面 1. 类型：室外围墙 2. 人工拆除	m2	48.1
42	020506001003	铲除块料墙面 1. 位置：1号楼室外一楼原有墙裙 2. 人工拆除	m2	29.3
43	020506001004	铲除块料墙面 1. 位置：3号楼厨房原墙面 2. 人工拆除	m2	13
44	020302001002	拆除吊顶 1. 位置：门卫室 2. 人工拆除	m2	8.06
45	020406001002	拆除外窗 1. 类型：铝合金 2. 人工拆除	樘	152
46	020406001003	拆除防护网 1. 类型：不锈钢 2. 人工拆除	樘	74
47	010702004001	拆除屋面排水管 1. 人工拆除	m	102
48	BB025	原厨房外钢架及原自行车棚拆除、厨房烟囱拆	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		除 1. 拆除原厨房东侧彩钢房44.2平方米 2. 拆除原自行车棚66.5平方米 3. 拆除砖砌烟囱10米高、长0.9*宽0.9厚度0.25		
49	BB024	垃圾清运处理 1. 垃圾清理 2. 垃圾转运 3. 垃圾消纳处理	m3	620
		补充分部		
50	BB001	自行车棚 1. 基础类型：钢筋混凝土独立基础+预埋件 2. 结构类型：钢结构（GKZ：200*200*8、200*200*6镀锌方管；GKL：200*100*6、200*100*4镀锌方管） 3. 面层：30厚阳光板（透明） 4. 其他：详见设计图纸	m2	117.52
51	BB002	屋面工程 1. 原屋面拆除 2. 40厚C20细石混凝土搞实压光，内配4双向@160x150钢丝网片，应偏上放置，使保护层厚度>10.按纵横3~6m设分格缝缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封胶封严。设排气道，详12J201第A21页。 3. 10厚M5.0低强度等级砂浆隔高层 4. SBS改性沥青防水卷材3mm一道 5. SBS改性沥青防水卷材4mm一道 6. 冷底子油两道 7. 25厚1：3水泥砂浆找平层《增加玻璃纤维网格布》 8. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚 9. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	563
52	BB003	空调移机 1. 空调移机，更换支架 2. 加铜管、加冷媒	台	55
53	BB004	拆除原有雨污水井井盖、井盖及井内垃圾清理 450*750计12套 直径800计24套 600*900计2套	项	1
54	BB005	雨污水井更换井盖 1. 砖砌井高度0.15米 2. 更换铸铁安装井盖（38套） 3. 安装铸铁井盖：450*750计12套、直径800计24套、600*900计2套 4. 清运垃圾6.3立方米	项	1
55	BB006	隔油池 1. 砖砌化粪池3米*3米*深度2.5米 2. 施工内容：土方开挖，300mm厚3：7灰土，C25	座	1

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目—
装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目—装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
—装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	BB001	3号楼拆除 1. 类型：原厨房吊顶隔墙及电路面积 2. 拆除一层石膏板轻钢龙骨隔墙149.4平方米（厚度20cm） 3. 拆除600*600矿棉石膏板吊顶93.2平方米 4. 拆除原有电气灯具、线路、小电器456平方米 5. 垃圾清运消纳	项	1
2	BB002	原有室外线缆拆除数量 1. 拆除原有主电缆65米 2. 拆除厨房室外电缆112米	m	177
3	030204018001	配电箱 1. 位置：门卫室 2. 规格：总电箱200*250（接电端子16个、C63双极开关1个，C63双极漏电保护器1个） 3. 箱体安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：2、3号楼总电箱800*600（接电端子24个、C63三极漏电保护器1个，C63双极漏电保护器1个250A4级总开1个，100A四孔总开1个、C20单级漏电保护器4个） [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
5	030204018003	配电箱 1. 位置：3号楼二楼 2. 规格型号：电箱200*250（接电端子16个、100A漏电总开1个，C63双极漏电保护器1个、C20单级漏电保护器5个） 3. 箱体安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
6	030204018005	配电箱 1. 位置：3号楼一楼 2. 规格型号：总电箱600*500（接电端子24个、100A漏电总开1个，C63双极漏电保护器5个、C20单级漏电保护器9个，C32单级漏电保护器1个） 3. 箱体安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 箱体安装		
7	030204018004	配电箱 1. 位置:厨房灶台 2. 规格型号: 电箱170*200 (C63双极漏电保护器5个) 3. 安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	4
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 型号:220V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7
9	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:照明开关 2. 规格:单开 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	21
10	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:照明开关 2. 型号:双开 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
11	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7
12	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:7孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	40
13	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容]	个	54

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
14	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称: 四开 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
15	030208001001	室外主电缆 [项目特征] 1. 规格: NHYJV-4*150+1*95 2. 敷设方式: 管道敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电缆防火涂料	m	65
16	030208001002	电缆头制作、安装 [项目特征] 1. 型号: NHYJV-4*150+1*95 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	10
17	030208001003	3号楼室外电缆 [项目特征] 1. 型号: NHYJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防火涂料	m	112
18	030208001004	电缆头制作、安装 [项目特征] 1. 型号: NHYJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	10
19	030208003001	强电地沟及预埋套管 1. 开挖宽度0.6米, 深度0.8米 2. 预埋直径150、厚度4mm钢管, 用砂回填 3. 浇筑20cm厚c20混凝土	m	174
20	030208004001	室外强弱电桥架安装 [项目特征] 1. 型号、规格: 100*200 2. 材质: 钢制 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	28
21	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号: 220V 2. 电压等级 (kV) : 1KV以下 [工作内容]	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 系统调试		
22	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格:25mm明装 [工作内容] 1. 安装	m	412
23	030212002002	线槽 [项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格:30mm明装 [工作内容] 1. 安装	m	70
24	030212002003	线槽 [项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格:60mm明装 [工作内容] 1. 安装	m	150.5
25	030212002004	线槽 [项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格:40mm明装 [工作内容] 1. 安装	m	53
26	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1698
27	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1054
28	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	510
29	030213001001	平板灯 [项目特征]	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称、型号:LED型 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 组装		
30	030213001002	普通吸顶灯 [项目特征] 1. 名称、型号:LED型 2. 规格:D300 [工作内容] 1. 组装	套	5
31	030213001003	普通吸顶灯 [项目特征] 1. 名称、型号:LED型 2. 规格:D400 [工作内容] 1. 组装	套	9
32	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 型号:LED型 2. 规格:1200*1200 3. 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 安装	套	28
33	030213001008	声控灯 [项目特征] 1. 名称、型号:LED型 2. 规格:D300 [工作内容] 1. 组装	套	2
34	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:应急指示灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	4
35	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:应急照明灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	6
36	030801002001	高压水枪清洗管道 1. 专业人员 2. 清理、清洗	m	120
37	030801005001	空调冷凝水管 [项目特征]	m	97.5

分部分项工程量清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一、电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目—
电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：高陵区应急管理局局机关外立面改造及修缮项目
一电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]