

# 葛牌镇石船沟村红色乡村建设项目

## 工程量清单编制书

亿诚建设项目管理有限公司

二零二四年八月

葛牌镇石船沟村红色乡村建设项  
目工程

工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 编制说明

## 一、工程概况

建设地点：葛牌镇石船沟村；

主要内容：修复破损路面、红色文化长廊两侧整理修复整治、外立面提升改造、广场改造2处、防腐木护栏安装、路灯安装、路沿石安装、红色革命雕塑、红色文化景观墙、绿化、红色文化村落入口进行人居环境提升整治。

## 二、编制依据：

- 1、编制范围为图纸设计所有内容；
- 2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；
- 3、正常施工组织设计及施工方法；
- 4、设计图采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

## 三、其他说明：

- 1、工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台GCCP6.0-6.4100.23.120”。

## 工程项目总造价表

工程名称：葛牌镇石船沟村红色乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目总造价表

项目名称：葛牌镇石船沟村红色乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称：葛牌镇石船沟村红色乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：葛牌镇石船沟村红色乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	建筑工程								
2	市政土建								
3	市政安装								
4	景观工程								
5	绿化工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除彩钢棚(木质廊架处) [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	36
2	AB002	拆除砖瓦墙 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理	m3	3.6
3	AB003	沿路两侧整理、修复、清垃圾	m	2000
		路灯基础		
4	010101003001	挖基础土方 (路灯) [项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	136
5	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:按设计要求 3. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	87.04
6	010401002001	路灯基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	48.96
		外立改造		
7	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 滚涂配套罩面漆二度 2. 喷涂真石主骨料1~2遍 3. 滚(刷)底涂 4. 刮建筑胶白水泥腻子、滚(刷)底涂 5. 5mm厚聚合物抗裂砂浆面层, 压入耐碱玻纤网格布 [工作内容] 1. 基层清理	m2	2640



# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
8	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 外墙丙烯酸无光外用乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1500
9	020204002001	碎拼石材 [项目特征] 1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴碎拼石材，石材背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	286.93
10	AB004	文化墙 1. 具体内容根据实际情况	m2	200
		钢制廊架基础		
11	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	0.76
12	010401004001	基础（廊架柱） [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.76
13	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 400*400*20mm镀锌钢板 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.176
14	020206001001	石材零星项目 [项目特征]	m2	7.08

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 600*130*80芝麻黑仿古面，600*80*50芝麻黑仿古面，440*170*20芝麻白烧面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		
15	AB005	特色铁艺 [项目特征] 1. 规格：200*240mm [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	28
		木质廊架基础		
16	010101003003	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	0.65
17	010401004002	基础（廊架柱） [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.65
18	010417002002	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格：400*400*20mm镀锌钢板 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.176
		雕塑小品基础		
19	010101003004	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	2.1
20	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求：3：7灰土 2. 密实度要求：≥0.93	m3	0.42

# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 夯填(碾压): 夯填 4. 运输距离: 现场倒运100m [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		
21	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.28
22	010305001001	石基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格: 毛石 2. 基础深度: 1.5m 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	1.26
		仿竹篱笆基础		
23	010101003005	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.85m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	805.62
24	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7灰土 2. 密实度要求: $\geq 0.93$ 3. 夯填(碾压): 夯填 4. 运输距离: 现场倒运100m [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	95.48
25	010401006002	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	71.62

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 地脚螺栓二次灌浆		
26	010305001002	石基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础深度:0.65m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	310.32
27	010305004001	石挡土墙 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 外侧不露水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 压顶抹灰 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	238.7
		入口景墙1		
28	010101003006	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	9.95
29	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.49
30	010305001003	石基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础深度:0.6m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.07
31	010305004002	石挡土墙 [项目特征]	m3	8.53

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 外侧不露水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 压顶抹灰 4. 勾缝 5. 材料运输		
32	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.104
33	020604001001	金属装饰线压顶 [项目特征] 1. 150*700*3mm镀锌钢板 2. 油漆:外饰黑色氟碳漆 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	25
34	050301002001	原木墙 [项目特征] 1. 原木砌筑,防腐处理,树脂胶固定 [工作内容] 1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	8.86
		主题LOGO,景观小品底座		
35	010305004003	石挡土墙 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 外侧不露水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 压顶抹灰 4. 勾缝 5. 材料运输	m <sup>3</sup>	10.28
		毛石挡墙		
36	010101003007	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m [工作内容]	m <sup>3</sup>	70.65

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土方开挖 2. 运输		
37	010401006004	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	17.66
38	010305001004	石基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础深度:0.6m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	28.9
39	010305004004	石挡土墙 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 外侧不露水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 压顶抹灰 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	23.11
40	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.76
		文化墙景墙A		
41	010101003008	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	3.69
42	010401006005	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容]	m3	0.62

# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
43	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm粘土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:1.25m 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	1.38
44	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm粘土实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	2.18
45	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 斧凿面芝麻灰花岗岩 2. 6mm厚 1:2.5水泥砂浆粘结 2. 10mm厚 1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	13.12
46	AB006	镀锌板浮雕 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	2.76
47	AB007	毛泽东头像文化牌+字 1. 材质: 亚克力 2. 样式: 详见图纸	项	1
		文化墙景墙B		
48	010101003009	挖基础土方 [项目特征]	m3	3.6

# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输		
49	010401006006	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.6
50	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm 粘土实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 1.25m 4. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	1.34
51	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm 粘土实心砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	1.97
52	020204001002	石材墙面 [项目特征] 1. 斧凿面 芝麻灰花岗岩 2. 6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结 2. 10mm 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	16.4
53	AB008	镀锌板浮雕 [项目特征]	m2	6



# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 材质：不锈钢 [工作内容] 1. 制作、运输、安装		
		A入口特色景墙		
54	010101003010	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	5.6
55	010401006007	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.56
56	010301001003	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm粘土实心砖 2. 基础类型：条形基础 3. 基础深度：1.25m 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	2.11
57	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm粘土实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	4.22
58	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 8厚1：2水泥砂浆抹平 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理	m2	35.2

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
59	020507001003	刷喷涂料 [项目特征] 1. 外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35.2
60	AB009	镀锌板浮雕 [项目特征] 1. 材质：不锈钢 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	3.6
61	AB010	党徽 [项目特征] 1. 材质：不锈钢 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
		戏台改造		
62	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m2	135.8
63	020204001003	石材墙面 [项目特征] 1. 粘贴花岗岩石材 2. 6mm厚 1:2.5水泥砂浆 3. 10mm厚 1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	24.66
64	AB011	造型石盘（成品）	个	1

## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	2750
2	040203005001	恢复水泥混凝土 [项目特征] 1. 200mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 锯缝 4. 路面养生	m2	2750
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:混凝土渣 2. 运距:10km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	775.5
4	040203005002	水泥混凝土（停车位） [项目特征] 1. 150mm厚C20素混凝土 2. 300mm厚3：7灰土稳定层 3. 素土夯实（夯实系数≥93%） [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	179.18
5	040203005003	水泥混凝土（垃圾场） [项目特征] 1. 200mm厚C20素混凝土 2. 300mm厚碎石粉层，加8%水泥 3. 素土夯实（夯实系数≥93%） [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	102.09
6	040204003001	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料:花岗岩道牙 2. 尺寸:600*200*100mm 3. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	326
7	040305002001	片石混凝土挡墙 [项目特征] 1. 石料种类、规格:片石	m3	142

## 分部分项工程量清单

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：市政土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称: 市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 规费、税金项目清单

工程名称：市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称: 市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称: 市政安装

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050201001001	青石板汀步 [项目特征] 1. 80mm厚规则自然面青石板 2. 30mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 100mm厚3：7灰土垫层 4. 素土夯实（压实度≥93%） [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	8
2	050201001002	花岗岩地面 [项目特征] 1. 30厚花岗石板面层，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层， 3. 100mm厚C20素混凝土垫层 4. 150mm厚3：7灰土垫层 5. 素土夯实（压实度≥93%） [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	418.03
3	EB001	防腐木栏杆 [项目特征] 1. 防腐木柱：105*105*1300mm 2. 防腐木横梁：38*85mm，防腐木竖线条：32*55mm [工作内容] 3. 制作、运输、安装	m	320
4	EB002	不锈钢仿竹篱笆 [项目特征] 1. 不锈钢仿竹立柱 H=0.55m 2. 不锈钢仿竹横杆，不锈钢仿竹斜杆 [工作内容] 3. 制作、运输、安装	m	1100
5	EB003	不锈钢仿竹篱笆 [项目特征] 1. 不锈钢仿竹立柱 H=1.1m 2. 不锈钢仿竹横杆，不锈钢仿竹斜杆 [工作内容] 3. 制作、运输、安装	m	1200
6	020207001001	A入口特色围栏+造型 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：铝方通50*100*0.5mm格栅装饰围栏；镀锌方管40*60*2mm龙骨钢架； 2. 外挂亚克力板材质 中国传统村落字杨 [工作内容]	m2	77.31

# 分部分项工程量清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		
7	040204006001	平种树池 [项目特征] 1. 30mm石材铺设 2. 30mm厚1: 3水泥砂浆找平 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚3: 7灰土垫层 [工作内容] 1. 树池砌筑 2. 树池盖制作、安装	个	2
8	050201001003	散置砾石 [项目特征] 1. 100mm厚Φ10~12深灰色砾石散铺 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 100mm厚3: 7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 路面铺筑 3. 路面养护	m <sup>2</sup>	62.43
9	050202005001	点风景石 [项目特征] 1. 石料种类: 景观石 2. 石料规格、重量: 0.5*0.6*0.4m [工作内容] 1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	15
10	EB004	成品钢廊架 [项目特征] 1. 方钢柱, H=1.68m, 28根 2. 矩形钢弧形通梁, L=44.41m 3. 矩形钢异形横梁: L=1000mm, 14个 4. 异性铝通L=2700mm 65个 5. 矩形钢柱连接处 L=12.32m 6. 油漆: 防锈漆二遍, 面喷木色氟碳漆二遍 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷漆	m	22.2
11	EB005	成品木质廊架 [项目特征] 1. 规格: 10000*3000*2600mm [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	10
12	EB006	入口文化装饰柱 [项目特征]	个	4

# 分部分项工程量清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 内容：红军长征内容 2. 材质：镀锌钢板 2. 做法：详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装		
13	EB007	雕塑小品(红色主题雕塑) [工作内容] 1. 制作、运输、安装	项	1
14	050306006001	入口广场标识牌 [项目特征] 1. 规格:3000*1500mm 1. 材质：钢板，氟碳漆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
15	EB008	A入口景墙二 [项目特征] 1. 材料：自然石块干砌，外Φ6间距50*50mm钢筋笼 2. 高度：0.6~1.8m 3. 装饰品，大陶罐2个，小陶罐2个，磨盘2个，石船沟村中国传统村落牌 1个，装饰品石槽1个 4. 样式：详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	15
16	EB009	B入口主题景墙三 [项目特征] 1. 材料：高自然石块干砌+原木砌筑（防腐处理，树脂胶固定），外Φ6间距50*50mm钢筋笼 2. 高度：1.3~2.2m 3. 装饰小品：小陶罐4个，大陶罐2个，磨盘4个，宣传牌一个，10mm厚冲孔锈钢板，不锈钢立体字10个，石船沟村简介字82个，外饰白色氟碳漆，3mm厚镀锌钢板压顶，外饰黑褐色氟碳漆 4. 样式：详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	34
17	EB010	艺术自行车（A入口特色围栏）	个	4
18	EB011	钢板磨盘造型（A入口特色围栏）	个	2
19	EB012	主题LOGO，景观小品（石船沟，原始的美，中国传统文化节） [项目特征] 1. 尺寸：11890*1830mm 2. 镀锌板造型，钢管固定，不锈钢立体字外饰白色氟碳漆 3. 样式：详见图纸 [工作内容]	个	2

## 分部分项工程量清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]



## 措施项目清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 规费、税金项目清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称: 景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 樱花 2. 乔木胸径: $\Phi 8\text{cm}$ 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	6
2	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 柳树 2. 乔木胸径: $\Phi 10\text{cm}$ 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	10
3	050102001003	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 红枫 2. 乔木胸径: $\Phi 3\sim 4\text{cm}$ 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3
4	050102001004	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 大叶女贞树 2. 乔木胸径: $\Phi 10\text{cm}$ 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	5
5	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 红叶石楠球	株	5



## 分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]