

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.1	A.1 土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:条形基础 3. 挖土深度:1.5m 4. 弃土运距:施工单位自行考虑 5. 工程量:清单量等于定额量 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	97.24
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:≥95% [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m ³	51.24
3	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:300mm厚3:7灰土 2. 密实度要求:≥95% [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m ³	5.58
	A.3	A.3 砌筑工程		
4	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120mm空心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:1.5m 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m ³	5.76
5	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm空心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:1.5m 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m ³	14.17
6	010302001001	砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	8.95

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 勾缝 2. 砌筑 3. 材料运输		
7	010302001002	砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 勾缝 2. 砌筑 3. 材料运输	m3	15.83
8	010302001003	门洞封堵 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 勾缝 2. 砌筑 3. 材料运输	m3	0.65
9	010302001004	门洞封堵 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 勾缝 2. 砌筑 3. 材料运输	m3	3
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		
10	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	3.27
11	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	6.47
12	010401006001	垫层	m3	6.98

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		
13	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.27
14	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.48
15	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度:240mm 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.16
16	010410003001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护	m3	0.69
17	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.213
18	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上(含 Φ 10) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.744
19	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.268

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	010416002001	预制构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.029
21	010416002002	预制构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上(含 Φ 10) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.171
	A.6	A.6 金属结构工程		
22	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:GZ: \square 200*200*6mm, TL1:槽钢20, TL2: \square 200*100*6, LG: \square 80*40*3mm, 梯板采用5mm厚花纹钢板 2. 钢梯形式:踏步式 3. 具体做法详见设计图 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	9.78
	A.7	A.7 屋面及防水工程		
23	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料制品水落管(UPVC管) [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝	m	108
24	010701001001	刚性防水混凝土屋面(上人) [项目特征] 1. 刚性防水面层一道,40厚C20细石混凝土捣实压光,内配 Φ 6双向@150钢筋网片,应偏上放置,使保护层厚度 \geq 10,按纵横3~6m设分隔缝,缝宽20,缝中钢筋断开,缝内用建筑防水密封胶封严 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层(另列) 3. 两道4厚SBS改性沥青卷材防水 做法详陕09J01-屋I3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输	m ²	1237.19

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	010702001001	水泥砂浆屋面（工程量暂定） [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆修补 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层	m ²	20
26	010703003001	砂浆防水(潮) [项目特征] 1. 防潮厚度、层数:防水砂浆防潮层 2. 砂浆配合比:加1.2%TFS-1型防水剂 3. 部位:高差范围内墙内侧 做法详陕09J01-潮1 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m ²	3.08
27	010703004001	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:楼、地面变形缝 2. 盖板材料:铝合金盖板 具体做法参见陕09J15-1/15 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	11.16
28	010703004002	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:楼、地面变形缝 2. 盖板材料:铝合金盖板 具体做法参见陕09J15-2/15 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	77.16
29	010703004003	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:内墙、顶棚变形缝 2. 盖板材料:铝合金盖板 具体做法参见陕09J15-1/20 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作	m	21.6

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 刷防护材料		
30	010703004004	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:屋面变形缝 2. 盖板材料:铝合金盖板 具体做法参见陕09J15-1/30 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	2.4
31	010703004005	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:屋面变形缝 2. 盖板材料:铝合金盖板 具体做法参见陕09J15-2/30 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	32.24
	A.8	A.8 防腐、隔热、保温工程		
32	010803001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:屋面 2. 80厚EPS保温板(B1级) [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料	m ²	1237.19
	B.1	B.1 楼地面工程		
33	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 300*300防滑地砖 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 1.5厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 7. 做法详陕09J01-地29 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设	m ²	59.97

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 嵌缝		
34	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:其他房间 2. 800*800地砖 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 做法详陕09J01-地28 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	943.23
35	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 300*300防滑地砖 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚。坡向地漏,一次抹平 7. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 8. 做法详陕09J01-楼41 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	46.81
36	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:其它房间 2. 800*800地砖 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,随打随抹光 7. 做法详陕09J01-楼39 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	585.46
37	020106002001	块料楼梯面层	m2	135.08

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 800*800地砖 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；随打随抹光 6. 做法详陕09J01-楼39 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝		
38	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 150mm高 2. 8厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝	m ²	175.74
39	020107001001	不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 部位:钢梯处 2. 材质:不锈钢栏杆扶手 3. 高1200mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	50.45
40	020107001002	不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 部位:一层大厅上空 2. 材质:铁艺栏杆+木扶手 3. 高1100mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	27.36
41	020107001003	不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 部位:楼梯 2. 材质:铁艺栏杆+木扶手 3. 高1100mm [工作内容]	m	97.76

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作 2. 安装		
42	020107001004	不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 部位:屋面 2. 材质:立杆20*20*2方钢管, 水平杆100*50*2方钢管 3. 高1000mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	18.46
43	020107001005	不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 部位:屋面 2. 材质:立杆20*20*2方钢管, 水平杆100*50*2方钢管 3. 高1500mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	131.39
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
44	020201002001	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1. 部位:其他房间 2. 无机内墙涂料 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m ²	3528.62
45	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:原有卫生间及有水房间 2. 釉面砖墙面 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整) 6. 做法详见图集陕09J01-内107 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m ²	411.57

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 嵌缝		
46	020204003002	<p>块料墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:新增卫生间</p> <p>2. 瓷砖</p> <p>3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层</p> <p>4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序)</p> <p>5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整)</p> <p>6. 做法详见图集陕09J01-内107</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 结合层铺贴</p> <p>5. 面层铺贴</p> <p>6. 嵌缝</p>	m ²	147.47
47	020207001001	<p>装饰板墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:等候室、咨询室、询问室、辨认室、采集室</p> <p>2. 皮革软包吸声墙面(人造革材质)</p> <p>3. 点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料(或玻璃棉毡)</p> <p>4. 5厚胶合板,满涂氯化钠防腐剂,木螺丝固定</p> <p>5. 30×40木龙骨正面刨光,双向中距600,均满涂氯化钠防腐剂</p> <p>6. 高聚物改性沥青透明防潮层(材料或按工程设计)</p> <p>7. 预埋40×60×60防腐木砖(或M6×75膨胀螺栓),水平中距600×900(加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔,用聚合物卧木砖挤严卧牢,双向中距600)</p> <p>8. 做法详见图集陕09J01-内149</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p>	m ²	354.73
	B.3	B.3 天棚工程		
48	020301001001	<p>天棚抹灰</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:其余房间</p> <p>2. 喷乳胶漆涂料两道(每道间隔2h)</p> <p>3. 封底漆一道(干燥后再做面涂)</p> <p>4. 打磨原有面层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p>	m ²	917.02

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		
49	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 部位:门厅区域及会议室 2. 穿孔石膏板吸声吊顶 3. 50厚超细玻璃丝绵,用玻璃丝布袋装,随钉纤维板随填于龙骨间 4. T型轻钢主龙骨TB24×38(或TB24×28),间距600,与主龙骨插接 5. U型轻钢承载龙骨CB38×12,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 7. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 8. 做法详见图集陕09J01-棚149 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	184.01
50	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 部位:走廊 2. 矿棉装饰板 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平(不做饰面则无此步骤) 4. T型轻钢次龙骨TB24×28,间距600,与主龙骨插接 5. T型轻钢主龙骨TB24×38(或TB24×28),间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 6. U型轻钢承载龙骨CB50×20(或CB60×27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 8. 现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定,双向间距≤1200(预制混凝土板板缝内预留吊环) 9. 做法详见陕09J01-棚106 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	466.43
51	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 铝扣板吊顶 3. 由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅600×1200(1200×1200)用Φ2钢丝挂钩与承	m ²	108.13

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		载龙骨联结 4. U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≤1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平 5. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊项，中距横向≤1200，纵向≤1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6. 现浇钢筋混凝土板（预制混凝土板，在板缝内预埋吊环横向中距≤1200，纵向≤1500） 7. 做法详见图集陕09J01-棚56 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
	B.4	B.4 门窗工程		
52	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门编号:M1024 2. 尺寸:1000*2400 3. 其他:含门套及五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金	樘	3
53	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 门编号:M1027 2. 尺寸:1000*2700 3. 其他:含门套及五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金	樘	43
54	020402005001	塑钢门 [项目特征] 1. 门编号:M0821 2. 尺寸:800*2100 3. 其他:含五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	18
55	020402005002	塑钢门 [项目特征] 1. 门编号:M0921 2. 尺寸:900*2100 3. 其他:含五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房建筑工程

专业：土建工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
56	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门编号:M1224 2. 尺寸:1200*2400 3. 其他:含门套及五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3
57	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门编号:M1024 2. 尺寸:1000*2400 3. 其他:含门套及五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
58	020402006003	防盗门 [项目特征] 1. 门编号:M1524 2. 尺寸:1500*2400 3. 其他:含门套及五金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
59	020404006001	全玻自由门(无扇框) [项目特征] 1. 门编号:M1824 2. 材质:无框玻璃门 3. 尺寸:1800*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
60	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 框材质:塑钢窗 2. 玻璃品种:5+9(空气)+5双玻玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	6.3
61	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 框材质:单面可视玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	2.16
62	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:玻璃隔断 有机玻璃门	m ²	10.79

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	砖墙拆除 [项目特征] 1. 部位:新增门窗洞口处 2. 墙厚:240mm 3. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m3	3.61
2	AB002	地面拆除 [项目特征] 1. 地砖地面拆除 2. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m2	3163.44
3	AB003	墙砖拆除 [项目特征] 1. 部位:卫生间及有水房间 2. 材质:瓷砖 3. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m2	411.46
4	AB004	栏杆扶手拆除 [项目特征] 1. 部位:楼梯间 2. 材质:木扶手 3. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m	97.76
5	AB005	栏杆扶手拆除 [项目特征] 1. 部位:屋面 2. 材质:0.6m高不锈钢栏杆 3. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m	131.39
6	AB006	木门拆除 [项目特征] 1. 木门拆除 2. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	樘	49
7	AB007	吊顶拆除 [项目特征] 1. 部位:卫生间	m2	82.57

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房拆除工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 铝扣板 3. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理		
8	AB008	落水管拆除 [项目特征] 1. 部位:屋面 2. 白铁皮落水管 3. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m	108
9	AB009	内墙面拆除 [项目特征] 1. 墙面涂料拆除 2. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 外运 2. 现场清理	m ²	7339.55
10	AB010	天棚抹灰拆除 [项目特征] 1. 天棚涂料拆除 2. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 外运 2. 现场清理	m ²	3152.55
11	AB011	变形缝拆除 [项目特征] 1. 钢板变形缝拆除 2. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 外运 2. 现场清理	m	127.2
12	AB012	屋面卷材防水拆除 卷材防水 [项目特征] 1. 屋面两道4厚SBS改性沥青卷材防水拆除 2. 拆除垃圾堆放指定地点 [工作内容] 1. 外运 2. 现场清理	m ²	1433.16
13	AB013	垃圾外运（工程量暂定） [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 外运 2. 现场清理	m ³	150

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 PDX 2. 箱体尺寸:800*800*150 3. 安装方式:底沿距地1.5m墙面, 明敷设 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 DL1 2. 箱体尺寸:500*600*150 3. 安装方式:底沿距地1.5m墙面暗敷设 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 DL2 2. 箱体尺寸:500*600*150 3. 安装方式:底沿距地1.5m墙面暗敷设 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 DL3 2. 箱体尺寸:500*600*150 3. 安装方式:底沿距地1.5m墙面暗敷设 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
5	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 AD1 2. 箱体尺寸:400*500*150 3. 安装方式:底沿距地1.5m墙面暗敷设 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 AD2 2. 箱体尺寸:400*500*150 3. 安装方式:底沿距地1.5m墙面暗敷设 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
7	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:JFX系列 3. 箱体尺寸:740*480*210 4. 安装方式:底沿距地1.5m壁挂	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 箱体安装		
		小电器		
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控翘板装开关 2. 型号、规格:额定电流10A/建设方选型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	26
9	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控翘板装开关 2. 型号、规格:额定电流10A/建设方选型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	26
10	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控翘板装开关 2. 型号、规格:额定电流10A/建设方选型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	19
11	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:四联单控翘板装开关 2. 型号、规格:额定电流10A/建设方选型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1
12	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相5孔安全型插座 2. 型号、规格:额定电流10A/建设方选型 3. 安装方式:嵌墙暗装, H= 0.5m [工作内容] 1. 安装	套	136
13	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 型号、规格:柜机空调插座 2. 安装方式:H=0.3m [工作内容] 1. 安装	套	4
14	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 型号、规格:挂机空调插座 2. 安装方式:H=2.3m	套	39

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
15	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相5孔安全型插座 2. 型号、规格:额定电流16A/建设方选型 3. 安装方式:嵌墙暗装, H=2.3m [工作内容] 1. 安装	套	12
16	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 规格:1x40W [工作内容] 1. 安装	台	19
17	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格、型号:SZSW1260 1x24W/LED/节能型 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	77
18	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格、型号:24WCOS Φ ≥0.9 3. 安装方式:会议室吸顶,走廊为16W [工作内容] 1. 安装	套	6
19	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯(LED) 2. 规格、型号:1*22WLED\节能型 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	21
20	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED节能荧光灯 2. 规格:单管14W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	26
21	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED节能荧光灯 2. 规格:双管28W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容]	套	55

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
22	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:A型单向疏散标志灯 2. 规格、型号:J-BLJC10E0.3W系列 2W 巡检、常亮、频闪 3. 安装高度:明装,H=0.5m [工作内容] 1. 安装	套	15
23	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:A型疏散标志灯 2. 规格、型号:J-BLJC10E0.3W系列 2W 巡检、常亮、频闪 3. 安装高度:吊装 [工作内容] 1. 安装	套	1
24	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 规格、型号:J-BLJC10E0.3W系列 2W 巡检、常亮、频闪 3. 安装高度:壁装,门框上0.1m,楼梯口及一层吊装,H=2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	4
25	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 规格、型号:J-ZFJC-E12W系列 应急照明、巡检、开灯、灭灯 6W 3. 安装高度:距地2.5M [工作内容] 1. 安装	套	2
26	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 规格、型号:J-ZFJC-E12W系列 应急照明、巡检、开灯、灭灯 6W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	23
27	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称:局部等电位LEB箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	15

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		线缆桥架		
28	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	27.93
29	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:YJV-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	46.37
30	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称:强电桥架200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 防火堵洞	m	149
31	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称:强电桥架150*200 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 防火堵洞	m	5.95
32	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:刚性阻燃管 PC32 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽、恢复 2. 电线管路敷设 3. 开关盒、接线盒安装	m	32.3
33	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:刚性阻燃管 PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽、恢复 2. 电线管路敷设 3. 开关盒、接线盒安装	m	1120.71
34	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:刚性阻燃管 PC16 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽、恢复	m	888.1

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房电气工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 电线管路敷设 3. 接线盒安装		
35	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:焊接钢管 SC50 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1.26
36	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:焊接钢管 SC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒安装	m	248.26
37	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*2.5 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线 2. 配线	m	744.79
38	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线 2. 配线	m	3276.71
39	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线 2. 配线	m	182.31
40	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线 2. 配线	m	2613.58
41	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设方式:线槽穿线 [工作内容] 1. 线槽穿线	m	2942.1

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬PSW复合管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 刚性防水套管、钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用橡塑海绵保温材料包裹, 厚度50mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	30.16
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬PSW复合管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用橡塑海绵保温材料包裹, 厚度50mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	3.11
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬PSW复合管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用橡塑海绵保温材料包裹, 厚度50mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	6.45
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	59.43

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬PSW复合管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用橡塑海绵保温材料包裹, 厚度50mm <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验 		
5	030801005005	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬PSW复合管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用橡塑海绵保温材料包裹, 厚度50mm <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验 	m	22.45
6	030801005006	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用橡塑海绵保温材料包裹, 厚度50mm <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验 	m	41.09
7	030801005007	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位: 室内-吊顶 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 铝合金衬PSW复合管 4. 规格: DN50 	m	67.85

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 10mm厚橡塑海绵保温,保护层采用玻璃布缠绕, 刷调和漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
8	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内-吊顶 2. 输送介质:给水 3. 材质:铝合金衬PSW复合管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 10mm厚橡塑海绵保温,保护层采用玻璃布缠绕, 刷调和漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	14.25
9	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内-吊顶 2. 输送介质:给水 3. 材质:铝合金衬PSW复合管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 10mm厚橡塑海绵保温,保护层采用玻璃布缠绕, 刷调和漆两道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	30.54
10	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内-吊顶 2. 输送介质:给水 3. 材质:铝合金衬PSW复合管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 10mm厚橡塑海绵保温,保护层采用玻璃布缠绕, 刷调和漆两道	m	31.69

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
11	030803010001	水表 [项目特征] 1. 类型:旋翼干式卧式水表 2. 型号:LXSG-20E 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1
12	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
13	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:HSF11S-1.6型内螺纹连接双斜面活塞阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	5
14	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:HSF11S-1.6型内螺纹连接双斜面活塞阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	17
15	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:ARSX自动排气阀 2. 型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
16	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC内螺旋加强型消音管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:配套螺母挤压密封圈接头 6. 套管形式、材质、规格:刚性防水套管、钢套管、阻火圈 [工作内容]	m	45.7

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验		
17	030801005012	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 普通UPVC实壁管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 6. 套管形式、材质、规格: 刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	185.6
18	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 普通UPVC实壁管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 套管形式、材质、规格: [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	64.15
19	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称: 铜质面篦防返溢密闭地漏 2. 规格: DN50 3. 优先采用具有防涸功能的地漏, 安装详见04S301 [工作内容] 1. 安装	个	21
		卫生洁具拆除		
20	030804012003	大便器拆除 [项目特征] 1. 名称: 蹲便器 [工作内容] 1. 拆除	套	18
21	030804012004	大便器拆除 [项目特征] 1. 名称: 坐便器 [工作内容] 1. 拆除	套	8
22	030804013002	小便器拆除 [项目特征] 1. 名称: 小便器	套	8

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
23	030804004003	洗脸盆拆除 [项目特征] 1. 名称:洗脸盆 [工作内容] 1. 拆除	组	10
24	030804005002	拖布池拆除 [项目特征] 1. 名称:拖布池 [工作内容] 1. 拆除	组	3
		卫生洁具		
25	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称:蹲便器 2. 组装形式:采用感应式冲洗阀 3. 安装方式:安装详见国标09S304-91 4. 卫生的洁具和配件均采用节水型 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	18
26	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 名称:坐便器 2. 安装方式:安装详见国标09S304-68 3. 卫生的洁具和配件均采用节水型 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	15
27	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称:小便器 2. 组装形式:采用感应式冲洗阀 3. 安装方式:安装详见国标09S304-105 4. 卫生的洁具和配件均采用节水型 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	8
28	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 名称:洗手盆 2. 组装形式:采用感应式水嘴 3. 安装方式:安装详见国标09S304-23 4. 卫生的洁具和配件均采用节水型 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	6
29	030804004002	洗手盆 [项目特征] 1. 名称:台式洗面盆 2. 安装方式:安装详见国标09S304-42	组	15

分部分项工程量清单

工程名称：业务用房弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		弱电公共部分		
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称:金属弱电线槽 100*75 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 防火堵洞	m	137.32
2	031103020001	光缆 [项目特征] 1. 规格:8芯多模光纤 2. 敷设环境:管内 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	47.8
3	031103014001	壁挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称:综合布线配线架 2. 规格:300*400*120 [工作内容] 1. 安装	个	2
		电话网络系统		
		电话系统		
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:刚性阻燃管 PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽、恢复 2. 电线管路敷设 3. 接线盒安装	m	87.96
5	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 安装高度:底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	个	10
6	031103019001	电话电缆 [项目特征] 1. 规格:HPVV-2*(2*0.5) 2. 敷设环境:线槽 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	236.89
7	031103019002	电话电缆 [项目特征] 1. 规格:HPVV-2*(2*0.5) 2. 敷设环境:管内 [工作内容]	m	243.07

