

最终磋商报价表

项目名称：杏园新居社区、新陆新居社区办公用房室内装修工程

项目编号：GWZC-2024-107（ZR20GN2024-CS-054）

采购内容	磋商报价（元）	项目经理	工期	质量标准	备注
杏园新居社区、新陆新居社区办公用房室内装修工程	大写：贰佰捌拾玖万玖仟叁佰叁拾伍元整 小写：2899335.00	白扬	45 天	符合采购文件和国家及行业规定的建筑工程质量检验评定“合格”标准	/

注：供应商磋商报价不得超过最高限价，否则响应文件按无效标处理。




曹亮亮
B21226100007046



供应商（公章）：陕西柯汉建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：2025年01月10日



备注：本表为二次报价表参考格式，供应商无需在采购文件中提供，此最终磋商报价表在线上磋商过程中要求上传时再以附件形式上传提交。

分项报价表

项目名称：杏园新居社区、新陆新居社区办公用房室内装修工程

项目编号：GWZC-2024-107（ZR20GN2024-CS-054）

序号	项目内容	金额（元）	备注
一	杏园新居社区学校	装饰装修工程	表-1 分部分项工程量清单 222056.95
		表-2 主要材料设备表 98949.10	
	杏园新居社区学校	电气工程	表-1 分部分项工程量清单 76480.96
		表-2 主要材料设备表 45832.757	
	杏园新居社区学校	给排水工程	表-1 分部分项工程量清单 9961.56
		表-2 主要材料设备表 5756.32	
	杏园新居社区学校	弱电工程	表-1 分部分项工程量清单 34032.34
		表-2 主要材料设备表 14027.7	
二	杏园新居社区党群服务中心	装饰装修工程	表-1 分部分项工程量清单 863082.57
		表-2 主要材料设备表 319422.31	
	杏园新居社区党群服务中心	电气工程	表-1 分部分项工程量清单 159705.3
		表-2 主要材料设备表 103066.07	
	杏园新居社区党群服务中心	给排水工程	表-1 分部分项工程量清单 22874.29
		表-2 主要材料设备表 13322.56	
	杏园新居社区党群服务中心	弱电工程	表-1 分部分项工程量清单 69952.21
		表-2 主要材料设备表 34530.02	
三	新陆新居社区党群服务中心	装饰装修工程	表-1 分部分项工程量清单 888132.64
		表-2 主要材料设备表 355716.03	
	新陆新居社区党群服务中心	电气工程	表-1 分部分项工程量清单 184672.96
		表-2 主要材料设备表 97569.15	
	新陆新居社区党群服务中心	给排水工程	表-1 分部分项工程量清单 31176.26
		表-2 主要材料设备表 18788.44	
	新陆新居社区党群服务中心	弱电工程	表-1 分部分项工程量清单 61563.22
		表-2 主要材料设备表 29782.4	

四	新陆新居 社区党群 服务中心	装饰装修工程	表-1 分部分项工程量清单	174622.52		
			表-2 主要材料设备表	71313.6		
	退伍军人 服务站	电气工程	表-1 分部分项工程量清单	72556.86		
			表-2 主要材料设备表	37531.82		
			弱电工程	表-1 分部分项工程量清单	28464.36	
				表-2 主要材料设备表	11094.93	
磋商总报价（元）				2899335.00		

注：1. 供应商磋商总报价不得超过预算或最高限价，否则响应文件按无效标处理。

分项报价表中磋商总报价金额须与首次磋商报价表中磋商报价金额一致



供应商（公章）：陕西柯浹建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王帆

日期：2025 年 01 月 10 日

曹亮亮
B21226100007046

一、杏园新居社区学校

1. 杏园新居社区学校-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		拆除工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
1	010302001001	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	7.3	105.75	771.98
		补充分部				
2	AB001	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	36.52	110.81	4046.78
		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
3	010302001002	红砖隔墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	0.8	706.54	565.23

4	010302001003	地台 [项目特征] 1. 高度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		0.92	36.11	33.22
5	010302001004	地台 [项目特征] 1. 高度:280mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	2.08	50.52	105.08
	B.2	墙、柱面工程				
6	020207001001	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:120mm 2. 龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400, 38mm 穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规格:双层 12mm 厚纸面石膏板 5. 高度:结构底板至结构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	12.54	167.63	2102.08

7	020207001002	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:200mm 2. 龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400, 38mm 穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规格:双层 12mm 厚纸面石膏板 5. 高度: 结构底板至结构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m²	6.83	144.94	989.94
8	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 (含百叶) 2. 高 3.0m 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m²	12.75	601.94	7674.74
		楼地面工程				
	B.1	楼地面工程				
9	020102002005	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	0.12	435.75	52.29

10	020102002006	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	251.04	242.24	60811.93
11	020105006001	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	6.13	2.87	17.59
		墙、柱面工程				
	B.2	墙、柱面工程				
12	020204003003	块料墙面 [项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 400*800 墙砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 40 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴	m ²	81.78	304.86	24931.45

		7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡				
13	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍 @300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	70.77	256.23	18133.4
		天棚工程				
	B.3	天棚工程				
14	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固 定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	187.13	169.83	31780.29

15	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固 定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	57.55	185.84	10695.09
16	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	16.15	220.81	3566.08
	B. 4	门窗工程				
17	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	21.64	77.96	1687.05
		油漆、涂料、裱糊工程				
	B. 2	墙、柱面工程				

18	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	209.2	36.15	7562.58
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
19	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	410.86	28.38	11660.21
		其他				
	B.1	楼地面工程				
20	020102002002	牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1. 铜牌匾 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 定制 2. 安装	个	2	852.78	1705.56
	B.4	门窗工程				
21	020402005001	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	5.67	655.94	3719.18

22	020403001001	金属卷闸门 [项目特征] 1. 钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于 3h 1.8m*3m 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	10.8	782.61	8452.19
	B.6	其 他 工 程				
23	020606001001	门头发光字 [项目特征] 1. 广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂 5mm（铝材厚度 0.2-1 丝）烟灰色铝塑板。 2. 按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	9.7	288.47	2798.16
24	020207001004	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图（广告定制） 2. 尺寸：1.2m*0.9m 3. 材质：亚克力/KT 板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m ²	1.08	56.46	60.98
		补充分部				
25	AB002	定制柜 [项目特征] 1. 部位：装修范围内各区域装饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m ²	20.46	777.52	21757.78

26	AB003	定制茶柜 [项目特征] 1. 部位：大厅茶水柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 台柜制作 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆		3.06	727.39	2225.81
合计（元）						222056.95

表-2 主要材料设备表

工程名称: 杏园新居社区学校-装饰装修工程

专业: 土建工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	BCCLF20	定制柜		m ²	20.46	620	12685 .20	
2	BCCLF31	定制茶柜		m	3.06	580	1774. 80	
3	C00593@1	9mm 多层板		m ²	74.3085	45	3343. 88	
4	C00674	卷闸门电动装置		套	2	800	1600. 00	
5	C00983	平板玻璃 5mm		m ²	15.4275	85	1311. 34	
6	C00994	普通卷帘门窗		m ²	10.8	420	4536. 00	
7	C01030	轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300		m ²	58.4133	42.09	2458. 62	
8	C01034	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300		m ²	189.937	37.97	7211. 91	
9	C01064	乳胶漆		kg	177.738	11.66	2072. 43	
10	C01116@1	9.5mm 厚石膏板		m ²	256.914	12.43	3193. 44	
11	C01117@4	9.5mm 厚石膏板		m ²	256.914	12.43	3193. 44	
12	C01211@1	铝合金门		m ²	5.4545	462	2519. 98	
13	C01253@1	800*800 地砖		m ²	259.826 4	75	19486 .98	
14	C01253@3	400*800 墙砖		m ²	84.6423	75	6348. 17	
15	C01308@1	15mm 厚木饰面		m ²	77.847	45	3503. 12	
16	C01479	自攻螺丝		只	14626.2 7	0.22	3217. 78	
17	YBGHC01677 @1	预拌干混砂浆 20mm 厚水泥 砂浆 1:3 [地面砂浆]		m ³	16.943	558	9454. 19	
18	YBGHC01678 @2	预拌干混砂浆 20mm 厚水泥 砂浆(掺建筑胶) 1:3 [抹 灰砂浆]		m ³	6.723	558	3751. 43	
19	补充主材 001	窗帘(含轨道)		m	21.64	135	2921. 40	

20	补充主材 002	门头发光字		m²	9.7	450	4365. 00	
合计(元)							98949 .10	



2. 杏园新居社区学校-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程

专业：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:强电配电箱 2. 规格:800*600*200 H=1.5 米 [工作内容] 1. 箱内无端子板接线 2. 成套箱安装	台	1	3851.33	3851.33
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	6	31.89	191.34
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2	37.54	75.08
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4	40.89	163.56
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	40	41.96	1678.4

6	030204031005	<p>小电器</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:防水五孔 16A 插座</p> <p>2. 型号:10A</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 焊、压接线端子</p>	套	4	41.96	167.84
7	030204031006	<p>小电器</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:五孔地板 16A 插座</p> <p>2. 型号:10A</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 焊、压接线端子</p>	套	3	44.26	132.78
8	030204031007	<p>小电器</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:预留插座</p> <p>2. 型号:详见设计图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 焊、压接线端子</p>	套	1	41.96	41.96
9	030204031008	<p>小电器</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:排气扇</p> <p>2. 型号:卫生间</p> <p>3. 规格:详见设计图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 焊、压接线端子</p>	套	3	336.31	1008.93
10	030208004001	<p>电缆桥架</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格:金属强电桥架 300*100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电缆桥架安装</p> <p>2. 桥架支撑架安装</p>	m	29.27	187.29	5481.98

11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG 电线管 Φ20 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 接地	m	498.49	21.95	10941.86
12	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	899.19	3.94	3542.81
13	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	778.66	4.34	3379.38
14	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线	m	42.04	5.42	227.86

		2. 管内穿线				
15	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	104.54	6.07	634.56
16	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 嵌入式防水荧光灯 2. 型号:2*13W 3. 安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3	133.31	399.93
17	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:13W-4000K 3. 安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	81	133.31	10798.11
18	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 3. 安装高度:吊顶灯槽安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	101.25	37.26	3763.26

		2. 安装				
19	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急灯具 2. 型号:2*1W 3. 安装高度:据地 2.5 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	10	124.97	1249.7
20	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:逃生指示牌 2. 型号:安全通道指示牌 3. 规格:1W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3	124.97	374.91
21	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*25+1*16 2. 敷设方式:线槽内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	m	198	143.31	28375.38
合计 (元)						76480.96

交-电气工程	型号规格	单位
		个

交-电气工程

[illegible]

3. 杏园新居社区学校-给排水工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		给水部分				
1	030801005001	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ32 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	5.34	48.62	259.63
2	030801005002	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ25 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	0.66	39.36	25.98
3	030801005003	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内（部分墙面开槽敷设） 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ20 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	47.31	33.58	1588.67

4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1. 安装	个	1	130.29	130.29
		排水部分				
5	030801005004	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排污水 3. 材质:UPVC 塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	9.58	92.72	888.26
6	030801005005	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排污水 3. 材质:UPVC 塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	10.85	39.58	429.44
7	030804005001	洗涤盆(洗菜盆) [项目特征] 1. 材质:成品拖布池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	462.11	462.11
8	030804005002	洗涤盆(洗菜盆) [项目特征] 1. 材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	560.41	560.41
9	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2	559.72	1119.44

10	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	4	588.24	2352.96
11	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1	624.25	624.25
12	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质:立式小便斗 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2	648.06	1296.12
13	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4	56	224
合计 (元)						9961.56

4. 杏园新居社区学校-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	031103014001	墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称:弱电层控制箱 2. 规格:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	架	1	1130.46	1130.46
2	031103008001	吊装式桥架 [项目特征] 1. 规格:弱电桥架 300*100 [工作内容] 1. 安装	m	27.93	187.3	5231.29
3	031103001001	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG 电线管 Φ20 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	127.74	21.95	2803.89
4	031103017001	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 2. 敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	336.13	5.6	1882.33
5	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	9	34.08	306.72
6	031205005001	网络接收设备 [项目特征] 1. 名称:网络接收器 AP [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3	840.84	2522.52

7	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试 4. 试运行	台	5	1303.03	6515.15
8	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称:网络系统调试 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1	7276.46	7276.46
9	031202006001	局域网交换机 [项目特征] 1. 16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 247W, 交换机容量 36Gbps, 包转发率 26.78Mpps, 非网管型交换机, 机架式。 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1	1582.08	1582.08
10	031202002001	硬盘 [项目特征] 1. 监控专用 4TB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1	3433	3433

11	CB001	<p>网关</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 10 口全千兆路由器</p> <p>2. 19 寸标准机架铁壳设计。终端带机量 200 台</p> <p>3. 最大支持 1000Mbps 带宽。整机带 10 个千兆以太网口</p> <p>4. 其中固化 2 个 WAN 口</p> <p>5. 2 个 LAN/WAN 可切换口</p> <p>6. 固化 6 个 LAN 口</p> <p>7. 最大支持 4 个 WAN 口。默认 LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1</p> <p>8. IP:192.168.110.1。默认 LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2</p> <p>9. IP:192.168.130.1。默认 LAN7/LAN8 属于 network3</p> <p>10. IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能</p> <p>11. 最大可管理 150 台支持智能组网特性的 EAP、RAP 或网管交换机</p> <p>12. 以及 128 台以内的 ES2xx 系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 调试</p>	套	1	1348.44	1348.44
小计（元）						34032.34

工程		专业	
型号	规格	单位	台

工程名称: 杏园新居社区学校-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

[illegible]

二、杏园新居社区党群服务中心

1. 杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		一层				
		拆除工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
1	010302001005	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	22.96	105.75	2428.02
		补充分部				
2	AB004	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	22.96	111.06	2549.94
		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
3	010302001006	红砖隔墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200mm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	2	706.54	1413.08

4	010302001007	地台 [项目特征] 1. 高度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	0.82	36.11	29.61
	B.1	楼地面工程				
5	020102002019	牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1. 铜牌匾 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 定制 2. 安装	个	2	852.78	1705.56
	B.2	墙、柱面工程				
6	020207001005	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:120mm 2. 龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400, 38mm 穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规格: 双层 12mm 厚纸面石膏板 5. 高度: 结构底板至结构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	60.06	167.63	10067.86

7	020207001006	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:400mm 2. 龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400, 38mm穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规格:双层 12mm 厚纸面石膏板 5. 高度: 结构底板至结构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m²	13.63	144.94	1975.53
8	020207001007	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:隔墙 2. 墙面 KT 板 (广告制作) 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m²	1.66	37.59	62.4
9	020207001008	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:隔墙 2. 蓝色亚克力板 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m²	7.71	132.03	1017.95
10	020207001009	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m²	45.99	256.23	11784.02

	B.4	门窗工程				
11	020403001001	金属卷闸门 [项目特征] 1. 钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于 3h 1.8m*3m 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	m²	10.8	782.61	8452.19
	B.6	其他工程				
12	020606001001	门头发光字 [项目特征] 1. 广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂 5mm（铝材厚度 0.2-1 丝）烟灰色铝塑板。 2. 按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m²	14.85	288.47	4283.78
13	020207001015	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图（广告定制） 2. 尺寸：3.0m*1.7m 3. 材质：亚克力/KT 板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m²	5.1	56.46	287.95
14	BB001	落地式平面图 [项目特征] 1. 落地式平面图（广告定制） 2. 尺寸：1.2m*0.6m*1.2m 3. 材质：柜体金属、面层亚克力 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	项	1	2257.35	2257.35
		党群服务大厅				
	B.1	楼地面工程				

15	020102002020	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	185.1	242.24	44838.62
16	020105006002	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	5.28	2.79	14.73
	B. 2	墙、柱面工程				
17	020201001015	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	135.6	36.15	4901.94
	B. 3	天棚工程				

18	020302001005	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	90.98	286.31	26048.48
19	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	73.23	169.83	12436.65
20	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m²	4.48	185.84	832.56
	B. 4	门窗工程				

21	0204060070 01	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质:断桥铝 95 系列 壁厚 2.0mm 中空玻璃 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	1372. 83	1372. 83
22	0204080010 06	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	9.7	77.96	756.2 1
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
23	0205060010 14	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	207.4	28.38	5886. 01
		补充分部				
24	AB005	定制茶柜 [项目特征] 1. 部位: 党群服务大厅茶柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 台柜制作 2. 运输、安装 (安放) 3. 刷防护材料、油漆	m	1.38	727.3 9	1003. 8
		党员活动室				

	B.1	楼地面工程				
25	020102002021	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	29.02	242.24	7029.8
26	020105006003	原木质踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	1.67	2.8	4.68
	B.2	墙、柱面工程				
27	020201001016	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	68.66	36.15	2482.06
	B.3	天棚工程				

28	020302001008	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	24.15	169.83	4101.39
29	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	3.92	185.85	728.53
	B.4	门窗工程				
30	020402005004	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	655.94	1239.73

31	0204080010 07	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	4.4	77.96	343.0 2
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
32	0205060010 03	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	96.66	28.38	2743. 21
		警务室				
	B.1	楼地面工程				
33	0201020020 22	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	8.92	242.2 4	2160. 78

34	0201050060 04	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	1.22	2.65	3.23
	B.2	墙、柱面工程				
35	0202010010 17	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	27.55	36.15	995.9 3
	B.3	天棚工程				
36	0203020010 10	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	8.92	169.8 3	1514. 88
	B.4	门窗工程				

37	020402005005	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃:5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m²	1.89	655.94	1239.73
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
38	020506001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层,一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	36.47	28.38	1035.02
		母婴室				
	B.1	楼地面工程				
39	020102002023	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	9.1	242.24	2204.38
40	020105006005	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴	m²	0.55	2.62	1.44

		4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输				
	B. 2	墙、柱面工程				
41	020201001018	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	33.26	36.15	1202.35
	B. 3	天棚工程				
42	020302001011	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	6.9	169.83	1171.83

43	020302001012	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	2.13	185.85	395.86
	B.4	门窗工程				
44	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 母婴室科技木门 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	767.82	1451.18
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
45	020506001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	38.9	28.38	1103.98
		卫生间				
	A.7	屋面及防水工程				

46	0107030020 01	卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1. 2 厚非焦油聚氨酯涂膜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m²	147.68	57.58	8503.41
	B.1	楼地面工程				
47	0201020020 24	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 50 厚水泥砂浆结合层 4. 50 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	22	268	5896
48	0201020020 25	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	0.74	435.78	322.48
	B.2	墙、柱面工程				

49	020204003008	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 400*800 墙砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 40 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m²	87.75	304.86	26751.47
50	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m²	19.5	568.19	11079.71
	B. 3	天棚工程				
51	020302001013	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	22	220.81	4857.82
	B. 4	门窗工程				

52	0204020050 01	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m²	5.67	655.9 4	3719. 18
		楼梯间				
	B.1	楼地面工程				
53	0201070050 01	室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1. 75mm 不锈钢 楼梯间专用扶手 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	128	526.3 6	67374 .08
54	0201090030 01	块料零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:楼梯间石材地面 2. 石材专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平层 4. 梯步防滑槽 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	32.15	557.9 4	17937 .77
	B.2	墙、柱面工程				

55	020201001019	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	101.16	36.15	3656.93
	B.3	天棚工程				
56	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	32.15	169.83	5460.03
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
57	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	133.31	28.38	3783.34
		二层				
		拆除工程				
	A.3	砌 筑 工 程				

58	010302001008	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	4.77	105.75	504.43
		补充分部				
59	AB006	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	4.77	111.56	532.14
		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
60	010302001009	地台 [项目特征] 1. 高度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	0.97	36.11	35.03
61	010302001010	地台 [项目特征] 1. 高度:280mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	2.2	50.56	111.23
	B.2	墙、柱面工程				

62	020207001010	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:400mm 2. 龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400, 38mm穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规格:双层 12mm 厚纸面石膏板 5. 高度: 结构底板至结构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m²	19.15	144.94	2775.6
	B.6	其 他 工 程				
63	020207001016	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图（广告定制） 2. 尺寸: 1.8m*1.0m 3. 材质: 亚克力/KT 板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m²	1.8	56.46	101.63
		党员活动室				
	B.1	楼地面工程				
64	020102002026	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	67.07	242.24	16247.04

65	020105006006	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	2.55	2.82	7.19
	B. 2	墙、柱面工程				
66	020201001020	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	112.13	36.15	4053.5
67	020207001011	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m²	70.77	256.23	18133.4
	B. 3	天棚工程				



68	020302001016	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	61.3	169.83	10410.58
69	020302001017	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	4.48	185.84	832.56
	B.4	门窗工程				
70	020402005007	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	655.94	1239.73

71	0204080010 02	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	7.5	77.96	584.7
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
72	0205060010 07	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	177.13	28.38	5026. 95
		补充分部				
73	AB007	定制展示柜 [项目特征] 1. 部位: 装修范围内各区域装饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m²	23.69	727.3 9	17231 .87
		多功能室				
	B.1	楼地面工程				
74	0201020020 27	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设	m²	97.7	242.2 4	23666 .85

		4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输				
75	020105006007	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	3.11	2.77	8.61
	B.2	墙、柱面工程				
76	020201001021	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	134	36.15	4844.1
	B.3	天棚工程				
77	020302001018	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m²	35.3	169.83	5995

		6.刷防护材料、油漆				
78	0203020010 20	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	57.28	286.3 1	16399 .84
	B.4	门窗工程				
79	0204020050 06	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	655.9 4	1239. 73
80	0204080010 03	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	11.3	77.96	880.9 5
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
81	0205060010 08	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	216.92	28.38	6156. 19

		3. 刷防护材料、油漆				
		走廊				
	B. 1	楼地面工程				
82	020102002028	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	78.03	242.24	18901.99
83	020105006008	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	4.08	2.82	11.51
	B. 2	墙、柱面工程				
84	020201001014	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	168.3	36.15	6084.05

85	020207001013	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m²	8.4	256.23	2152.33
	B.3	天棚工程				
86	020302001022	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	78.03	169.83	13251.83
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
87	020506001009	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	197.19	28.38	5596.25
		卫生间				
	A.7	屋面及防水工程				

88	0107030020 02	卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1. 2 厚非焦油聚氨酯涂膜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m ²	147.68	57.58	8503.41
	B.1	楼地面工程				
89	0201020020 29	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 50 厚水泥砂浆结合层 4. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	25.84	268	6925.12
90	0201020020 34	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.74	435.78	322.48
	B.2	墙、柱面工程				

91	020204003009	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 400*800 墙砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 40 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m²	82.7	304.86	25211.92
92	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m²	19.5	568.19	11079.71
	B. 3	天棚工程				
93	020302001015	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	25.84	220.8	5705.47
	B. 4	门窗工程				

94	020402005002	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	3.78	655.94	2479.45
		楼梯间				
	B.1	楼地面工程				
95	020109003002	块料零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:楼梯间石材地面 2. 石材专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平层 4. 梯步防滑槽 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	35.94	557.94	20052.36
	B.2	墙、柱面工程				
96	020201001022	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	105.39	36.15	3809.85
	B.3	天棚工程				

97	020302001014	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	35.94	169.83	6103.69
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
98	020506001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	141.33	28.38	4010.95
		三层				
		拆除工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
99	010302001011	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位: 原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	22.3	105.75	2358.23
		补充分部				
100	AB008	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	22.3	110.87	2472.4

		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
101	0103020010 12	地台 [项目特征] 1. 高度:280mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	1.91	50.48	96.42
	B.2	墙、柱面工程				
102	0202070010 12	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:120mm 2. 龙骨材料种类:75 系列隔墙龙骨@400, 38mm 穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规格: 双层 12mm 厚纸面石膏板 5. 高度: 结构底板至结构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	146.89	167.6 3	24623 .17
	B.6	其 他 工 程				
103	0202070010 17	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图 (广告定制) 2. 尺寸: 1.8m*1.0m 3. 材质: 亚克力/KT 板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m ²	1.8	56.46	101.6 3
		会议室				
	B.1	楼地面工程				

104	020102002030	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	39.38	242.24	9539.41
105	020105006009	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	1.99	2.88	5.73
	B.2	墙、柱面工程				
106	020201001023	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	86.79	36.15	3137.46
	B.3	天棚工程				

107	0203020010 25	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	34.3	169.8 3	5825. 17
108	0203020010 26	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	4.57	185.8 4	849.2 9
	B.4	门窗工程				
109	0204020050 09	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	655.9 4	1239. 73

110	0204080010 04	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	4.08	77.96	318.0 8
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程				
111	0205060010 11	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	125.79	28.38	3569. 92
		预留室				
	B. 1	楼地面工程				
112	0201020020 31	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	100.42	242.2 4	24325 .74

113	0201050060 10	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	6.31	2.79	17.6
	B.2	墙、柱面工程				
114	0202010010 24	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	134.28	36.15	4854. 22
	B.3	天棚工程				
115	0203020010 27	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	100.42	169.8 3	17054 .33
	B.4	门窗工程				

116	020402005008	铝合金门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m²	7.56	655.94	4958.91
117	020408001005	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	14.4	77.96	1122.62
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
118	020506001012	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	234.28	28.38	6648.87
		走廊				
	B.1	楼地面工程				

119	020102002032	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	104. 52	242. 24	25318. 92
120	020105006011	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m²	4. 08	2. 9	11. 83
	B. 2	墙、柱面工程				
121	020201001025	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	224. 97	36. 15	8132. 67

122	0202070010 14	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m²	8.4	256.2 3	2152. 33
	B.3	天棚工程				
123	0203020010 28	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	104.52	169.8 3	17750 .63
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
124	0205060010 13	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m²	324.97	28.38	9222. 65
		卫生间				
	A.7	屋面及防水工程				

125	0107030020 03	卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1. 2 厚非焦油聚氨酯涂膜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m²	147.68	57.58	8503.41
	B.1	楼地面工程				
126	0201020020 33	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 50 厚水泥砂浆结合层 4. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	22	268	5896
127	0201020020 35	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	0.74	435.78	322.48
	B.2	墙、柱面工程				

128	020204003010	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 400*800 墙砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 40 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m²	82.7	304.86	25211.92
129	020209001003	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m²	19.5	568.19	11079.71
	B. 3	天棚工程				
130	020302001023	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	22	220.81	4857.82
	B. 4	门窗工程				

131	020402005003	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m²	3.78	655.94	2479.45
		楼梯间				
	B.2	墙、柱面工程				
132	020201001026	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m²	101.16	36.15	3656.93
	B.3	天棚工程				
133	020302001024	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	32.15	169.83	5460.03
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				

134	0205060010 10	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层,一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m ²	133.31	28.38	3783. 34
合计(元)							86308 2.57

表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	BCCLF35	定制展示柜		m	23.69	580	13740 .20	
2	C00364	非焦油聚氨酯防水涂料		kg	1109.7267	14.69	16301 .89	
3	C00738@1	铝方通 70*170		m ²	151.2252	130	19659 .28	
4	C01034	轻钢龙骨不上人型(平面) 300 ×300		m ²	636.7199	37.97	24176 .25	
5	C01064	乳胶漆		kg	892.7392	11.66	10409 .34	
6	C01116@1	9.5mm 厚石膏板		m ²	679.2345	12.43	8442. 88	
7	C01117@3	12mm 厚纸面石膏板		m ²	869.19	15.71	13654 .97	
8	C01117@5	9.5mm 厚石膏板		m ²	679.2345	12.43	8442. 88	
9	C01211@2	铝合金门		m ²	29.091	462	13440 .04	
10	C01251@3	过门石		m ²	98.5263	240	23646 .31	
11	C01253@1	800*800 地砖		m ²	816.7186	75	61253 .90	
12	C01253@3	400*800 墙砖		m ²	262.0103	75	19650 .77	
13	C01308@1	15mm 厚木饰面		m ²	146.916	45	6611. 22	
14	C01479	自攻螺丝		只	39022.59	0.22	8584. 97	
15	YBGHC01666@1	预拌干混砂浆 6mm 厚水泥砂 浆 1:2.5 [抹灰砂浆]		m ³	9.9324	558	5542. 28	
16	YBGHC01668@1	预拌干混砂浆 10mm 厚水泥砂 浆 1:3 [抹灰砂浆]		m ³	16.5398	558	9229. 21	
17	YBGHC01677@1	预拌干混砂浆 20mm 厚水泥砂 浆 1:3 [地面砂浆]		m ³	56.0216	558	31260 .05	
18	YBGHC01678@2	预拌干混砂浆 20mm 厚水泥砂 浆(掺建筑胶) 1:3 [抹灰 砂浆]		m ³	21.07	558	11757 .06	
19	补充主材 001	窗帘(含轨道)		m	51.38	135	6936. 30	

20	补充主材 002	门头发光字		m²	14.85	450	6682.50	
合计 (元)							31942.31	



2. 杏园新居社区党群服务中心-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:强电配电箱 2. 规格:800*600*200 H=1.5 米 [工作内容] 1. 箱内无端子板接线 2. 成套箱安装	台	3	3851.33	11553.99
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	17	31.89	542.13
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	11	37.54	412.94
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4	40.89	163.56
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	140	41.96	5874.4

6	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:防水五孔 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	13	41.96	545.48
7	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔地板 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	5	44.26	221.3
8	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:预留插座 2. 型号:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	8	41.96	335.68
9	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:卫生间 3. 规格:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	11	336.31	3699.41
10	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:金属强电桥架 300*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	64.46	187.29	12072.71
11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG 电线管 $\Phi 20$ 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设	m	1506.77	21.95	33073.6

		4. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 接地				
12	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2677.05	3.94	10547.58
13	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1353.68	4.34	5874.97
14	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	415.52	5.42	2252.12
15	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	53.46	6.07	324.5
16	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 嵌入式防水荧光灯 2. 型号:2*13W 3. 安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	15	133.31	1999.65

17	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:13W-4000K 3. 安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	129	133.31	17196.99
18	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 3. 安装高度:吊顶灯槽内安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	61	37.26	2272.86
19	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 3. 安装高度:吊顶灯槽内安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	65	37.26	2421.9
20	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急灯具 2. 型号:2*1W 3. 安装高度:据地 2.5 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	33	124.97	4124.01
21	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:逃生指示牌 2. 型号:安全通道指示牌 3. 规格:1W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	13	124.97	1624.61

22	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*25+1*16 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	m	15	143.31	2149.65
23	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*70+1*35 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	m	121	334.06	40421.26
合计 (元)						159705.30

表-2 主要材料设备表

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	C00548	镀锌锁紧螺母 3×15~20		个	762.785	0.55	419.53	
2	C00994	管卡子(电线管用) DN20		个	2172.7623	1.55	3367.78	
3	Z00172@1	LED 暖光灯带		m	65.88	2.55	167.99	
4	Z00172@2	LED 嵌入式防水荧光灯 2*13W		套	15.15	3.55	53.78	
5	Z00172@3	LED 筒灯 13W-4000K		套	130.29	4.55	592.82	
6	Z00172@4	应急灯具		套	33.33	5.55	184.98	
7	Z00172@5	逃生指示牌		套	13.13	6.55	86.00	
8	Z00172@6	LED 暖光灯带 (双管)		套	65.65	7.55	495.66	
9	Z01389	接线盒		个	454.92	8.55	3889.57	
10	Z01434@1	BV-2.5		m	1497.4416	9.55	14300.57	
11	Z01465@1	JDG 电线管 Φ20		m	1551.9731	10.55	16373.32	
12	Z01711@1	强电桥架 300*100		m	64.7823	11.55	748.24	
13	Z02227	支撑架		kg	145.1321	12.55	1821.41	
14	Z02511@1	排气扇		台	11	13.55	149.05	
15	Z02631@1	五孔 16A 插座		套	142.8	14.55	2077.74	
16	Z03042@1	BV-2.5		m	3105.378	15.55	48288.63	
17	Z03043@1	BV-4		m	457.072	16.55	7564.54	
18	Z03100@1	YJV-4*70+1*35		m	122.21	17.55	2144.79	
19	Z03102@1	YJV-4*25+1*16		m	15.15	18.55	281.03	
20	补充主材	配电箱 800*600*200		台	3	19.55	58.65	

	001@1							
合计 (元)							10306 6.07	



3. 杏园新居社区党群服务中心-给排水工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		给水部分				
1	030801005001	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ32 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	13.78	48.62	669.98
2	030801005002	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ25 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	13.13	39.35	516.67
3	030801005003	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内（部分墙面开槽敷设） 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ20 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	98.65	33.58	3312.67

4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1. 安装	个	3	130.29	390.87
		排水部分				
5	030801005004	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排污水 3. 材质:UPVC 塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管消毒、冲洗	m	28.64	92.72	2655.5
6	030801005005	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排污水 3. 材质:UPVC 塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管消毒、冲洗	m	12.38	39.58	490
7	030804005001	洗涤盆(洗菜盆) [项目特征] 1. 材质:成品拖布池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2	462.11	924.22
8	030804005002	洗涤盆(洗菜盆) [项目特征] 1. 材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	560.41	560.41
9	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	5	559.72	2798.6

10	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	12	588.24	7058.88
11	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1	624.25	624.25
12	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质:立式小便斗 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	4	648.06	2592.24
13	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	5	56	280
合计 (元)						22874.29

	型号规格	单位
		m

工程名称: 杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程

[illegible]

4. 杏园新居社区党群服务中心-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	031103014001	墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称:弱电层控制箱 2. 规格:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	架	3	1130.46	3391.38
2	031103008001	吊装式桥架 [项目特征] 1. 规格:金属弱电桥架 300*100 [工作内容] 1. 安装	m	58.55	187.3	10966.42
3	031103001001	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG 电线管 Φ20 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 接线盒、开关盒安装	m	364.25	21.95	7995.29
4	031103017001	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 2. 敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	727.4	5.6	4073.44
5	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	16	34.08	545.28
6	031205005001	网络接收设备 [项目特征] 1. 名称:网络接收器 AP [工作内容] 1. 本体安装	台	7	840.84	5885.88

		2. 单体调试				
7	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试 4. 试运行	台	18	1303.03	23454.54
8	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称:网络系统调试 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1	7276.46	7276.46
9	031202006001	局域网交换机 [项目特征] 1. 16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 247W, 交换机容量 36Gbps, 包转发率 26.78Mpps, 非网管型交换机, 机架式。 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1	1582.08	1582.08
10	031202002001	硬盘 [项目特征] 1. 监控专用 4TB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1	3433	3433

11	CB001	<p>网关</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 10 口全千兆路由器</p> <p>2. 19 寸标准机架铁壳设计。终端带机量 200 台</p> <p>3. 最大支持 1000Mbps 带宽。整机带 10 个千兆以太网口</p> <p>4. 其中固化 2 个 WAN 口</p> <p>5. 2 个 LAN/WAN 可切换口</p> <p>6. 固化 6 个 LAN 口</p> <p>7. 最大支持 4 个 WAN 口。默认 LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1</p> <p>8. IP:192.168.110.1。默认 LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2</p> <p>9. IP:192.168.130.1。默认 LAN7/LAN8 属于 network3</p> <p>10. IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能</p> <p>11. 最大可管理 150 台支持智能组网特性的 EAP、RAP 或网管交换机</p> <p>12. 以及 128 台以内的 ES2xx 系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 调试</p>	套	1	1348.44	1348.44
合计（元）						69952.21

型号	单位
规格	套

服务中心-弱电工程 专业

[illegible]

三、新陆新居社区党群服务中心

1. 新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		一层				
		拆除工程				
	A. 3	砌 筑 工 程				
1	010302001001	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	13.67	105.75	1445.60
		补充分部				
2	AB001	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	13.67	111.11	1518.87
		新建工程				
	B. 2	墙、柱面工程				
3	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 厚 83mm 黑色铝合金边框，壁厚 0.15mm，双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	20.86	591.95	12348.08
		社区服务大厅				
	B. 1	楼地面工程				

4	020102002039	<p>地砖楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 	m ²	103.61	242.24	25098.49
5	020102002040	<p>地砖楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 	m ²	0.74	435.78	322.48
6	020105006009	<p>原木色踢脚线</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 踢脚线高度:木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输 	m ²	3.1	2.89	8.96

	B.2	墙、柱面工程				
7	020201001042	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	74.7	36.15	2700.4 1
8	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	15.81	256.23	4051.0 0
	B.3	天棚工程				
9	020302001001	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	53.16	286.31	15220. 24

10	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	25.94	169.83	4405.3 9
11	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 单层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	7.5	185.84	1393.8 0
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
12	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容]	m ²	166.05	28.38	4712.5 0

		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆				
		警务室				
	B.1	楼地面工程				
13	020102002041	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:大厅 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	11.37	242.24	2754.27
14	020102002042	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.12	435.75	52.29
15	020105006002	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴	m ²	0.86	2.92	2.51

		4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输				
	B. 2	墙、柱面工程				
16	020201001043	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	14. 61	36. 15	528. 15
17	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:警务室蓝色亚克力板 2. 警务室(发光字) 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	4. 18	696. 39	2910. 9 1
	B. 3	天棚工程				
18	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层 9. 5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容]	m ²	11. 37	169. 83	1930. 9 7

		1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆				
	B. 4	门窗工程				
19	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	3.4	77.96	265.06
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程				
20	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	26.78	28.38	760.02
		补充分部				
21	AB002	定制柜 [项目特征] 1. 部位: 装修范围内各区域装饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m ²	2.84	777.52	2208.16
		预留室				
	B. 1	楼地面工程				

22	020102002043	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	15.86	242.24	3841.93
23	020102002044	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.12	435.75	52.29
24	020105006003	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	0.92	2.73	2.51
	B.2	墙、柱面工程				

25	020201001044	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	21.31	36.15	770.36
	B.3	天棚工程				
26	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	15.86	169.83	2693.50
	B.4	门窗工程				
27	020408001002	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	4.55	77.96	354.72

	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
28	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层,一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	37.36	28.38	1060.28
		楼梯间				
	B.1	楼地面工程				
29	020107005001	室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1. 75mm 不锈钢 楼梯间专用扶手 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	32.36	526.36	17033.01
30	020109003001	块料零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:楼梯间石材地面 2. 石材专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平层 4. 梯步防滑槽 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	32.52	557.94	18144.21
	B.2	墙、柱面工程				

31	020201001045	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	135.03	36.15	4881.3 3
	B. 3	天棚工程				
32	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	32.52	169.83	5522.8 7
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程				
33	020506001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	135.03	28.38	3832.1 5
		其他				
	B. 1	楼地面工程				

34	020102002020	牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1. 铜牌匾 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 定制 2. 安装	个	2	2508.17	5016.34
	B.2	墙、柱面工程				
35	020207001007	装饰板墙面 [项目特征] 1. 15 分钟生活图 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	3	322.3	966.90
36	020207001008	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图（广告定制） 2. 尺寸：2.0m*1.2m 3. 材质：亚克力/KT 板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m ²	2.4	56.46	135.50
	B.4	门窗工程				
37	020403001001	金属卷闸门 [项目特征] 1. 钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于 3h 1. 8m*3m 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	10.8	782.61	8452.19
	B.6	其 他 工 程				

38	020606001001	门头发光字 [项目特征] 1. 广告招采用方管做骨架,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理,面层干挂 5mm(铝材厚度 0.2-1 丝) 烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	18	288.47	5192.46
39	BB001	落地式平面图 [项目特征] 1. 落地式平面图 (广告定制) 2. 尺寸:1.2m*0.6m*1.2m 3. 材质:柜体金属、面层亚克力 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	项	1	2257.35	2257.35
		二层				
		拆除工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
40	010302001002	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	21.28	105.75	2250.36
		补充分部				
41	AB003	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	21.28	110.97	2361.44

		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
42	010302001003	地台 [项目特征] 1. 高度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	1.76	36.11	63.55
43	010304001001	砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	4	710.32	2841.28
	B.2	墙、柱面工程				
44	020207001012	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图 (广告定制) 2. 尺寸: 2.0m*1.2m 3. 材质: 亚克力/KT 板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m ²	2.4	56.46	135.50
45	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 厚 83mm 黑色铝合金边框, 壁厚 0.15mm, 双层 5+5 玻璃, 内置百叶, 玻璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装	m ²	18.81	591.95	11134.58

		3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆 				
		公区				
	B. 1	楼地面工程				
46	020102002045	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	105.7	242.24	25604.77
47	020102002046	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.74	435.78	322.48

48	020105006011	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	2.83	2.79	7.90
	B.2	墙、柱面工程				
49	020201001046	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	125.35	36.15	4531.40
	B.3	天棚工程				
50	020302001008	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	24.29	286.31	6954.47

51	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	73.23	169.83	12436.65
52	020302001010	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	8.48	185.85	1576.01
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
53	020506001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容]	m ²	266.31	28.38	7557.88

		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆				
		补充分部				
54	AB004	定制柜 [项目特征] 1. 部位: 装修范围内各区域装饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m²	14.65	777.52	11390.67
		多功能室				
	B.1	楼地面工程				
55	020102002047	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	36.47	242.24	8834.49

56	020102002048	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm厚过门石 2. 20厚水泥砂浆结合层 3. 60厚1:3水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.12	435.75	52.29
57	020105006004	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	0.83	2.59	2.15
	B.2	墙、柱面工程				
58	020201001047	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	22.27	36.15	805.06

59	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	19.04	256.23	4878.6 2
60	020209001003	隔断 [项目特征] 1. 玻璃推拉门 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	14.84	608.25	9026.4 3
	B.3	天棚工程				
61	020302001011	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	19.77	286.31	5660.3 5

62	020302001012	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	16.7	169.83	2836.1 6
	B.4	门窗工程				
63	020408001003	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂 料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	10.31	77.96	803.77
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
64	020506001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	102.37	28.38	2905.2 6

		预留室				
	B.1	楼地面工程				
65	020102002049	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	36.47	242.24	8834.49
66	020102002050	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.12	435.75	52.29
67	020105006008	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆	m ²	2.3	2.81	6.46

		7. 材料运输				
						
	B. 2	墙、柱面工程				
68	020201001048	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	44. 54	36. 15	1610. 1 2
69	020209001008	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 厚 83mm 黑色铝合金边框，壁厚 0. 15mm，双层 5+5 玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	22. 12	591. 95	13093. 93
	B. 3	天棚工程				

70	020302001014	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨 @900, 50 副龙骨@300*600 系 列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	16.7	169.83	2836.16
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
71	020506001007	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	98.53	28.38	2796.28
		妇女儿童之家				
	B.1	楼地面工程				

72	020102002051	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	43. 34	242. 24	10498. 68
73	020102002052	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0. 37	435. 81	161. 25
74	020105006010	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	3. 24	2. 88	9. 33
	B. 2	墙、柱面工程				

75	020201001049	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	83.84	36.15	3030.82
	B.3	天棚工程				
76	020302001015	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	38.7	169.83	6572.42
77	020302001016	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴	m ²	7.98	185.84	1483.00

		3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆				
	B. 4	门窗工程				
78	020408001004	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	7.8	77.96	608.09
79	020402005004	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	655.94	1239.73
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程				
80	020506001008	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	139.79	28.38	3967.24
		补充分部				

81	AB008	定制柜 [项目特征] 1. 部位: 装修范围内各区域装饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m ²	14.65	777.52	11390.67
		卫生间				
	A.7	屋面及防水工程				
82	010703002001	卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1. 2 厚非焦油聚氨酯涂膜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m ²	63.28	57.58	3643.66
	B.1	楼地面工程				
83	020102002053	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 地面 2. 800*800 地砖 3. 50 厚水泥砂浆结合层 4. 50 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	22.01	268	5898.68

84	020102002054	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm厚过门石 2. 20厚水泥砂浆结合层 3. 60厚 1:3水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.22	435.77	95.87
	B.2	墙、柱面工程				
85	020204003005	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 400*800墙砖 3. 20厚水泥砂浆结合层 4. 40厚 1:3水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	70.72	304.86	21559.70
86	020209001013	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m ²	13.32	568.19	7568.29

	B.3	天棚工程				
87	020302001017	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	22.01	220.81	4860.03
	B.4	门窗工程				
88	020402005001	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	5.67	655.94	3719.18
		楼梯间				
	B.1	楼地面工程				
89	020109003002	块料零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:楼梯间石材地面 2. 石材专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平层 4. 梯步防滑槽 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	33.6	557.94	18746.78
	B.2	墙、柱面工程				

90	020201001050	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	138.48	36.15	5006.05
	B.3	天棚工程				
91	020302001018	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	33.6	169.83	5706.29
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
92	020506001009	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	138.48	28.38	3930.06
		三层				
		拆除工程				

	A.3	砌 筑 工 程				
93	010302001004	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	21.28	105.75	2250.36
		补充分部				
94	AB005	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	21.28	110.97	2361.44
		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
95	010302001006	地台 [项目特征] 1. 高度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	1.76	36.11	63.55
	B.2	墙、柱面工程				
96	020207001013	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图(广告定制) 2. 尺寸:2.0m*1.2m 3. 材质:亚克力/KT板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m ²	2.4	56.46	135.50

97	020209001004	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 厚83mm 黑色 铝合金边框, 壁厚 0.15mm, 双层 5+5 玻璃, 内置百叶, 玻 璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安 装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m²	7.57	591.95	4481.0 6
		公共区域				
	B.1	楼地面工程				
98	020102002055	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找 平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	148.33	242.24	35931. 46
99	020102002056	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找 平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m²	0.74	435.78	322.48

		5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 				
100	020105006012	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	2.83	2.79	7.90
	B.2	墙、柱面工程				
101	020201001051	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	130.24	36.15	4708.18
	B.3	天棚工程				

102	020302001019	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	53.16	286.31	15220.24
103	020302001020	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	128.84	169.83	21880.90
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程				
104	020506001017	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	191.23	28.38	5427.11
		活动区				
	B. 1	楼地面工程				

105	020103002002	橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1. 活动区 2. 橡胶地板 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	35.86	226.58	8125.16
	B.2	墙、柱面工程				
106	020201001052	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	24.52	36.15	886.40
	B.4	门窗工程				
107	020408001005	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	9.8	77.96	764.01
		预留室				
	B.1	楼地面工程				

108	020102002057	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	17.32	242.24	4195.60
109	020102002058	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.36	435.78	156.88
110	020105006013	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	2.26	2.86	6.46
	B.2	墙、柱面工程				

111	020201001053	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	22.27	36.15	805.06
112	020209001009	隔断 [项目特征] 1. 玻璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	9.52	601.94	5730.47
	B.3	天棚工程				
113	020302001021	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	17.32	169.83	2941.46
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				

114	020506001010	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层,一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	52.75	28.38	1497.05
		会议室				
	B.1	楼地面工程				
115	020102002059	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	23.55	242.24	5704.75
116	020102002060	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.37	435.81	161.25

117	020105006014	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	1.46	2.71	3.96
	B.2	墙、柱面工程				
118	020201001054	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	22.27	36.15	805.06
119	020209001010	隔断 [项目特征] 1. 玻璃推拉门 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	12.74	608.25	7749.11
	B.3	天棚工程				

120	020302001022	<p>天棚吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:平面不上人型</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料、油漆</p>	m ²	16.3	169.83	2768.2 3
121	020302001023	<p>天棚吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:跌级不上人型</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层板铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料、油漆</p>	m ²	13.08	185.84	2430.7 9
	B.4	门窗工程				

122	020408001006	木窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200*200mm 2. 50 主龙@900 50 副龙 @300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 18mm 细木工板 (刷防火涂 料) 4. 单层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	4.55	77.96	354.72
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
123	020506001011	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	39.07	28.38	1108.8 1
		补充分部				
124	AB006	定制柜 [项目特征] 1. 部位: 装修范围内各区域装 饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m ²	11.98	777.52	9314.6 9
		档案室				
	B.1	楼地面工程				

125	020102002061	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	11. 31	242. 24	2739. 7 3
126	020102002062	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0. 12	435. 75	52. 29
127	020105006005	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	1. 02	2. 81	2. 87
	B. 2	墙、柱面工程				

128	020201001055	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	15.91	36.15	575.15
	B.3	天棚工程				
129	020302001024	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	11.31	169.83	1920.78
	B.4	门窗工程				
130	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 档案室科技品木门 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.89	767.82	1451.18
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				

131	020506001012	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层,一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	24.77	28.38	702.97
		卫生间				
	A.7	屋面及防水工程				
132	010703002002	卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1. 2厚非焦油聚氨酯涂膜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m ²	63.28	57.58	3643.66
	B.1	楼地面工程				
133	020102002063	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 50厚水泥砂浆结合层 4. 50厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	22.01	268	5898.68

134	020102002064	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm厚过门石 2. 20厚水泥砂浆结合层 3. 60厚1:3水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.22	435.77	95.87
	B.2	墙、柱面工程				
135	020204003006	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 400*800墙砖 3. 20厚水泥砂浆结合层 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	70.72	304.86	21559.70
136	020209001015	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m ²	13.32	568.19	7568.29

	B.3	天棚工程				
137	020302001025	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	22.01	220.81	4860.03
	B.4	门窗工程				
138	020402005002	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	5.67	655.94	3719.18
		楼梯间				
	B.1	楼地面工程				
139	020109003003	块料零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:楼梯间石材地面 2. 石材专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平层 4. 梯步防滑槽 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	33.6	557.94	18746.78
	B.2	墙、柱面工程				

140	020201001056	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	138.48	36.15	5006.05
	B.3	天棚工程				
141	020302001026	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	33.6	169.83	5706.29
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
142	020506001013	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	138.48	28.38	3930.06
		四层				
		拆除工程				

	A.3	砌 筑 工 程				
143	010302001005	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	21.28	105.75	2250.36
		补充分部				
144	AB007	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	21.28	110.97	2361.44
		新建工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
145	010302001007	地台 [项目特征] 1. 高度:200mm 2. 砖砌 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	1.76	36.11	63.55
	B.2	墙、柱面工程				
146	020207001014	楼层导览图 [项目特征] 1. 楼层导览图（广告定制） 2. 尺寸:2.0m*1.2m 3. 材质:亚克力/KT板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m ²	2.4	56.46	135.50

147	020209001006	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 厚83mm 黑色 铝合金边框, 壁厚 0.15mm, 双层 5+5 玻璃, 内置百叶, 玻 璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安 装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m²	18.81	591.95	11134. 58
		公区				
	B.1	楼地面工程				
148	020102002065	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找 平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	147.2	242.24	35657. 73
149	020102002066	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找 平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m²	0.74	435.78	322.48

		5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 				
150	020105006015	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	2.83	2.79	7.90
	B.2	墙、柱面工程				
151	020201001057	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	138.48	36.15	5006.05
	B.3	天棚工程				

152	020302001027	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170 (间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	22.71	286.31	6502.10
153	020302001028	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	123.84	169.83	21031.75
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程				
154	020506001018	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	191.23	28.38	5427.11
		党员活动室				
	B. 1	楼地面工程				

155	020102002067	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	35.14	242.24	8512.3 1
156	020102002068	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	0.12	435.75	52.29
157	020105006006	原木色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	1.39	2.84	3.95
	B.2	墙、柱面工程				

158	020201001058	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	65.97	36.15	2384.8 2
159	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙板 2. 30*40 木龙骨防火涂料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	3.96	256.23	1014.6 7
160	020209001012	隔断 [项目特征] 1. 玻璃推拉门 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	19.32	608.25	11751. 39
	B.3	天棚工程				

161	020302001029	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	32.68	169.83	5550.0 4
162	020302001030	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	9.28	185.84	1724.6 0
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
163	020506001014	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容]	m ²	102.37	28.38	2905.2 6

		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆				
		预留室				
	B.1	楼地面工程				
164	020102002069	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	36.47	242.24	8834.49
165	020102002070	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位:10mm 厚过门石 2. 20 厚水泥砂浆结合层 3. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m²	0.12	435.75	52.29

166	020105006007	原本色踢脚线 [项目特征] 1. 木质踢脚线 8cm 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m ²	2.3	2.81	6.46
	B.2	墙、柱面工程				
167	020201001059	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	48.36	36.15	1748.2 1
168	020209001011	隔断 [项目特征] 1. 办公室高隔 厚 83mm 黑色铝合金边框, 壁厚 0.15mm, 双层 5+5 玻璃, 内置百叶, 玻璃高隔 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	22.12	591.95	13093. 93
	B.3	天棚工程				

169	020302001031	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	16.7	169.83	2836.1 6
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
170	020506001015	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 成品腻子两遍 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两 遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	62.06	28.38	1761.2 6
		卫生间				
	A.7	屋面及防水工程				
171	010703002003	卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1. 2 厚非焦油聚氨酯涂膜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m ²	63.28	57.58	3643.6 6
	B.1	楼地面工程				

172	020102002071	<p>地砖楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:地面</p> <p>2. 800*800 地砖</p> <p>3. 50 厚水泥砂浆结合层</p> <p>4. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层</p> <p>5. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m²	22.01	268	5898.68
173	020102002072	<p>地砖楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:10mm 厚过门石</p> <p>2. 20 厚水泥砂浆结合层</p> <p>3. 60 厚 1:3 水泥砂浆找平层</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m²	0.22	435.77	95.87
	B.2	墙、柱面工程				

174	020204003007	块料墙面 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 400*800 墙砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 40 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m²	70.72	304.86	21559.70
175	020209001016	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m²	13.32	568.19	7568.29
	B.3	天棚工程				
176	020302001032	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 铝扣板 300*600mm 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m²	22.01	220.81	4860.03
	B.4	门窗工程				

177	020402005003	卫生间门 [项目特征] 1. 铝合金平开门, 玻璃 5+6A+5mm 中空玻璃 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	5.67	655.94	3719.18
		楼梯间				
	B.2	墙、柱面工程				
178	020201001060	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	104.88	36.15	3791.41
	B.3	天棚工程				
179	020302001033	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、 中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓 固定, 50 主龙骨@900, 50 副 龙骨@300*600 系列轻钢龙骨 吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	33.6	169.83	5706.29
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				

180	020506001016	<p>抹灰面油漆</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:墙顶面</p> <p>2. 成品腻子两遍</p> <p>3. 乳胶漆面层,一遍底漆、两遍面</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	m ²	138.48	28.38	3930.06
合计(元)						888132.64

型号规格	单位
kg	m ²
m ²	m ²

型号规格	单位
kg	m ²
m ²	m ²

型号规格	单位
kg	m ²
m ²	m ²

2. 新陆新居社区党群服务中心-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业: 电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 强电配电箱 2. 规格: 800*600*200 H=1.5 米 [工作内容] 1. 向内无端子板接线 2. 成套箱安装	台	4	3851.33	15405.32
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 型号: 10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	39	31.89	1243.71
3	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 型号: 10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10	37.54	375.4
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔 16A 插座 2. 型号: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	138	41.96	5790.48
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 防水五孔 16A 插座 2. 型号: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	9	41.96	377.64

6	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔地板 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	5	44.26	221.3
7	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:预留插座 2. 型号:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10	41.96	419.6
8	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:卫生间 3. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	11	336.31	3699.41
9	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:强电桥架 300*100 2. 材质:详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	98.31	187.29	18412.48
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG 电线管 $\Phi 20$ 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 接地	m	2316.3	21.95	50842.79

11	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		4206.5	3.94	16573.61
12	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽内敷设 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2499.98	4.34	10849.91
13	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 嵌入式防水荧光灯 2. 型号:2*13W 3. 安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	11	133.31	1466.41
14	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:13W-4000K 3. 安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	201	133.31	26795.31
15	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	66	37.26	2459.16

16	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	57	37.26	2123.82
17	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急灯具 2. 安装高度:据地 2.5 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	20	124.97	2499.4
18	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:逃生指示牌 2. 型号:安全通道指示牌 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	10	124.97	1249.7
19	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 部位:分电箱一楼至四楼 2. 型号:YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	43	143.31	6162.33

20	030208001002	<p>电力电缆</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 负一楼配电房到一楼</p> <p>2. 型号: YJV-4*70+1*35</p> <p>3. 敷设方式: 桥架内敷设</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 揭(盖)盖板</p> <p>2. 电缆敷设</p> <p>3. 电缆头制作、安装</p> <p>4. 过路保护管敷设</p> <p>5. 防火堵洞</p> <p>6. 电缆防护</p> <p>7. 电缆防火隔板</p> <p>8. 电缆防火涂料</p>		53	334.06	17705.18
合计(元)						184672.96

表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	C00548	镀锌锁紧螺母 3×15~20		个	1051.085	0.55	578.10	
2	C00994	管卡子(电线管用) DN20		个	3340.1046	1.55	5177.16	
3	C02943	直通管接头 DN20		个	596.4473	1.28	763.45	
4	Z00172@1	LED 暖光灯带		m	71.28	18	1283.04	
5	Z00172@2	LED 嵌入式防水荧光灯 2*13W		套	11.11	68	755.48	
6	Z00172@3	LED 筒灯 13W-4000K		套	203.01	68	13804.68	
7	Z00172@4	应急灯具		套	20.2	68	1373.60	
8	Z00172@5	逃生指示牌		套	10.1	68	686.80	
9	Z00172@6	LED 暖光灯带 (双管)		套	57.57	18	1036.26	
10	Z01389	接线盒		个	598.74	2.6	1556.72	
11	Z01434@1	BV-2.5		m	2666.6676	2.09	5573.34	
12	Z01465@1	JDG 电线管 Φ20		m	2385.789	3.73	8898.99	
13	Z01711@1	强电桥架 300*100		m	98.8016	90.6	8951.42	
14	Z02227	支撑架		kg	219.6126	5.83	1280.34	
15	Z02511@1	排气扇		台	11	200	2200.00	
16	Z02631@1	五孔 16A 插座		套	140.76	18	2533.68	
17	Z03042@1	BV-2.5		m	4879.54	2.09	10198.24	
18	Z03100@1	YJV-4*70+1*35		m	53.53	264.51	14159.22	
19	Z03102@1	YJV-4*25+1*16		m	43.43	109.57	4758.63	

20	补充主材 001@1	配电箱 800*600*200		台	4	3000	12000 .00	
合计(元)							97569 .15	



3. 新陆新居社区党群服务中心-给排水工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水、采暖 燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		给水部分				
1	030801005001	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ32 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	11.72	48.62	569.83
2	030801005002	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ25 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	8.2	39.35	322.67
3	030801005003	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内（部分墙面开槽敷设） 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 塑料给水管 Φ20 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	140.3	33.58	4711.27

4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:塑料球阀 $\phi 32$ [工作内容] 1. 安装	个	3	130.29	390.87
		排水部分				
5	030801005004	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排污水 3. 材质:UPVC 塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管消毒、冲洗	m	47.53	92.72	4406.98
6	030801005005	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排污水 3. 材质:UPVC 塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管消毒、冲洗	m	24.82	39.58	982.38
7	030804005002	洗涤盆(洗菜盆) [项目特征] 1. 材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3	560.41	1681.23
8	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	6	559.72	3358.32
9	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	15	588.24	8823.6

10	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	3	624.25	1872.75
11	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质:立式小便斗 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6	648.06	3888.36
12	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3	56	168
合计 (元)						31176.26

水工程 专业: 给排水

型号规格

DN100

15

水工程 专业：给排水

型号规格

DN100

15

水工程 专业：给排水

型号规格

DN100

15

4. 新陆新居社区党群服务中心-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	031103014001	墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称:弱电层控制箱 2. 规格:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	架	3	1130.46	3391.38
2	031103008001	吊装式桥架 [项目特征] 1. 规格:弱电桥架 300*100 [工作内容] 1. 安装	m	27.9	187.29	5225.39
3	031103001001	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG 电线管 Φ20 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	127.74	21.95	2803.89
4	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 2. 敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	336.13	5.6	1882.33
5	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	18	34.08	613.44
6	031205005001	网络接收设备 [项目特征] 1. 名称:网络接收器 AP [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	11	840.84	9249.24

7	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称: 模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试 4. 试运行	台	19	1303.03	24757.57
8	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称: 网络系统调试 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1	7276.46	7276.46
9	031202006001	局域网交换机 [项目特征] 1. 16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 247W, 交换机容量 36Gbps, 包转发率 26.78Mpps, 非网管型交换机, 机架式。 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1	1582.08	1582.08
10	031202002001	硬盘 [项目特征] 1. 监控专用 4TB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1	3433	3433

11	CB001	<p>网关</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 10 口全千兆路由器</p> <p>2. 19 寸标准机架铁壳设计。终端带机量 200 台</p> <p>3. 最大支持 1000Mbps 带宽。整机带 10 个千兆以太网口</p> <p>4. 其中固化 2 个 WAN 口</p> <p>5. 2 个 LAN/WAN 可切换口</p> <p>6. 固化 6 个 LAN 口</p> <p>7. 最大支持 4 个 WAN 口。默认 LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1</p> <p>8. IP:192.168.110.1。默认 LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2</p> <p>9. IP:192.168.130.1。默认 LAN7/LAN8 属于 network3</p> <p>10. IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能</p> <p>11. 最大可管理 150 台支持智能组网特性的 EAP、RAP 或网管交换机</p> <p>12. 以及 128 台以内的 ES2xx 系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 调试</p>	套	1	1348.44	1348.44
合计（元）						61563.22

工程 专业：建筑智能化

型号规格	单位
	套

专业：建筑智能化系统设备安装工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	BCCLF0	硬盘 监控专用 4TB			1	800	800.00	
2	BCCLF5	网关		套	1	850	850.00	
3	C00158	冲击钻头 Φ6~12		个	2.4782	14.88	36.88	
4	C00994	管卡子(电线管用) DN20		个	184.2011	0.67	123.41	
5	C01324	接地线 5.5~16m m²		m	6.2775	6.15	38.61	
6	C01644	螺纹管接头 DN20		个	19.7358	1.56	30.79	
7	C01665	裸铜线 10m m²		kg	1.2	2.09	2.51	
8	C01810	膨胀螺栓 M10~16(综合)		套	13.5177	2.9	39.20	
9	C02411	塑料胀管 Φ6~8		个	375.5556	0.1	37.56	
10	C02943	直通管接头 DN20		个	32.8931	1.01	33.22	
11	Z01366@1	弱电层控制箱		个	3	1.28	3.84	
12	Z01465@1	JDG 电线管 Φ20		m	131.5722	3.73	490.76	
13	Z01711@1	强电桥架 300*100		m	28.0395	90.6	2540.38	
14	Z01810@1	六类网线		m	342.8526	2.8	959.99	
15	Z02132@1	信息插座底盒		个	18.18	20	363.60	
16	Z02227	支撑架		kg	64.6919	5.83	377.15	
17	Z02591@1	网络插座		个	18.18	25	454.50	
18	补充主材 001@1	网络接收器 AP		台	11	400	4400.00	
19	补充主材 002@1	模拟红外线半球摄像机		台	19	900	17100.00	
20	补充主材 003@1	局域网交换机		台	1	1100	1100.00	
合 计 (元)							29782.40	

四、新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站

1. 新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		拆除工程				
	A.3	砌 筑 工 程				
1	010302001001	原有墙体拆除 [项目特征] 1. 部位:原砌体墙 2. 拆除清理 [工作内容] 1. 拆除清理	m ³	10.53	105.75	1113.55
		补充分部				
2	AB001	拆除垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 含下楼归堆、装车、 运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1. 外运	m ³	10.53	110.55	1164.09
		新建墙体工程				
	B.2	墙、柱面工程				
3	020207001001	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚:120mm 2. 龙骨材料种类:75 系 列隔墙龙骨@400, 38mm 穿心龙骨@1000 3. 填充材料:填隔音棉 4. 面层材料品种、规 格: 双层 12mm 厚纸面 石膏板 5. 高度: 结构底板至结 构顶板 6. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安 装	m ²	12	167.63	2011.56

		2. 填充材料安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴				
	B. 6	其 他 工 程				
		一层				
	B. 1	楼地面工程				
4	020102002003	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	98.63	242.24	23892.13
5	020102002005	牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1. 铜牌匾 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 定制 2. 安装	个	1	2508.17	2508.17
	B. 2	墙、柱面工程				
6	020201001008	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m ²	142.15	36.15	5138.72

		5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 				
7	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:木饰面墙 板 2. 30*40 木龙骨防火涂 料三遍@300*300 3. 9mm 多层板基层防火 涂料三遍 4. 15mm 厚木饰面 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	11.98	256.23	3069.64
	B. 3	天棚工程				
8	020302001001	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 铝方通 70*170(间距 70) 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	36.88	286.31	10559.11

9	020302001002	<p>天棚吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:平面不上人型</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料、油漆</p>	m ²	54.84	169.83	9313.48
10	020302001003	<p>天棚吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式: 跌级不上人型</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层板铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料、油漆</p>	m ²	5.3	185.84	984.95
		补充分部				

11	AB002	定制柜 [项目特征] 1. 部位: 装修范围内各区域装饰柜 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 柜体柜门制作、安装	m ²	35.28	777.52	27430.91
		二层				
	B.1	楼地面工程				
12	020102002004	地砖楼地面 [项目特征] 1. 部位: 地面 2. 800*800 地砖 3. 20 厚水泥砂浆结合层 4. 60 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	113.1	242.24	27397.34
	B.2	墙、柱面工程				
13	020201001009	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	142.3	36.15	5144.15
	B.3	天棚工程				

14	020302001004	<p>铝方通吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 铝方通 70*170 (间距 70)</p> <p>2. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料、油漆</p>	m²	14.38	286.31	4117.14
15	020302001005	<p>天棚吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式: 平面不上人型</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板</p> <p>4. 未尽事宜详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料、油漆</p>	m²	57.82	169.83	9819.57

16	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	39.3	185.84	7303.51
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
17	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 满刮 2mm 厚耐水腻子找平 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	162.3	28.38	4606.07
		楼梯间				
	B.1	楼地面工程				
18	020107005001	室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1. 75mm 不锈钢 楼梯间专用扶手 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	6.3	526.36	3316.07

		4. 刷防护材料 5. 刷油漆				
19	020109003001	块料零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:楼梯间石材地面 2. 石材专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平层 4. 梯步防滑槽 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡	m ²	26.89	557.94	15003.01
		7. 材料运输				
	B. 2	墙、柱面工程				
20	020201001010	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm 厚水泥砂浆找平 2. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	95.5	36.15	3452.33
	B. 3	天棚工程				

21	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 50 主龙骨@900, 50 副龙骨@300*600 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	26.89	169.83	4566.73
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程				
22	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙顶面 2. 满刮 2mm 厚耐水腻子找平 3. 乳胶漆面层, 一遍底漆、两遍面 4. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	95.5	28.38	2710.29
小计 (元)						174622.52


表-2 主要材料设备表

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站装饰装修工程

专业：土建工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	C00218	大芯板(细木工板)		m ²	35.6187	12.43	442.74	
2	C00277	吊筋		kg	48.21	29.93	1442.93	
3	C00521	红榉木夹板		m ²	213.4299	45	9604.35	
4	C00591	胶合板 9mm		m ²	162.415	12.43	2018.82	
5	C00662	聚醋酸乙稀乳液		kg	138.8914	12.36	1716.70	
6	C00738@1	铝方通 70*170		m ²	52.2852	130	6797.08	
7	C01030	轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300		m ²	45.269	42.09	1905.37	
8	C01034	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300		m ²	141.6433	37.97	5378.20	
9	C01064	乳胶漆		kg	111.5243	11.66	1300.37	
10	C01116@1	9.5mm 厚石膏板		m ²	193.3575	12.43	2403.43	
11	C01117@4	9.5mm 厚石膏板		m ²	193.3575	12.43	2403.43	
12	C01251@3	楼梯地砖		m ²	38.9098	75	2918.24	
13	C01253@1	800*800 地砖		m ²	219.1406	75	16435.55	
14	C01308@1	15mm 厚木饰面		m ²	13.178	45	593.01	
15	C01479	自攻螺丝		只	10588.625	0.22	2329.50	
16	YBGHC01666	预拌干混砂浆 6mm 厚水泥 砂浆 1:2.5 [抹灰砂浆]		m ³	2.633	558	1469.21	
17	YBGHC01668	预拌干混砂浆 10mm 厚水 泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆]		m ³	4.3846	558	2446.61	
18	YBGHC01677@1	预拌干混砂浆 20mm 厚水 泥砂浆 1:3 [地面砂 浆]		m ³	4.8201	558	2689.62	
19	YBGHC01677@3	预拌干混砂浆 20mm 厚水 泥砂浆 1:3 [地面砂		m ³	7.5588	558	4217.81	

		浆]						
20	YBGHC01678@1	预拌干混砂浆 20mm 厚 泥砂浆(掺建筑胶) 4.9 [抹灰砂浆]			5.0191	558	2800. 66	
合计(元)							71313 .60	



2. 新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4	31.89	127.56
2	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 型号:10A 220V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	5	37.54	187.7
3	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	29	41.96	1216.84
4	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔地板 16A 插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1	44.26	44.26
5	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:预留插座 2. 型号:详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1	41.96	41.96

6	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 强电桥架 300*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	10.6	187.29	1985.27
7	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 电线管 $\Phi 20$ 2. 配置形式及部位: 吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 接地	m	337.54	21.95	7409
8	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 照明配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	941	3.94	3707.54
9	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 照明配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 线槽内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	11392	4.34	49441.28
10	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 13W-4000K 3. 安装高度: 吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	21	133.31	2799.51

11	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	95	37.26	3539.7
12	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 暖光灯带 2. 型号:中性光 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	25	37.26	931.5
13	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急灯具 2. 安装高度:据地 2.5 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5	124.97	624.85
14	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:逃生指示牌 2. 型号:安全通道指示牌 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4	124.97	499.88
合计 (元)						72556.86

型号规格	单位
15~20	个
DN20	个

专业：电气设备安装工程

[illegible]

3. 新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程

表-1 分部分项工程量清单

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业: 建筑智能化系统设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
1	吊装式桥架 [项目特征] 1. 规格:弱电桥架 300*100 [工作内容] 1. 安装	m	10.2	187.29	1910.36
2	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG 电线管 Φ20 2. 配置形式及部位:吊顶内明敷、 墙面开槽敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	93.8	21.95	2058.91
3	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 2. 敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接 (配线架侧)	m	300.2	5.6	1681.12
4	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	4	34.08	136.32
5	网络接收设备 [项目特征] 1. 名称:网络接收器 AP [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3	840.84	2522.52
6	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试	台	5	1303.03	6515.15

	4. 试运行				
7	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称:网络系统调试 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	 系统	1	7276.46	7276.46
8	局域网交换机 [项目特征] 1. 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1	1582.08	1582.08
9	硬盘 [项目特征] 1. 监控专用 4TB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1	3433	3433

10	<p>网关</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 10 口全千兆路由器</p> <p>2. 19 寸标准机架铁壳设计。终端带机量 200 台</p> <p>3. 最大支持 1000Mbps 带宽。整机带 10 个千兆以太网口</p> <p>4. 其中固化 2 个 WAN 口</p> <p>5. 2 个 LAN/WAN 可切换口</p> <p>6. 固化 6 个 LAN 口</p> <p>7. 最大支持 4 个 WAN 口。默认 LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1</p> <p>8. IP:192.168.110.1。默认 LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2</p> <p>9. IP:192.168.130.1。默认 LAN7/LAN8 属于 network3</p> <p>10. IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能</p> <p>11. 最大可管理 150 台支持智能组网特性的 EAP、RAP 或网管交换机</p> <p>12. 以及 128 台以内的 ES2xx 系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 调试</p>	套	1	1348.44	1348.44
合计（元）					28464.36

型号规格

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业:建筑智能化系统设备安装工程

[illegible]