

黑池派出所智慧公安派出所建设项目采购需求及要求

一、基本要求

1、项目概况：

随着公安业务的不断发展和信息化建设的深入，公安系统需要处理的业务种类和数量也在不断增加，对公安信息系统及终端的运维和管理也带来了巨大的挑战。同时公安战线担负着维护社会治安、打击犯罪、保障人民生命财产安全的职责，公安系统经常需要召开很多的会议，进行紧急命令的传递、重要案情通报、重要案件分析、重大活动的布署等，根据总体工作计划及当前工作需要，合阳县公安局拟对现有视频会议等系统进行升级改造。

本次项目打造以“三室一厅”（即：信息化综合指挥室、智能化执法办案室、“星火”工作室、综合警务大厅）为基础的智慧公安派出所，本项目不分包。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

三、项目指标的具体要求：

1、质量标准：合格

2、质保期：一年

3、项目建设相关要求：详见附件

四、项目质量标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供安装服务实施方案，根据项目交付时间节点，落实安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

3、售后服务要求：针对该项目有本地化售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等。具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练

五、验收标准

1、本项目应按要求完成全部内容，验收合格。

2、本项目验收标准应符合国家相关项目管理规定及行业标准要求。

附件：工程量清单

工程名称：1号楼、2号楼室内-电气安装工程

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量
1	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式及部位:明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	75.1
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	225.3
3	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装双联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
4	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
5	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	59
6	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:地插 [工作内容]	个	22

		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
7	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 类型:网络插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	19
8	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	26

工程名称: 1 号楼、2 号楼室内-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量
		会议室		
		墙体改造		
1	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:窗洞 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	12.57
2	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式:砖墙 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ³	34.5
3	BB001	拆除窗 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 运距:自行考虑	樘	13

4	BB014	拆除地面瓷砖 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 运距:自行考虑	m2	218.51
5	BB019	拆除门 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 运距:自行考虑	樘	7
6	BB015	拆除墙面抹灰 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 运距:自行考虑	m2	517.06
7	BB016	拆除吊顶 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 运距:自行考虑	m2	218.51
8	BB017	墙改梁 [项目特征] 1. 墙改梁	m	13.52
		楼地面工程		
9	020103002001	塑胶地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格:塑胶地面 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	218.51
10	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	7.39
		墙、柱面工程		

11	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	492.46
12	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 木工板打底面上贴格栅木条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	15.42
13	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 凸出 120 木工板打底白色饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	9.18
		天棚工程		
14	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 轻钢龙骨 600x600 矿棉板吊平顶 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	218.51
15	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层:饰面板 2. 基层:木工板 3. 龙骨:轻钢龙骨 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等	m2	8.8

		<p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 		
		门窗工程		
16	020401001001	<p>定制木门</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定制木门 1000*2100mm 2. 包含五金及配件 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 	樘	4
17	020404005001	<p>全玻门(带扇框)</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸:1800*2550mm 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:详见设计图纸 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆 	樘	1
18	020402006001	<p>防盗门</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢制防盗门 1000*2800mm 2. 包含五金及配件 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 	樘	
19	020406001001	<p>金属推拉窗</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 窗类型:铝合金断桥窗 2. 框材质、外围尺寸:1500*1000 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 	樘	7

20	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:铝合金断桥窗 2. 框材质、外围尺寸:1200*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
21	020406001003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:铝合金断桥窗 2. 框材质、外围尺寸:2000*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	
22	020406001004	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:铝合金断桥窗 2. 框材质、外围尺寸:1950*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	
		其他工程		
23	BB002	安装立体文字	m ²	5.58
		分部小计(其他工程)		
24	AB001	PVC 宣传版面	m ²	100
25	AB002	亚克力宣传版面	m ²	30

工程名称: 室外-景观工程

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量
----	------	---------	------	-----

1	040203004001	沥青混凝土 [项目特征] 1. 4cm 厚沥青混凝土面层 2. 原有路面清理 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	515.39
2	050201001002	园路 [项目特征] 1. 300*600*30 厚花岗岩米白色面层 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100 厚 C25 混凝土垫层 4. 300 厚 3:7 灰土垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	64.7
3	050201001003	园路 [项目特征] 1. 300*150*80 厚灰色、黄色透水砖 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C25 混凝土 4. 300 厚 3:7 灰土垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	113.84
4	EB002	树池 [项目特征] 1. $\phi 5$ 米白色洗米石 2. 15 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 3. Mu10 页岩砖, M7.5 无碱水泥砂浆砌筑 4. 20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆保护层 5. 150 厚级配碎石垫层 6. C25 钢筋砼, %8@200 单层双向 [工作内容] 1. 制作、安装	m	52.58

5	EB003	<p>座椅</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 厚塑木 2. L40*30*1.5 厚镀锌管 3. C30 混凝土 4. 160 厚 C25 混凝土垫层 5. 150 厚 3:7 灰土垫层 6. 素土夯实 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制作、安装 	m	26.56
6	EB004	<p>树池</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ϕ 5 米白色洗米石 2. 15 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 3. Mu10 页岩砖, M7.5 无碱水泥砂浆砌筑 4. 20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆保护层 5. 150 厚级配碎石垫层 6. C25 钢筋砼, %8@200 单层双向 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制作、安装 	m	
7	050201002001	<p>路牙铺设</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 500x120x350 厚预制混凝土立道牙 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆粘结层 3. 250*100mm C30 混凝土护脚 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设 	m	31.6
8	050201001004	<p>路面硬化</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 15cm 厚 C25 混凝土路面 2. 15cm 厚 3:7 灰土 3. 素土夯实 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 路床整理 2. 路面铺筑 3. 路面养护 	m ²	330

9	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	150
10	020108001002	石材台阶平台面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	