

蒲城县永丰镇塄坵村文化广场
建设项目 工程

工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇垵坵村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页



序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除原有厕所 [项目特征] 1. 拆除原有厕所 2. 拆除后垃圾清理并外运, 运距:3km [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	
2	AB002	拆除原有围墙 [项目特征] 1. 拆除原有砖砌240围墙, 高3.5m; 砖基础:50两层、37两层、24的0.6m高; 300厚3:7灰土垫层; 底宽0.78m, 挖深1.14m 2. 拆除后垃圾清理并外运, 运距:3km [工作内容] 1. 拆除、清运	m	50
		室外工程		
3	010101003001	清表 [项目特征] 1. 类别:原地面清表(垃圾、砖块、树木) 2. 挖土深度:0.5m 3. 运距:3km [工作内容] 1. 清表 2. 外运 3. 平整、夯实	m3	1005.68
4	010103001001	土方回填(广场垫土) [项目特征] 1. 土质要求:外购黄土 2. 回填厚度:1m 3. 密实度要求:密实 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	1570
5	040203005001	水泥混凝土硬化地面 [项目特征] 1. 160厚C25混凝土硬化地面, 随打随抹平, 纵横向6米切割伸缩缝 2. 300厚3:7灰土垫层(外购黄土拌制) 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层碾压 2. 垫层铺筑 3. 混凝土浇筑 4. 拉毛或压痕 5. 面层养生	m2	1297.95
6	040203005002	水泥混凝土台阶硬化地面 [项目特征] 1. 120厚C25混凝土硬化地面, 随打随抹平,	m2	153.85

分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇塙坭村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页




序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		纵横向6米切割伸缩缝 2. 300厚3:7灰土垫层（外购黄土拌制） 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层碾压 2. 垫层铺筑 3. 混凝土浇筑 4. 拉毛或压痕 5. 面层养生		
7	010407002001	散水 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土硬化地面，随打随抹平 2. 150厚3:7灰土垫层（外购黄土拌制） 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m ²	92.6
8	020201001004	外墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:原砖墙面 2. 外墙涂料 3. 20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	105.3
9	040203006001	透水砖地面铺设 [项目特征] 1. 60厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 2. 30厚1:5干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 300厚3:7灰土（外购黄土拌制） 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	466.95
10	010302001001	砖砌围墙 [项目特征] 1. 墙体高度:2.2m 2. 墙身:MU10砖砌筑240厚围墙, M7.5水泥砂浆砌筑, 20厚1:2.5水泥砂浆抹两面并喷外墙涂料 3. 砖基础:50两层、37两层、24的0.6m	m	26.24

分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇坞坭村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 8 页




序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 300厚3: 7灰土垫层 5. 底宽0.78m, 挖深1.14m [工作内容] 1. 土方开挖及回填 2. 垫层铺设 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砖压顶 7. 砌筑 8. 材料运输		
11	010302001002	砖砌围墙 [项目特征] 1. 墙体高度: 4.0m 2. 墙身: MU10砖砌筑240厚围墙, M7.5水泥砂浆砌筑 3. 砖基础: 50两层、37两层、24的0.6m 4. 300厚3: 7灰土垫层 5. 底宽0.78m, 挖深1.14m [工作内容] 1. 土方开挖及回填 2. 垫层铺设 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砖压顶 7. 砌筑 8. 材料运输	m	10
12	010302001003	砖砌围墙 [项目特征] 1. 墙体高度: 2.7m 2. 墙身: MU10砖砌筑240厚围墙, M7.5水泥砂浆砌筑, 20厚1:2.5水泥砂浆抹两面并喷外墙涂料 3. 砖基础: 50两层、37两层、24的0.6m 4. 300厚3: 7灰土垫层 5. 底宽0.78m, 挖深1.14m [工作内容] 1. 土方开挖及回填 2. 垫层铺设 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砖压顶 7. 砌筑 8. 材料运输	m	57
13	040204003001	道牙铺设 [项目特征] 1. 800*120*300成品混凝土道牙, 留缝5mm, 1	m	39.2

分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇坞坭村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页



序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		: 2.5水泥砂浆勾缝 2.50厚1:3石灰砂浆 3. 现浇C15混凝土靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌		
14	AB003	健身器材 [项目特征] 1. 健身器材 [工作内容] 1. 购买、安装	套	5
15	AB004	篮球杆 [项目特征] 1. 国标加厚篮球杆 [工作内容] 1. 购买、安装	个	2
16	AB005	篮球场专用漆划线 [项目特征] 1. 篮球场专用漆划线 [工作内容] 1. 划线	项	1
17	AB006	原排水渠清理、新增盖板 [项目特征] 1. 清理原排水渠内垃圾 2. 新增600*800承重排水渠盖板 [工作内容] 1. 清理、外运 2. 盖板购买、安装	m	33
18	AB007	定制文化广告墙 [项目特征] 1. 定制PVC文化广告墙 [工作内容] 1. 定制、安装	m ²	50
		旱厕工程		
19	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 现场土 2. 基础类型: 条形基础 3. 垫层底宽: 0.78m 4. 挖土深度: 1.5m 5. 弃土运距: 不考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m ³	16.92
20	010101002001	挖土方(粪池) [项目特征] 1. 土壤类别: 现在综合土	m ³	33.72

分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇坞坨村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页



序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 挖土平均厚度:2.91m 3. 弃土运距:不考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输		
21	010103001002	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 密实度要求:密实 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	6.64
22	010103001003	基础回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:密实 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	26.11
23	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	10.95
24	010302001004	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	5.45
25	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.39

分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇塄坨村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
26	010403003001	异形梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.46
27	010412002001	预制空心板（粪池盖板及蹲坑盖板） [项目特征] 1. 构件厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 升板提升 5. 砂浆制作、运输 6. 接头灌缝、养护	m3	1.26
28	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.053
29	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.164
30	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:40*60*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.02
31	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色:75厚彩钢保温板 [工作内容] 1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m2	10.08
32	020101003001	细石混凝土地面（参陕09J01-地3） [项目特征] 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层	m2	9.68




分部分项工程量清单

工程名称：永丰镇坞坨村文化广场. 建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页



序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 面层铺设 5. 材料运输		
33	020101001001	水泥砂浆地面（粪池底板及斜坡） [项目特征] 1. 20厚水泥砂浆抹面 2. 100厚C25混凝土底板 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 材料运输	m ²	9.23
34	020201001001	粪池内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	18
35	020201001002	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	56.5
36	020201001003	外墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 外墙涂料 3. 20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m ²	35.18

