

合同编号：ZDCG2024-094HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县市场监督管理局且八等 4 个市场监管所提升改造
工程采购项目工程合同

项目编号：ZDCG2024-038CS

甲 方：志丹县市场监督管理局

乙 方：陕西华南顺建筑工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲方：志丹县市场监督管理局

乙方：陕西华南顺建筑工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县市场监督管理局旦八等4个市场监管所提升改造工程采购项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及志丹县政府采购中心的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县市场监督管理局旦八等4个市场监管所提升改造工程采购项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工 期：60 日历天

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币壹佰叁拾捌万叁仟捌佰伍拾元整（¥：1383850.00

元)。

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派 李和卫 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派 高文海 为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程决算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4. 关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5. 关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能

组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行。

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签订、工队进场后，支付合同总价款的 40%；

6-1-2、工程竣工验收质量达到合同要求后，支付合同总价的 60%；

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9. 违约责任

9-1、乙方应妥善保护甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

9-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

9-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终

止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10. 争议或纠纷处理

10-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

10-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

11. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

11-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为一年。

12. 附则

12-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

12-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

12-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

甲方	乙方	见证方
采购人名称 志丹县市场监督管理局 (盖章)	成交供应商全称 陕西华南顺建筑工程有限公司 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址: 陕西省志丹县 志丹县北街	地址: 志丹县城北街
邮编: 717500	邮编: 717500	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章) 曹耀 (盖章)	法定代表人: (签字并盖章) 南建元 (盖章)	法定代表人: 曹东平
被授权代表: 王卫 (盖章)	被授权代表:	承办人: 殷海琦
电话: 13509117246	电话: 15091113331	电话: 0911- 6634021
传真:	传真:	传真:
	开户银行: 中国农业银行志丹 县支行营业部	
	帐号: 7910000610120100097885	
签订日期: 2024年11月7日		

合同附件:

竞争性磋商澄清报价表

项目名称	志丹县市场监督管理局旦八等4个市场监管所提升改造工程采购项目	项目编号	ZDCG2024-038CS
竞标单位	陕西华南顺建筑工程有限公司		
竞标单位 二次报价	大写:壹佰叁拾捌万叁仟捌佰伍拾元整 小写:1383850.00		
竞标单位澄清内容:			
法定代表人或授权代表 (签字): 李江云 2024年 10月 25日			

监标人: 柳改梅

文件编号：ZDCG2024-038CS

志丹县市场监督管理局旦八等4个市场监管所提升改
造工程采购项目

响应文件

正本

供应商：陕西华南顺建筑工程有限公司

时 间：2024年10月24日



第一部分 磋商响应函

志丹县政府采购中心：

我单位收到贵中心 ZDCG2024-038CS 号磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

二、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商活动有关的任何证据资料。我们理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

三、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按磋商文件的规定，工程在采购人指定地点并验收合格的磋商报价为：

人民币（大写）：壹佰叁拾捌万柒仟玖佰捌拾元伍角柒分；
¥1387980.57 元。

五、我方提交的磋商文件正本一套、副本二套。

六、我方的磋商文件在开标后 90 天内有效，如成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商全称：陕西华南顺建筑工程有限公司（公章）

地址：陕西省延安市志丹县城北生化厂北侧（聚宝苑）5 号楼 3 单元 2503

开户银行：中国农业银行志丹县支行营业部

帐号：26935101040013894

电话：15877678905 传真：/ 邮编：717500

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）



南建元

2024 年 10 月 24 日

第二部分 磋商报价表

单位：元

项目名称	报价内容	投标报价	工 期	质保期	质量等级	优惠承诺
志丹县市场监督管理局八等4个市场监管所提升改造工程采购项目		1387980.57	60日 历日	1年	合格	无
投标报价：大写： <u>壹佰叁拾捌万柒仟玖佰捌拾元伍角柒分</u> 小写： <u>1387980.57元</u>						
备注：						

供应商：陕西华南顺建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）



南建元

志丹县市场监督管理局关于旦八
等4个市场监管所提升改造工程 工程

投标总价


投标总价(小
写): 1387980.57

(大写): 壹佰叁拾捌万柒仟玖佰捌拾元伍角柒分



投 标 人: 陕西华南顺建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)



编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)



工程项目总造价表

项目名称：志丹县市场监督管理局关于旦八等4个市场监管所提升改造工程

序号	工程名称	金额	其中：(元)							安全文明施工费
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税	附加税	劳保费用	
1	志丹县市场监督管理局旦八市场监管所提升改造	75176.76		2904	66000	3272.94	6182.82	295.93	2446.09	290.4
1.1	旦八市场监管所提升改造-土建工程	75176.76		2904	66000	3272.94	6182.82	295.93	2446.09	290.4
2	志丹县市场监督管理局金丁市场监管所提升改造	454523.51	313615.65	34394.87	68500	19779.71	37381.75	1788.92	14787.19	17216.91
2.1	金丁市场监管所提升改造-土建工程	446443.7	309500.66	34065.2	65500	19430.65	36717.26	1756.84	14521.84	16915.63
2.2	金丁市场监管所提升改造-电气设备安装工程	8079.81	4144.99	329.67	3000	349.06	664.49	32.08	265.35	301.28
3	志丹县市场监督管理局柳宁市场监管所提升改造	782750.6	570661.08	47708.18	99400	34034.3	64376.27	3082.4	25480.92	29500.37
3.1	柳宁市场监管所提升改造-土建工程	701846.53	514085.11	44492.62	84600	30539.05	57722.64	2761.21	22823.93	26483.6
3.2	柳宁市场监管所提升改造-电气设备安装工程	8619.53	4621.97	352.33	3000	372.38	708.88	34.22	283.08	321.41
3.3	柳宁市场监管所提升改造-采暖燃气工程	72284.54	52007.38	2263.23	10000	3122.87	5944.75	286.97	2373.91	2695.36
4	志丹县市场监督管理局柳杏河市场监管所提升改造	75529.7	37613.87	7513.63	24100	3288.3	6211.85	297.31	2457.58	2847.67
4.1	柳杏河市场监管所提升改造-土建工程	75529.7	37613.87	7513.63	24100	3288.3	6211.85	297.31	2457.58	2847.67
合计		1387980.57	921923.6	92520.68	258000	60375.25	114152.69	5464.56	45171.78	52468.95

单位工程造价汇总表

工程名称: 日八市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	Σ(综合单价×工程量)	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	290.1
2.1	Σ(综合单价×工程量)	290.4
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中: 安全文明施工措施费	290.4
3	其他项目费	66000
3.1	Σ(综合单价×工程量)	66000
3.2	可能发生的差价	
4	规费	3272.94
4.3	建筑施工安全生产责任保险	103.36
5	税前工程造价	68698.01
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	68698.01
6	增值税销项税额	6182.82
7	附加税	295.93
8	工程造价	75176.76
合 计		75,176.76



措施项目清单计价表

工程名称: 日八市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称: 日八市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1	66000	66000
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
合计					66000



规费、税金项目清单计价表

工程名称: 日八市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	3272.94	3272.94
1	社会保障费	项	1	2962.87	2962.87
1.1	养老保险	项	1	2446.09	2446.09
1.2	失业保险	项	1	103.36	103.36
1.3	医疗保险	项	1	310.07	310.07
1.4	工伤保险	项	1	48.23	48.23
1.5	残疾人就业保险	项	1	27.56	27.56
1.6	女工生育保险	项	1	27.56	27.56
2	住房公积金	项	1	206.71	206.71
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	103.36	103.36
规费合计					3272.94
二	安全文明施工措施费	项	1	2904	2904
安全文明施工措施费合计					2904
三	增值税销项税额	项	1	6182.82	6182.82
四	附加税	项	1	295.93	295.93
610025003020					

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 金丁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		金丁				
1	AB001	拆除硬化 1. 拆除硬化200mm厚 2. 拆除3:7灰土300mm厚 3. 垃圾人工装车, 自卸汽车外运10公里 4. 外购素土、挖掘机装土自卸汽车运土10KM	m2	396	38.84	15380.64
2	04020300500 2	水泥混凝土 1. 商品混凝土硬化200mm厚 2. 3:7灰土300mm厚 3. 外购素土、挖掘机装土自卸汽车运土10KM	m2	340	105.05	35717
3	04020200600 3	石灰、粉煤灰、碎(砾)石 1. 材料品种: 石灰、粉煤灰、碎石基层 2. 厚度: 30cm	m2	340	56.01	19043.4
4	04020300500 3	水泥混凝土(大门外斜坡) 1. 商品混凝土硬化200mm厚 2. 3:7灰土300mm厚	m2	54	139.4	7527.6
5	AB002	拆除原窗子	樘	21	5.02	105.42
6	02040600200 1	金属平开窗 1. 断桥铝合金	m2	56.7	517.82	29360.39
7	02010700100 1	金属扶手带栏杆、栏板 1. 不锈钢栏杆、竖条	m	22.5	162.57	3657.83
8	01030600200 1	砖砌筑排水沟 1. 沟渠原混凝土路面破除 2. 人工挖沟槽 2. 沟截面内径尺寸: 600*600 3. 垫层材料种类、厚度: C20商品混凝土垫层150厚、150厚3:7灰土垫层 4. 砂浆强度等级、配合比: 排水沟内壁及沟底水泥砂浆抹灰 5. 拆除垃圾人工装车, 自卸汽车外运10KM 6. 外购素土, 挖掘机装土, 外运10KM 7. 沟外侧C20素混凝土灌缝	m	40	389.91	15596.4
9	02040200600 1	防盗门 1. 装饰防盗门1*2.4米	樘	7	1466.68	10266.76
10	01030200100 2	实心砖墙(围墙) 1. M7.5水泥砂浆砌筑标砖	m3	11.52	362.84	4179.92
11	02020100100 2	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 围墙	m2	96	14.58	1399.68
本页合计						142235.04

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 金工市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
12	02050600100 1	抹灰面油漆 1. 真石漆 2. 刮腻子	m2	597.6	71.25	42579
13	AB007	拆除室内粉刷 1. 拆除内墙水泥砂浆抹灰及腻子 2. 拆除垃圾装袋、人工装车, 机动三轮车外运10KM	m2	1233.09	4.89	6029.81
14	02020100100 1	墙面一般抹灰 1. 水泥砂浆16mm	m2	1233.09	11.15	13748.95
15	02050600100 2	抹灰面油漆 1. 乳胶漆二遍 2. 刮防水腻子	m2	1233.09	15.28	18841.62
		分部小计				223434.42
本页合计						81199.38
合计						223434.42



措施项目清单计价表

工程名称: 金工市场监管所提升改造-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				2197.16
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1137.66	1137.66
2.1	人工土石方	项	1	12.91	12.91
2.2	机械土石方	项	1	1.01	1.01
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	772	772
2.5	装饰装修	项	1	351.74	351.74
3	二次搬运	项	1	451.19	451.19
3.1	人工土石方	项	1	11.41	11.41
3.2	机械土石方	项	1	0.61	0.61
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	345.37	345.37
3.5	装饰装修	项	1	93.8	93.8
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	608.31	608.31
4.1	人工土石方	项	1	5.41	5.41
4.2	机械土石方	项	1	0.4	0.4
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	426.63	426.63
4.5	装饰装修	项	1	175.87	175.87
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				5473.85
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	6250030	336.25	336.25
12	脚手架	项	1	5137.6	5137.6
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				7671.01

其他项目清单计价表

工程名称: 金工市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合 价
1	暂列金额	项	1	13500	13500
2	专业工程暂估价	项	1	52000	52000
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
合 计					65500



规费、税金项目清单计价表

工程名称：金工市场监管所提升改造-土建工程 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费	项	1		
1	社会保障费	项	1	17589.85	17589.85
1.1	养老保险	项	1	14521.84	14521.84
1.2	失业保险	项	1	613.6	613.6
1.3	医疗保险	项	1	1840.8	1840.8
1.4	工伤保险	项	1	286.35	286.35
1.5	残疾人就业保险	项	1	163.63	163.63
1.6	女工生育保险	项	1	163.63	163.63
2	住房公积金	项	1	1227.2	1227.2
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	613.6	613.6
规费合计					19430.65
二	安全文明施工措施费	项	1	16915.63	16915.63
安全文明施工措施费合计					16915.63
三	增值税销项税额	项	1	36717.26	36717.26
四	附加税	项	1	1756.84	1756.84



主要材料价格表

工程名称: 金丁市场临管所提升改造-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	BCCLF23	不锈钢栏杆	m	22.5	150	
2	C00008	H型真石涂料	kg	2988	8.6	
3	C00025	生石灰	t	5.9208	330	
4	C00054	标准砖	千块	12.3379	400	
5	C00354	防水漆	kg	239.04	15	
6	C00359	防水腻子	kg	986.472	6.5	
7	C00421	粉煤灰	m3	35.904	85	
8	C00569	建筑胶	kg	119.52	7	
9	C00571	净砂	m3	27.7205	60	
10	C0080401	断桥铝合金窗 中空玻璃	m2	54.1485	480	
11	C01002	其他材料费(占材料费%)	元	714.2462	1	
12	C01064	乳胶漆	kg	349.581	12	
13	C0107301	金属防盗门	m2	16.8	550	
14	C01172	水泥 32.5	kg	12746.8028	0.38	
15	C01209	石灰	t	16.464	330	
16	C01284	透明底漆	kg	209.16	27.38	
17	C01342	碎石 25~40mm	m3	64.294	130	
18	C01444	中砂	m3	5.3229	130	
19	C02152	C20商品砼	m3	15.075	415	
20	YBC01564	商品砼(坍落度10~90mm) C30, 碎石20~40mm 水泥42.5	m3	79.194	430	
				106250030250		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：金丁市场监管所提升改造-电气设备
安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	03021300100 1	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: LED灯 2. 规格: 600*600	套	1	304.86	304.86
2	03021200300 1	电气配线 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm	m	280	2.54	711.2
3	03021200300 2	电气配线 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-	m	300	3.37	1011
4	03020403100 1	开关 [项目特征] 1. 名称: 单联单控 2. 型号: 220V 10A 3. 安装方式: 距地1.4m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	10	18.01	180.1
5	03020403100 2	插座 [项目特征] 1. 名称: 单相五孔插座 (安全型) 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 距地0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	40	23.51	940.4
分部小计						3147.56
本页合计						3147.56
合计						3147.56



措施项目清单计价表

工程名称：金丁市场监管所提升改造-电气设备安装工程
专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				28.39
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	14.62	14.62
3	二次搬运	项	1	7.31	7.31
4	测景放线、定位复测、检测试验	项	1	6.46	6.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合计				28.39

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 金工市场监管所提升改造-中气设备安装工程
专业: 电气设备安装工
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	349.06	349.06
1	社会保障费	项	1	321.41	321.41
1.1	养老保险	项	1	265.35	265.35
1.2	失业保险	项	1	11.21	11.21
1.3	医疗保险	项	1	33.64	33.64
1.4	工伤保险	项	1	5.23	5.23
1.5	残疾人就业保险	项	1	2.99	2.99
1.6	女工生育保险	项	1	2.99	2.99
2	住房公积金	项	1	22.42	22.42
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1		
规费合计					349.06
二	安全文明施工措施费	项	1	301.28	301.28
安全文明施工措施费合计					301.28
三	增值税销项税额	项	1	664.49	664.49
四	附加税	项		32.08	32.08



主要材料价格表

工程名称：金丁市场监管所提升改造-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	C00158	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个	0.014	14.88	
2	C00172	瓷接头 (双)	个	1.03	0.48	
3	C00568	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.5	4.67	
4	C00703	方木台 200×350	个	1.05	5.25	
5	C00848	钢丝 $\Phi 1.6$	kg	0.642	9	
6	C01068	焊锡	kg	1.16	47.13	
7	C01069	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.058	40	
8	C01363	棉纱头	kg	1.16	8	
9	C01731	木螺丝 $\Phi 2\sim 4\times 6\sim 65$	10个	10.816	0.16	
10	C01732	木螺丝 $\Phi 4.5\sim 6\times 15\sim$	10个	8.32	0.16	
11	C01824	膨胀螺栓 M6	套	2.04	0.65	
12	C01916	其他材料费(占材料费)	元	7.3458	1	
13	C01932	汽油 90#	kg	2.9	8.2	
14	C02355	塑料胶布带 25mm×10m	卷	1.3	2	
15	C02366	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	34.283	1.86	
16	Z0017201	LED灯600×600	套	1.01	280	
17	Z0221802	单联单控	只	10.2	12	
18	Z0263101	单极五孔插座 (安全型)	套	40.8	15	
19	Z03042	绝缘导线 铜芯 2.5mm ²	m	324.8	1.5	
20	Z03043	绝缘导线 铜芯 4mm ²	m	380	2.5	



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 顺宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		顺宁				
1	AB020	拆除硬化 1. 拆除硬化200mm厚 2. 拆除3:7灰土300mm厚 3. 垃圾人工装车, 自卸汽车外运10公里	m2	336	38.84	13050.24
2	04020300500 1	水泥混凝土 1. 商品混凝土硬化200mm厚 2. 3:7灰土300mm 3. 外购素土、挖掘机装土自卸汽车运土10KM	m2	336	105.05	35296.8
3	04020200600 1	石灰、粉煤灰、碎(砾)石 1. 材料品种: 石灰、粉煤灰、碎石基层 2. 厚度: 30cm	m2	336	56.01	18819.36
4	AB021	拆除砖墙 1. 拆除240砖墙, 人工装车, 自卸汽车外运垃圾10KM	m3	21	34.49	724.29
5	01010300100 4	土(石)方回填 1. 3:7灰土 2. 外购素土, 挖掘机挖土, 自卸汽车运土10KM	m3	3.89	131.8	512.7
6	01030100100 4	砖基础 1. M10水泥砂浆砌筑标砖	m3	2.33	345.69	805.46
7	01030200100 1	实心砖墙 1. 围墙M7.5水泥砂浆砌筑240标	m3	21	362.84	7619.64
8	02020100100 7	墙面一般抹灰(圈梁) 1. 水泥砂浆20mm	m2	175	14.58	2551.5
9	02050700100 4	刷喷涂料 1. 丙烯酸涂料 2. 外墙弹性腻子	m2	175	30.95	5416.25
10	AB022	拆除原窗子	樘	6	5.02	30.12
11	02040600200 1	金属平开窗 1. 断桥铝合金	m2	15.3	517.81	7922.49
12	02040200700 1	钢质防火门 1. 金属防火门	m2	44.87	597.82	26824.18
13	02010600100 1	石材楼梯面层 1. 花岗岩石材楼梯铺贴	m2	148.2	304.49	45125.42
14	02010700100 1	金属扶手带栏杆、栏板 1. 不锈钢栏杆, 竖条式	m	23	150	3450
15	AB023	拆除原窗子	樘	7	5.02	35.14
16	02040600200 2	金属平开窗 1. 断桥铝合金	m2	17.9	517.82	9268.98
本页合计						177452.57

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 顺宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
17	AB024	拆除原防盗门	樘	6	15.74	94.44
18	020402006004	防盗门 1. 装饰防盗门	m2	14.58	1466.58	21382.74
19	AB025	拆除原窗子	樘	6	10.38	62.28
20	020406002003	金属平开窗 1. 断桥铝合金	m2	15.64	517.82	8098.7
21	AB026	拆除室内粉刷 1. 拆除水泥砂浆抹灰及腻子 2. 垃圾下楼, 人工装车自卸汽车外运垃圾外运10KM	m2	602.42	4.81	2897.64
22	020201001008	墙面一般抹灰 1. 内墙面水泥砂浆16mm	m2	602.42	11.15	6716.98
23	020506001005	抹灰面油漆 1. 乳胶漆二遍 2. 刮腻子	m2	602.42	15.28	9204.98
24	AB027	拆除墙砖 1. 拆除瓷片面层及水泥砂浆基层 2. 垃圾下楼, 人工装车, 自卸汽车外运10KM	m2	63	11.33	713.79
25	020204003004	块料墙面 1. 300*600玻化砖水泥砂浆粘贴	m2	63	80.82	5091.66
26	020302001003	卫生间铝合金扣板吊顶 1. 轻钢龙骨, T形铝合金龙骨 2. 300*300铝合金扣板面层	m2	18	120.33	2165.94
27	020201001009	外墙面一般抹灰 1. 水泥砂浆20mm	m2	10.8	14.58	157.46
28	020507001005	刷喷涂料 1. 丙烯酸涂料 2. 外墙弹性腻子	m2	10.8	30.95	334.26
29	010407002003	散水、坡道 1. 垫层材料种类、厚度: 150厚 3: 7灰土垫层 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m2	30	65.55	1966.5
30	020401001001	成品实木门 1. 成品实木门安装及门锁等	樘	2	2004.09	4008.18
31	020204003005	块料墙面(外墙面) 1. 外墙瓷片140*280水泥砂浆粘	m2	100	83.26	8326
32	020102002003	块料楼地面 1. 800*800地砖水泥砂浆铺贴	m2	400	110.08	44032
		分部小计				292706.12
		锅炉房、厨房拆除改造				
A.1	A.1	土(石)方工程				
		本页合计				115253.55

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 丽水市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
33	010103001003	土(石)方回填 1. 上质要求: 3:7灰土	m ³	41	114.5	4694.5
34	AB019	旧房拆除(含基础1米深)	m ²	20	107.03	2140.6
		分部小计				6835.1
	A.3	A.3 砌筑工程				
35	010301001003	砖基础 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240mm 2. 砌块品种、强度等级: 实心砖 3. 砂浆强度、等级配合比: M10水泥砂浆	m ³	3.9	348.51	1359.19
36	010304001001	空心砖墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 200mm 2. 砌块品种、强度等级: 烧结多孔粘土砖 3. 砂浆强度、等级配合比: M5混合砂浆 1. 墙体厚度: 240	m ³	15.5184	359.77	5583.05
37	010306002001	砖砌地沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸: 800*800mm 2. 沟壁: 240厚标准砖 3. 底板: 100厚C15混凝土, 防水砂浆抹面, 上翻200mm 4. 压顶: 60厚C15混凝土 5. 盖板: GB-8, 200厚C20混凝土	m	6	194.5	1167
38	010306002002	砖地沟、明沟 1. 沟截面尺寸: 300*200 2. 垫层材料种类、厚度: C25砼60厚 200厚	m	4	314.97	1259.88
		分部小计				9369.12
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
39	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1.15	489.3	562.7
40	010403004001	地圈梁 1. 梁截面: 240*240mm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	1.29	489.3	631.2
本页合计						17398.12

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 南宁市市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
41	010403004002	圆梁 1. 梁截面: 240*200mm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	1.08	489.3	528.44
42	010403005001	过梁 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	0.14	489.37	68.51
43	010405003001	平板 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	3.46	489.3	1692.98
44	010407001001	其他构件 1. 构件的类型: 压顶 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.45	489.3	220.19
45	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈 1. 构件尺寸: 陕09J16-46 (GB-	m3(块、套)	1.25	489.54	611.93
46	010407002002	砼散水(宽1200mm) [项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 120mm厚碎石垫层 3. 素土夯实向外坡4%	m2	24.26	59.28	1438.13
47	01041600100	现浇混凝土钢筋	t	1.139	5790.87	6595.8
48	01041600200	预制构件钢筋	t	0.049	5955.72	291.83
		分部小计				12641.71
A.7		A.7 屋面及防水工程				
49	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 20厚WPM15留1000*1000*10mm宽缝填嵌缝膏 2. 10mm厚水泥砂浆隔离层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚WPM15水泥砂浆找平层 5. 保温层(单列) 6. 1:8加气砼碎料找坡最薄处30 7. 钢筋混凝土屋面板	m2	28.8	132.04	3802.75
50	010702004001	屋面排水管 1. 工程做法: 陕09J01 5/66 2. 排水管: Φ100PVC塑料 3. 水落口1个 4. 水舌 1个 5. 水簸箕1个	m	3.2	28	89.6
51	010703003001	墙基防潮 [项目特征] 1. 25厚1:2.5水泥砂浆防潮	m2	2.69	11.26	30.29
		本页合计				15370.45

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 柳宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工程内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、运输、摊铺、养护				
		1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平				
		分部小计				3922.64
	A.8	A.8 防腐、隔热、保温工程				
52	010803001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 挤塑聚苯板保温 [工程内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料 1. 100厚B1级XPS板保温板	m2	28.8	60.41	1740.67
		分部小计				1740.67
	B.1	B.1 楼地面工程				
53	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 30mm厚WS-M15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉(洒透纸清水) 2. 150mm厚C15砼垫层 3. Φ 8-150单层双向钢筋 4. 0.3mm厚PE防潮层 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实	m2	26.17	272.36	7127.66
54	020105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm	m2	2.48	99.53	246.83
		分部小计				7374.49
	B.2	B.2 墙、柱面工程				
55	020201001005	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙	m2	81.75	12.9	1054.58
56	020201001006	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:3mm外加剂专用砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:15mmWP-M10水泥沙膏砂浆	m2	59.02	13.99	825.69
57	020204003003	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙面砖	m2	30	93.79	2813.7
58	020209001001	隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格:	m2	11.58	336.81	3900.26
		本页合计				17709.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 顺宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		金				
		分部小计				8594.23
	B.3	B.3 天棚工程				
59	020301001001	天棚抹灰 1. 基层类型: 现浇砼	m ²	26.17	13.46	352.25
60	020302001002	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板	m ²	26.17	119.37	3123.91
		分部小计				3476.16
	B.4	B.4 门窗工程				
61	020402006003	防盗门 [项目特征] 1. 门编号: FM乙122 2. 洞口尺寸: 1200*2100mm	樘	1	1506.51	1506.51
62	020406001001	铝合金推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号: C1515 2. 展开尺寸: 1500*1500mm 3. 玻璃品种、厚度: 白色中空玻璃窗, 带纱扇	樘	2	590.6	1181.2
		分部小计				2687.71
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程				
63	020506001004	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	m ²	29	15.28	443.12
64	020507001003	刷喷涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 防水腻子 3. 刮腻子要求: 2遍 4. 涂料品种、刷喷遍数: 防腐涂料1遍, 丙烯酸涂料2遍	m ²	191.84	37.25	7146.04
		分部小计				7589.16
		大门				
65	010101002001	挖土方 1. 土壤类别: 综合土	m ³	32.11	4.56	146.42
66	010103001005	土(石)方回填 1. 土质要求: 3:7灰土	m ³	3.47	114.49	397.28
67	010103001006	土(石)方回填 1. 土质要求: 原土	m ³	19.8	19.69	389.86
		本页合计				14686.59

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 顺宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
68	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3公里	m ³	9.35	48.56	454.04
69	010301001005	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 红	m ³	2.67	345.7	923.02
70	010302005001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级: 红 机砖	m ³	10.07	400.52	4033.24
71	010401006001	垫层 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	1.16	478.41	554.96
72	010401002001	独立基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	5.01	489.3	2451.39
73	010405003002	平板 1. 板厚度: 120 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	2.34	489.3	1144.96
74	010405007001	天沟、挑檐板 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	1.85	489.3	905.21
75	010407001002	其他构件 1. 构件的类型: 压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	0.62	489.34	254.40
76	010416001002	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格: 18#20螺纹钢	t	1.432	5790.87	8524.16
77	010702001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格: SBS	m ²	32.58	46.15	1503.57
78	010702004002	屋面排水管 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: Φ 110PVC管	m	4.9	26.39	129.31
79	020202001001	柱面一般抹灰 1. 柱体类型: 矩形砖柱	m ²	47.04	16.05	754.99
80	020203001001	零星项目一般抹灰 1. 墙体类型: 大门顶帽	m ²	20.01	41.83	837.02
81	020301001002	天棚抹灰 1. 基层类型: 现浇砼	m ²	17.75	12.34	219.04
82	020506001006	抹灰面油漆 1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 防水腻子 3. 刮腻子要求: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	m ²	17.75	15.26	271.22
83	020507001006	刷喷涂料	m ²	67.05	71.25	4777.31
本页合计						27737.9

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 翔宁市场胎管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 基层类型: 抹灰面 2. 刮腻子要求: 2遍 3. 涂料品种、刷喷遍数: 真石漆				
84	01050100300	全钢板大门	樘	1	5000	5000
		分部小计				33671.46
本页合计						5000
合计						390608.57



措施项目清单计价表

工程名称: 丽水市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				3518.42
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1839.64	1839.64
2.1	人工土石方	项	1	17.63	17.63
2.2	机械土石方	项	1	0.21	0.21
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	1109.51	1109.51
2.5	装饰装修	项	1	712.29	712.29
3	二次搬运	项	1	702.01	702.01
3.1	人工土石方	项	1	15.58	15.58
3.2	机械土石方	项	1	0.13	0.13
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	496.36	496.36
3.5	装饰装修	项	1	189.94	189.94
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	976.77	976.77
4.1	人工土石方	项	1	7.38	7.38
4.2	机械土石方	项	1	0.09	0.09
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	613.15	613.15
4.5	装饰装修	项	1	356.15	356.15
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				6137.6
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1	5137.6	5137.6
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				8656.02

其他项目清单计价表

工程名称: 顺宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页


序号	项目名称	单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	暂列金额	项	1	24400	24400
2	专业工程暂估价	项	1	60000	60000
			1		
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
合 计					84400



CS 扫描全能王
7.17.1 版本: 20180810

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 柳州市场监管所提升改造-土建工程		专业: 土建工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	30539.05	30539.05
1	社会保障费	项	1	27645.88	27645.88
1.1	养老保险	项	1	22823.93	22823.93
1.2	失业保险	项	1	964.39	964.39
1.3	医疗保险	项	1	2893.17	2893.17
1.4	工伤保险	项	1	450.05	450.05
1.5	残疾人就业保险	项	1	257.17	257.17
1.6	女工生育保险	项	1	257.17	257.17
2	住房公积金	项	1	1928.78	1928.78
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	964.39	964.39
规费合计					30539.05
二	安全文明施工措施费	项	1	26483.6	26483.6
安全文明施工措施费合计					26483.6
三	增值税销项税额	项	1	57722.64	57722.64
四	附加税	项	1	2761.21	2761.21



主要材料价格表

工程名称: 南宁市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	BCCLF23	不锈钢栏杆	m	23	150	
2	BCCLF74	全钢板大门	樘	1	5000	
3	C00025	生石灰	t	14.1187	330	
4	C00054	标准砖	千块	22.4472	400	
5	C0017001	承重粘土多孔砖 240×115×90	千块	5.2761	650	
6	C00359	防水腻子	kg	519.336	6.5	
7	C00457	钢质防火门(成品)	m2	47.39	510	
8	C00526	花岗岩板	m2	214.4454	165	
9	C0080401	断桥铝合金窗 中空玻璃	m2	46.6422	480	
10	C0085703	三级钢 Φ10以上	t	1.1903	4600	
11	C0085704	螺纹钢(综合)	t	1.5382	4600	
12	C0089601	外墙面砖	m2	88.327	45	
13	C0107301	金属防盗门	m2	34.99	550	
14	C01152	实木装饰门扇(成品)	扇	2	1700	
15	C01172	水泥 32.5	kg	21495.9467	0.38	
16	C0120901	石灰	t	18.3056	330	
17	C0125301	800*800全瓷玻化砖	m2	414	75	
18	C01342	碎石 25~40mm	m3	63.5376	130	
19	C02134	商品砼 C25 32.5R	m3	19.3667	420	
20	YBC01564	商品砼(坍落度10~90mm)C30, 碎石20~40mm 水泥42.5	m3	67.536	430	

分部分项工程量清单计价表

工程名称： 顺宁市场监管所提升改造-电气设备
安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	03021300100 1	普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED灯 2.规格:600*600	套	1	304.86	304.86
2	03021200300 1	电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV- 2.5mm	m	300	2.54	762
3	03021200300 2	电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-	m	400	3.37	1348
4	03020403100 1	开关 [项目特征] 1.名称:单联单控 2.型号:220V 10A 3.安装方式:距地1.4m 暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	个	10	18.01	180.1
5	03020403100 2	插座 [项目特征] 1.名称:单极五孔插座(安全型) 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.3m 暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	个	40	23.51	940.4
分部小计						3535.36
本页合计						3535.36
合计						3535.36

措施项目清单计价表

工程名称：顺宁市场监管所提升改造-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				30.92
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	15.92	15.92
3	二次搬运	项	1	7.96	7.96
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	7.04	7.04
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装机平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				30.92



其他项目清单计价表

工程名称： 顺宁市场监管所提升改造-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合 价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1	3000	3000
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
合 计					3000



规费、税金项目清单计价表

专业：电气设备安装工
工程名称：顺宁市场监管所提升改造-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	372.38	372.38
1	社会保险费	项	1	342.88	342.88
1.1	养老保险	项	1	283.08	283.08
1.2	失业保险	项	1	11.96	11.96
1.3	医疗保险	项	1	35.88	35.88
1.4	工伤保险	项	1	5.58	5.58
1.5	残疾人就业保险	项	1	3.19	3.19
1.6	女工生育保险	项	1	3.19	3.19
2	住房公积金	项	1	23.92	23.92
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1		
规费合计					372.38
二	安全文明施工措施费	项	1	321.41	321.41
安全文明施工措施费合计					321.41
三	增值税销项税额	项	1	708.88	708.88
四	附加税	项	1	34.22	34.22




分部分项工程量清单计价表

工程名称: 顺德区市场监督所提升改造-采暖燃气 专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030805001001	铸铁散热器 1. 型号、规格:柱型 2. 除锈、刷油设计要求:2遍防锈漆+2遍银粉漆	片	90	49.29	4436.1
2	030801001001	镀锌钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN25	m	120	29.01	3481.2
3	030801001002	镀锌钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN32	m	26	32.59	847.34
4	030803001001	螺纹阀门 1. 类型:球阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN25	个	20	42.06	841.2
5	030803001002	螺纹阀门 1. 类型:球阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN32	个	2	49.9	99.8
6	03032100100	成套整装锅炉	台	1	36153.31	36153.31
		分部小计				45858.95
本页合计						45858.95
合计						45858.95



其他项目清单计价表

专业：给排水 采暖 燃气
 工程名称： 顾宁市场监督管理所提升改造-采暖燃气工程工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合 价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1	12000	12000
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
合 计					12000



CS 扫描全能王

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 颍宁市场监管所提升改造-采暖燃气工程
 专业: 给排水 采暖 燃气工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
				综合单价	合价	
一	规费	项	1	3122.87	3122.87	
1	社会保障费	项	1	2875.45	2875.45	
1.1	养老保险	项	1	2373.91	2373.91	
1.2	失业保险	项	1	100.31	100.31	
1.3	医疗保险	项	1	300.92	300.92	
1.4	工伤保险	项	1	46.81	46.81	
1.5	残疾人就业保险	项	1	26.75	26.75	
1.6	女工生育保险	项	1	26.75	26.75	
2	住房公积金	项	1	200.61	200.61	
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1			
	规费合计				3122.87	
二	安全文明施工措施费	项	1	2695.36	2695.36	
	安全文明施工措施费合计				2695.36	
三	增值税销项税额	项	1	5944.75	5944.75	
四	附加税	项	1	286.97	286.97	



主要材料价格表

工程名称: 顺宁市场派出所提升改造-采暖燃气工程 专业: 给排水 采暖 燃气 工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	C00286	道木 250×200×2500	根	0.72	187.5	
2	C00310	电	kw·h	88	1	
3	C00991	管卡子(单立管) DN25	个	38.64	3.3	
4	C01104	黑玛钢活接头 DN25	个	20.2	3.27	
5	C01443	聚四氟乙烯生料带	m	88.7542	0.78	
6	C01541	磷酸三钠	kg	11.66	4.32	
7	C01916	其他材料费(占材料费)	元	708.1265	1	
8	C01926	汽包对丝 DN32	个	170.28	1.32	
9	C02121	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN25	个	117.36	3.85	
10	C02122	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN32	个	20.878	5.48	
11	C02694	碳钢斜垫铁	kg	4.4	10.5	
12	C02703	型钢	kg	21.87	5.2	
13	C02775	烟煤	t	0.38	400	
14	补充材料001	锅炉本体	台	1	32500	
15	Z00447	低压螺纹阀门 DN25	个	20.2	30	
16	Z00448	低压螺纹阀门 DN32	个	2.02	34	
17	Z00925	钢管 DN25	m	122.4	9.1	
18	Z00926	钢管 DN32	m	26.52	11.95	
19	Z02516	柱型散热器 813 足片	片	28.71	39	
20	Z02564	铸铁散热器 柱型	片	62.19	41	
				0.625003	990	

单位工程造价汇总表

工程名称: 杏河市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	37613.87
1.1	Σ(综合单价×工程量)	22274.19
1.2	可能发生的差价	15339.68
2	措施项目费	7513.63
2.1	Σ(综合单价×工程量)	4590.81
2.2	可能发生的差价	2922.82
2.3	其中:安全文明施工措施费	2847.67
3	其他项目费	24100
3.1	Σ(综合单价×工程量)	24100
3.2	可能发生的差价	
4	规费	3288.3
4.3	建筑施工安全生产责任保险	103.84
5	税前工程造价	69020.54
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	69020.54
6	增值税销项税额	6211.85
7	附加税	297.31
8	工程造价	75529.7
合 计		75,529.70



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 杏河市场监管所升级改造-土建工程 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		杏河				
1	AB001	水泥砂浆面铲除	m ²	237.86	4.37	1039.45
2	02020100100 2	墙面一般抹灰(围墙) 1.水泥砂浆20mm	m ²	237.86	14.57	3465.62
3	02050700100 1	刷喷涂料 1.丙烯酸涂料 2.外墙弹性腻子	m ²	237.86	30.95	7361.77
4	AB002	旧腻子面铲除	m ²	237.86	2.73	649.36
5	02050600100 1	抹灰面油漆 1.腻子种类:防水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m ²	619.54	15.28	9466.57
6	04010300200 1	余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:3公里	m ³	6	48.57	291.42
		分部小计				22274.19
						
6100250031290						
本页合计						22274.19
合计						22274.19

措施项目清单计价表

工程名称: 杏河山场监管所提升改造-土建工程 专业: 建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量	金 额 (元)	
				综 合 单 价	合 价
一	通用项目				137.61
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	75.93	75.93
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	15.05	15.05
2.5	装饰装修	项	1	60.88	60.88
3	二次搬运	项	1	22.95	22.95
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	6.72	6.72
3.5	装饰装修	项	1	16.23	16.23
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	38.76	38.76
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	8.32	8.32
4.5	装饰装修	项	1	30.44	30.44
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				1605.5
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1	1605.5	1605.5
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1743.14

其他项目清单计价表

工程名称: 杏河市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	暂列金额	项	1	2100	2100
2	专业工程暂估价	项	1	22000	22000
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
合 计					24100



规费、税金项目清单计价表

工程名称: 杏河市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	3288.3	3288.3
1	社会保障费	项	1	2976.78	2976.78
1.1	养老保险	项	1	2457.58	2457.58
1.2	失业保险	项	1	103.84	103.84
1.3	医疗保险	项	1	311.52	311.52
1.4	工伤保险	项	1	48.46	48.46
1.5	残疾人就业保险	项	1	27.69	27.69
1.6	女工生育保险	项	1	27.69	27.69
2	住房公积金	项	1	207.68	207.68
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	103.84	103.84
规费合计					3288.3
二	安全文明施工措施费	项	1	2847.67	2847.67
安全文明施工措施费合计					2847.67
三	增值税销项税额	项	1	6211.85	6211.85
四	附加税	项	1	297.31	297.31
06250030200					

主要材料价格表

工程名称: 杏河市场监管所提升改造-土建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	C00030	白水泥	kg	594.65	0.8	
2	C00060	丙烯酸有光外墙乳胶漆	kg	190.288	15	
3	C00312	镀锌铁丝 8#	kg	3.605	4.12	
4	C00330	方垫木	m3	0.09	1600	
5	C00359	防水腻子	kg	495.632	6.5	
6	C00360	防锈漆	kg	0.315	5.56	
7	C00380	封闭乳胶漆底涂料	kg	47.572	16.87	
8	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	3.78	3.9	
9	C00569	建筑胶	kg	190.288	7	
10	C00571	净砂	m3	5.7119	60	
11	C01002	其他材料费(占材料费%)	元	57.9247	1	
12	C01064	乳胶漆	kg	175.6396	12	
13	C01089	砂纸	张	37.1724	0.5	
14	C01167	水	m3	3.5029	3.6	
15	C01172	水泥 32.5	kg	2396.8706	0.38	
16	C01200	松厚板	m3	0.0119	1600	
17	C01386	油漆溶剂油	kg	19.04	10.81	
18	C01435	直角扣件	kg	415	5.27	

供应商: 陕西华南顺建筑工程有限公司 (公章)
 法定代表人或被授权人 (签字并盖章): 南建



偏差表

项目名称：志丹县市场监督管理局旦八等4个市场监管所提升改造工程采购项目

序号	名称	规格参数	数量	招标要求 技术数据	投标实际数据	响应说明
1	全部内容	/	/	全部要求 技术数据	实际数据	相同

说明：响应说明填写：优于、相同、低于



供应商（公章）：陕西华南顺建筑工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字并盖章）



南建元