

采购清单

采购单位	洛川县水利工作队		备案函号	ZCSP-洛川县-2024-00134			
项目名称	洛川县水利工作队洛川县湫村供水提升工程项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 901,764.13		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	供水提升工程	901,764.13	1	项	901,764.13	机井1眼（井深350m，井径 ϕ 500mm），钻井、土层孔径450mm 150m，软岩层孔径244mm 100m，较硬岩层孔径244mm 50m，硬岩层孔径244mm 50m。DN250（273*7mm）无缝钢管100m，DN250（273*8.9mm）缠丝钢管50m，DN50（60*3.5mm）钢管法兰连接300m，DN50弯管井口、焊接法兰连接1个，砾料回填43.39m ³ ，机井井台1个，M7.5砖砌井台1.2m ³ ，土方开挖10m ³ ，土方回填7.75m ³ ，C20素砼底板0.06m ³ ， ϕ 600的井盖及井圈1套，夹板2付，新建50m ³ 泵站前池：土方开挖374.79m ³ ，土方回填274.06m ³ ，3:7灰土基础15.65m ³ ，C15素混凝土垫层6.64m ³ ，C25钢筋混凝土底板（商砼）5.95m ³ ，模板5.1m ² ，C25钢筋混凝土边墙（商砼）13.34m ³ ，模板118.48m ² ，C25钢筋混凝土顶板（商砼）2.74m ³ ，模板15.21m ² ，M7.5砖砌挡墙10.03m ³ ，挡墙3:7灰土基础3.38m ³ ，PVC防水卷材18.49m ² ，1:2砂浆抹面（20mm）18.49m ² ，钢筋制安3.23t，聚苯板保温（厚50mm）8.68m ² ，输水管道:PE100级 ϕ 63-1.6MPa2200m，管沟土方开挖1620m ³ ，管沟土方开挖人工742.5m ³ ，管道土方回填2362.5m ³ ，水平定向钻进450m，砖砌检修阀井（1.2m）3座，DN50（56*3mm）镀锌钢管20m，水塔外漏上水管保温（聚乙烯材料）15m，管理房18m ² ；机井工

							程：深井泵（200QJ10-355）1台，3*10防水电缆340m,远程控制自动上水设备1套，低压配电箱1面，三相电表1台，单相电表1台，低空架空电线含木电杆、钢绞线200m，新建50m ³ 泵站前池：ISW50-125-1型水泵1套，ISW65-315B-1型水泵1套；新建50m ³ 泵站前池：检修孔φ1000 1只，DN200通风管1根，吸水坑2只，爬梯1座，水位传示仪2套，水管吊架1副，喇叭口、支架1支，DN100防水套管2只，DN200防水套管3只，DN100×90°钢制弯1只，DN200×90°钢制弯，DN100钢管9m，DN200钢管3m，φ700井盖及支座3套，阀井钢爬梯3付，输水管道：三通DN63×50，4个DN63×63，3个，DN50*1. Mpa闸阀3个
2							
3							
4							
5							