

# 城固县国有大盘林场 2025 年中央财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)林下种植淫羊藿项目

## 施工合同

建设单位（甲方）：城固县国有大盘林场

中标单位（乙方）：汉中磊盛玖源园林绿化有限公司

为确保城固县国有大盘林场 2025 年中央财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)林下种植淫羊藿项目如期保质保量完成建设任务。根据项目实施方案、招投标中标文件和《中华人民共和国民法典》，城固县国有大盘林场(甲方)与中标单位汉中磊盛玖源园林绿化有限公司(乙方)在平等、自愿和诚实守信的基础上，经双方协商，特此签订本项目施工建设合同。

### 一、施工建设项目名称

城固县国有大盘林场 2025 年中央财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)林下种植淫羊藿项目。

### 二、项目施工建设内容

于大盘林场大盘五台子国有林区灵官堂国有林区 9 林班林下种植淫羊藿 410 亩。

### 三、施工建设地点及范围

大盘林场灵官塘 9 林班，面积 410 亩，具体地点详见施工方案设计图。

### 四、项目施工建设要求


施工作业主要内容：

1、整地：根据项目区自然条件采用穴状整地方法。在整地前进行割灌除草，把割除物沿等高线堆放在保留带上，栽植前完成整地。整地时深挖 30 厘米，捡净树根、草根、石块，先形成外高内低，以利于储水保墒。

2、种植：采用植苗栽植，在山体坡面采取带状配置，株行距：50cm\*50cm，密度 2664 穴/亩，每穴栽植 1 株，种植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的规定，但要保证单位面积上的种植点的数量。栽植应选择合适时机，尽量选择在降雨前后，土壤湿度适宜时进行。起苗、调运时注意保护苗木根系、顶芽，做到随起随运随栽。植苗时减掉所有叶片，修剪过长根须，保留根须 5cm-6cm，分层覆土，上松下实，使根系舒展以利保墒，促进成活。

3、抚育管护：淫羊藿林下种植任务完成后，及时落实管护责任和措施，防止偷采盗挖及牲畜践踏造成损失，做好日常巡护工作。当年夏、秋进行 2 次抚育，主要是培土、除草、清灌、禁牧、病虫害防治。割灌、除草，采用人工作业方式全面清除影响幼苗生长的藤蔓、杂灌等。作业区要设立专职护林员。

4、病虫害防治：淫羊藿主要为害怕阳光直射造成植株死亡，林区种植天然遮阴一般很少出现病虫害。如发生病虫害，主要防治叶褐斑枯病，常用药剂有 50%多菌灵可湿性粉剂 500-600 倍液，70%甲基托布津可湿性粉剂 800-1000 倍液，防治次数视发生情况而定。



5、施肥：因本次林下栽植淫羊藿项目区，林下腐殖土较厚，土壤养分较足，可满足淫羊藿生长需求。对于部分土地较为瘠薄，淫羊藿生长较弱区域，甲方可要求乙方予以施肥作业。施肥方式以叶面追肥为主，使用 0.3%的尿素加磷酸二氢钾或生物液体菌肥，禁止使用化学合成的植物生长调节剂。在每个生长季节，应进行 2 到 3 次叶面追肥，间隔 7 天，以促进壮苗成长。

6、检查验收：成活率调查应在经过一个生长季节后进行，春季成活率调查时间在秋季进行。调查方法是在当年所有栽植小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率 85%以上、41%~85%、41%以下三级统计。成活率在 41%以下的必须重新实施，成活率在 41%~84%的按初植密度必须及时进行补植。

施工作业措施要求：

1、修复作业前，组织施工人员进行技术培训，在掌握技术要求的基础上开展工作，施工人员购买人身安全保险后方可施工。

2、作业小班周界标定：根据小班设计矢量图和作业区地形地貌，结合 GPS 定位设备确定小班周界，施工技术人员按照设计图纸沿周界采用打桩或用红漆标注等形式确定施工作业小班的周界，使施工作业准确率达到 100.0%。如甲方指定施工区域不适宜栽种淫羊藿，乙方可向甲方提出修改实施方案，待上级批准后方可施工。

3、种苗来源，施工作业应采用甲方通过招标采购的柔毛淫羊



藿种苗，严禁乙方自行采购。

## 五、施工建设时间

项目建设时间从 2025 年 3 月开始到 2025 年 12 月结束。

## 六、项目施工管理及验收

1、项目建设实行监理制度。乙方按照施工方案开展施工作业，接受甲方和监理方监督、管理、检查，乙方、甲方和监理方要加强沟通联系，监理方要对淫羊藿种植每一项施工作业内容及时检查验收小结，拍照，建立监理日志，及时反馈处理施工存在问题。

2、施工方在淫羊藿种植施工完成后，由监理方和乙方全面开展自查验收，自查完成后，由监理方提供验收结果报告。根据监理方报告、乙方施工照片、施工日志及相关档案资料，甲方组织相关人员参与开展联合复核，验收合格后出具验收报告，作为支付资金的结算依据。

## 七、权利与义务

### (一) 甲方的权利与义务

1、甲方负责提供本工程资料(该项目实施方案、图纸等)。

2、甲方有权对施工进行监督，监理单位受甲方委托，代表甲方对工程质量、进度进行监理、技术指导和施工验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按设计要求施工，监理单位有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方承担。

3、甲方对施工进度进行全程监督，若乙方施工进度缓慢，严重影响项目竣工验收，甲方有权利终止施工合同，并可以重新组

织专业工队伍进行施工作业。

4、甲方负责根据本合同的规定组织对工程进行竣工验收。

5、甲方有义务保证按合同规定及时支付乙方相关费用。

## (二) 乙方的权利与义务

1、乙方需按照《汉中市城固县国有大盘林场 2025 年中央财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)林下种植淫羊藿项目实施方案》要求进行项目施工。

2、在转入下一个作业内容时，须经监理方同意并报备甲方。

3、接受甲方和监理人员的监督和检查，对检查提出的整改意见及时整改，整改费用自理。

4、在施工过程中优先使用当地民工，带动当地 10 户脱贫户增收户均 5000 元以上。

5、乙方要加强安全教育和管理，为施工人员办理意外伤害保险，落实必要的防护措施，确保人身安全、用火安全，一切安全责任由乙方承担。

6、做好档案资料收集。乙方在施工期间必须详细记录《施工日志》，对当天的施工情况进行记载。施工照片、视频资料存入 U 盘与《施工日志》在检查验收前交给甲方，作为项目建设档案资料备查。

## 八、合同价款

1、合同总价款：大写：伍拾叁万零贰佰元整，（小写：Y530200.00 元整）。

2、合同总价款包含：淫羊藿种植费用、辅助工程费用、及不限于招投标内容所包含的所有费用。甲方不再向乙方支付其他费用。

#### 九、付款方式

1、为确保项目顺利进行，合同签订后，甲方预拨付 30%的施工建设费(大写:壹拾伍万玖仟零陆拾元,小写:159060 元);整地、种植任务完成后拨付 30%施工建设费(大写:壹拾伍万玖仟零陆拾元,小写:159060 元);夏秋抚育任务完成后拨付 20%施工建设费(大写:壹拾万陆仟零肆拾元,小写:106040 元);当年建设任务全部完成后,经三方共同收合格,凭验收报告、监理报告、正式发票再拨付剩余 20%资金(大写:壹拾万陆仟零肆拾元,小写:106040 元)。

2、为确保项目工程质量,乙方应在合同签订后向甲方指定的账户缴纳质量保证金壹万元(10000 元),待项目通过省市验收后,质量合格,甲方再将质量保证金返还乙方。

#### 十、违约责任

1、因乙方原因造成工程逾期达 30 日,甲方有权解除合同,并追交预付款项。

2、如项目初次验收不合格,乙方在接到甲方通知后须及时整改,整改费用由乙方自理,整改验收仍不合格,甲方可提出解除合同并没收质量保证金。

3、本合同签字盖章后生效,双方都要认真履行合同条款,如

一方有违约行为，则按合同约定的条款执行，并按照《中华人民共和国民法典》的有关条款追究违约方的责任。

### 十一、附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

本合同未尽事宜经双方协商一致签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

单位名称：城固县国有大盘林场



法人或授权人签字：

付海刚

2025年3月11日

单位名称：汉中磊盛致源园林绿化有限公司



法人或授权人签字：

赵磊

2025年3月11日