

三、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第四章“采购内容及技术参数”中的“工程量清单表格格式”填写。



投 标 总 价




汉滨区流水镇等23个镇旧宅基地腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目 (项目名称)

(标段名称)

合同编号: _____

投标总价人民币 (大写): 贰佰捌拾陆万叁仟肆佰壹拾柒元柒角贰分 _____



(¥): _____ 2863417.72 _____ 元

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 汉滨区流水镇等23个镇旧宅基地腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目 (项目名称) (标段名称)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------|-----------|----|
| | 汉滨区 | | | | 3417.38 | |
| 1 | (1)坝河镇 | | | | 14073.38 | |
| 1.1 | 拆除工程 | | | | 8564.38 | |
| 1.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 8564.38 | |
| 1.1.1.1 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 17.5 | 65 | 1137.5 | |
| 1.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 174.75 | 42.5 | 7426.88 | |
| 1.2 | 土地平整工程 | | | | 4891 | |
| 1.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 4183.06 | |
| 1.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 161.46 | 16.54 | 2671.55 | |
| 1.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 91.56 | 7.88 | 721.49 | |
| 1.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.052 | 2254.09 | 117.44 | |
| 1.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 278.34 | 2.42 | 673.58 | |
| 1.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 707.94 | |
| 1.2.2.1 | 客土回填 | | | | 707.94 | |
| 1.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 20.34 | 26.74 | 543.89 | |
| 1.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 67.79 | 2.42 | 164.05 | |
| 1.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 618 | |
| 1.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 75 | 8.24 | 618 | |
| 1.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 7.85 | 49.47 | 388.34 | |
| 1.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 94.9 | 2.42 | 229.66 | |
| 2 | (2)茨沟镇 | | | | 184216.48 | |
| 2.1 | 拆除工程 | | | | 110993.5 | |
| 2.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 108130.75 | |
| 2.1.1.1 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 2458.62 | 42.5 | 104491.35 | |
| 2.1.1.2 | 人工拆除附属设施 | m ² | 181.97 | 20 | 3639.4 | |
| 2.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 1127.25 | |
| 2.1.2.1 | 条石地面面层拆除 | m ² | 354.65 | 2.42 | 858.25 | |
| 2.1.2.2 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 34.8 | 7.73 | 269 | |
| 2.1.3 | 地基拆除工程 | | | | 1735.5 | |
| 2.1.3.1 | 干砌石拆除 | m ³ | 30 | 57.85 | 1735.5 | |
| 2.2 | 土地平整工程 | | | | 67250.57 | |
| 2.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 67250.57 | |
| 2.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 2758.8 | 16.54 | 45630.55 | |


| | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|---------|---------|----------|----------|
| 2.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 1775.35 | 7.88 | 13989.76 | |
| 2.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.562 | 2254.09 | 1266.12 | |
| 2.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 2629.81 | 2.42 | 6364.14 | |
| 2.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 3972.41 | |
| 2.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 722 | 8.27 | 5972.41 | |
| 2.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 75.85 | 9.47 | 3752.31 | |
| 2.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 917.4 | 2.42 | 2220.71 | |
| 3 | (3)大河镇 | | | | | 1.83 |
| 3.1 | 拆除工程 | | | | | 47984.89 |
| 3.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 46686.25 |
| 3.1.1.1 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 99 | 65 | 6435 | |
| 3.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ³ | 896.5 | 42.5 | 38191.25 | |
| 3.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 107.5 | 20 | 2150 | |
| 3.1.2 | 地面拆除工程 | | | | | 1298.64 |
| 3.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 168 | 7.73 | 1298.64 | |
| 3.2 | 土地平整工程 | | | | | 29548.71 |
| 3.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 27729.72 |
| 3.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 1075.8 | 16.54 | 17793.73 | |
| 3.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 717.2 | 7.88 | 5651.54 | |
| 3.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.285 | 2254.09 | 642.42 | |
| 3.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 1504.97 | 2.42 | 3642.03 | |
| 3.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | | 1818.99 |
| 3.2.2.1 | 客土回填 | | | | | 1818.99 |
| 3.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ² | 52.26 | 26.74 | 1397.43 | |
| 3.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 174.2 | 2.42 | 421.56 | |
| 3.3 | 灌溉与排水工程 | | | | | 2358.23 |
| 3.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 285 | 8.27 | 2358.23 | |
| 3.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 29.95 | 49.47 | 1481.63 | |
| 3.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 362.23 | 2.42 | 876.6 | |
| 4 | (4)大竹园镇 | | | | | 20095.5 |
| 4.1 | 拆除工程 | | | | | 18824.89 |
| 4.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 18113.42 |
| 4.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 92.04 | 185.5 | 17073.42 | |
| 4.1.1.2 | 人工拆除附属设施 | m ² | 52 | 20 | 1040 | |
| 4.1.2 | 地面拆除工程 | | | | | 711.47 |
| 4.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 92.04 | 7.73 | 711.47 | |
| 4.2 | 土地平整工程 | | | | | 1035.23 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------|---------|--|----------|
| 4.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 32.46 |
| 4.2.1.1 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.014 | 2254.09 | | 32.46 |
| 4.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | | 1002.77 |
| 4.2.2.1 | 客土回填 | | | | | 1002.77 |
| 4.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 28.81 | 2074.74 | | 776.68 |
| 4.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ³ | 96.03 | 2.42 | | 232.53 |
| 4.3 | 灌溉与排水工程 | | | | | 235.38 |
| 4.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 28 | 8.11 | | 235.38 |
| 4.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ² | 2.99 | 49.47 | | 147.92 |
| 4.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 36.14 | 2.42 | | 87.46 |
| 5 | (5)关家镇 | | | | | 2941.12 |
| 5.1 | 拆除工程 | | | | | 1147.5 |
| 5.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 1147.5 |
| 5.1.1.1 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 27 | 42.5 | | 1147.5 |
| 5.2 | 土地平整工程 | | | | | 777.87 |
| 5.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 777.87 |
| 5.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 32.4 | 16.54 | | 535.9 |
| 5.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 21.6 | 7.88 | | 170.21 |
| 5.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.005 | 2254.09 | | 11.72 |
| 5.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 24.81 | 2.42 | | 60.04 |
| 5.3 | 灌溉与排水工程 | | | | | 115.75 |
| 5.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 14 | 8.27 | | 115.75 |
| 5.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 1.47 | 49.47 | | 72.72 |
| 5.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 17.78 | 2.42 | | 43.03 |
| 6 | (6)关庙镇 | | | | | 18040 |
| 6.1 | 拆除工程 | | | | | 13558.72 |
| 6.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 13021.95 |
| 6.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 82.88 | 90 | | 7459.2 |
| 6.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 122.7 | 42.5 | | 5214.75 |
| 6.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 17.4 | 20 | | 348 |
| 6.1.2 | 地面拆除工程 | | | | | 536.77 |
| 6.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 69.44 | 7.73 | | 536.77 |
| 6.2 | 土地平整工程 | | | | | 3904.99 |
| 6.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 2744.5 |
| 6.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 116.32 | 16.54 | | 1923.93 |
| 6.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 67.24 | 7.88 | | 529.85 |
| 6.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.037 | 2254.09 | | 82.5 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 6.2.1.4 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 86.04 | 2.42 | 208.22 |
| 6.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 1160.49 |
| 6.2.2.1 | 客土回填 | | | | 1160.49 |
| 6.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 33.34 | 26.74 | 891.51 |
| 6.2.2.1.2 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 111.15 | 2.42 | 268.98 |
| 6.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 576.29 |
| 6.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 70 | 8.23 | 576.29 |
| 6.3.1.1 | 人工挖沟渠（四类土） | m ³ | 7.32 | 47.47 | 362.92 |
| 6.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 88.5 | 2.42 | 214.17 |
| 7 | (7)洪山镇 | | | | 40194.15 |
| 7.1 | 拆除工程 | | | | 345048.46 |
| 7.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 345048.43 |
| 7.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 254.5 | 90 | 22905 |
| 7.1.1.2 | 砖混结构（人工拆除1砖墙,2层） | m ² | 596.15 | 185.5 | 110585.83 |
| 7.1.1.3 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,3层) | m ² | 594.47 | 270 | 160506.9 |
| 7.1.1.4 | 砖木结构（人工拆除1砖墙） | m ² | 75.92 | 65 | 4934.8 |
| 7.1.1.5 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 866.12 | 42.5 | 36810.1 |
| 7.1.1.6 | 活动板房（人工拆除） | m ² | 42.5 | 20 | 850 |
| 7.1.1.7 | 人工拆除附属设施 | m ² | 238.24 | 20 | 4764.8 |
| 7.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 2881.13 |
| 7.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 372.72 | 7.73 | 2881.13 |
| 7.1.3 | 地基拆除工程 | | | | 809.9 |
| 7.1.3.1 | 干砌石拆除 | m ³ | 14 | 57.85 | 809.9 |
| 7.2 | 土地平整工程 | | | | 50561.71 |
| 7.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 28851.72 |
| 7.2.1.1 | 墙体捣碎（人工挖土方四类土） | m ³ | 1010.86 | 16.54 | 16719.62 |
| 7.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 664.41 | 7.88 | 5235.55 |
| 7.2.1.3 | 土地翻耕（人工） | hm ² | 0.52 | 2254.09 | 1173.03 |
| 7.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 2365.09 | 2.42 | 5723.52 |
| 7.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 21709.99 |
| 7.2.2.1 | 客土回填 | | | | 21709.99 |
| 7.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 623.73 | 26.74 | 16678.54 |
| 7.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 2079.11 | 2.42 | 5031.45 |
| 7.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 6303.98 |
| 7.3.1 | 排水工程（素土明沟） | m | 762 | 8.27 | 6303.98 |
| 7.3.1.1 | 人工挖沟渠（四类土） | m ³ | 80.06 | 49.47 | 3960.57 |
| 7.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 968.35 | 2.42 | 2343.41 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|---------|---------|--|----------|
| 8 | (8)吉河镇 | | | | | 50168.49 |
| 8.1 | 拆除工程 | | | | | 30174.8 |
| 8.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 30174.8 |
| 8.1.1.1 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 138 | 65 | | 8970 |
| 8.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 473.76 | 2.5 | | 20134.8 |
| 8.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 53.5 | 20 | | 1679 |
| 8.2 | 土地平整工程 | | | | | 18340.81 |
| 8.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 14811.24 |
| 8.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 540.43 | 16.54 | | 9071 |
| 8.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 350.93 | 7.88 | | 2765.33 |
| 8.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.185 | 2254.09 | | 417.46 |
| 8.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 1111.38 | 2.42 | | 2689.54 |
| 8.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | | 3529.76 |
| 8.2.2.1 | 客土回填 | | | | | 3529.76 |
| 8.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 101.41 | 26.74 | | 2711.7 |
| 8.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 338.04 | 2.42 | | 818.06 |
| 8.3 | 灌溉与排水工程 | | | | | 1652.89 |
| 8.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 200 | 8.26 | | 1652.89 |
| 8.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 20.99 | 49.47 | | 1038.38 |
| 8.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 253.93 | 2.42 | | 614.51 |
| 9 | (9)建民办 | | | | | 100729.2 |
| 9.1 | 拆除工程 | | | | | 85160.59 |
| 9.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 83561.25 |
| 9.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 218.74 | 90 | | 19686.6 |
| 9.1.1.2 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 215 | 185.5 | | 39882.5 |
| 9.1.1.3 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 338.31 | 65 | | 21990.15 |
| 9.1.1.4 | 人工拆除附属设施 | m ² | 100.1 | 20 | | 2002 |
| 9.1.2 | 地面拆除工程 | | | | | 1599.34 |
| 9.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 206.9 | 7.73 | | 1599.34 |
| 9.2 | 土地平整工程 | | | | | 13687.37 |
| 9.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 2087.03 |
| 9.2.1.1 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.167 | 2254.09 | | 375.53 |
| 9.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 707.23 | 2.42 | | 1711.5 |
| 9.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | | 11600.34 |
| 9.2.2.1 | 客土回填 | | | | | 11600.34 |
| 9.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 333.28 | 26.74 | | 8911.91 |
| 9.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 1110.92 | 2.42 | | 2688.43 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------|--|
| 9.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 1881.24 | |
| 9.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 228 | 8.25 | 1881.24 | |
| 9.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 23.89 | 49.47 | 1181.84 | |
| 9.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 289.01 | 2.42 | 699.60 | |
| 10 | (10)流水镇 | | | | 76905.38 | |
| 10.1 | 拆除工程 | | | | 1173.53 | |
| 10.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 164795.53 | |
| 10.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 127.4 | 90 | 11386.6 | |
| 10.1.1.2 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 35.56 | 65 | 2311.4 | |
| 10.1.1.3 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 3371.65 | 42.5 | 143295.13 | |
| 10.1.1.4 | 人工拆除附属设施 | m ² | 386.15 | 20 | 7723 | |
| 10.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 6378.1 | |
| 10.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 825.11 | 7.73 | 6378.1 | |
| 10.2 | 土地平整工程 | | | | 96893.48 | |
| 10.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 94082.15 | |
| 10.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 3911.93 | 16.54 | 64703.32 | |
| 10.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 2567.6 | 7.88 | 20232.69 | |
| 10.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.751 | 2254.09 | 1692.37 | |
| 10.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 3080.07 | 2.42 | 7453.77 | |
| 10.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 2811.33 | |
| 10.2.2.1 | 客土回填 | | | | 2811.33 | |
| 10.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 80.77 | 26.74 | 2159.79 | |
| 10.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 269.23 | 2.42 | 651.54 | |
| 10.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 8838.22 | |
| 10.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 1069 | 8.27 | 8838.22 | |
| 10.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 112.245 | 49.47 | 5552.76 | |
| 10.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 1357.63 | 2.42 | 3285.46 | |
| 11 | (11)牛蹄镇 | | | | 99101.15 | |
| 11.1 | 拆除工程 | | | | 87823.81 | |
| 11.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 82718.45 | |
| 11.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 97.1 | 90 | 8739 | |
| 11.1.1.2 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 335.43 | 185.5 | 62222.27 | |
| 11.1.1.3 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 233.75 | 42.5 | 9934.38 | |
| 11.1.1.4 | 人工拆除附属设施 | m ² | 91.14 | 20 | 1822.8 | |
| 11.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 5105.36 | |
| 11.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 660.46 | 7.73 | 5105.36 | |
| 11.2 | 土地平整工程 | | | | 9656.17 | |



| | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|--------|---------|----------|
| 11.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 5065.84 |
| 11.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 205.1 | 16.54 | 3392.35 |
| 11.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 111.6 | 7.88 | 879.41 |
| 11.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.099 | 2254.09 | 223.83 |
| 11.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 235.64 | 2.42 | 570.35 |
| 11.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 4590.32 |
| 11.2.2.1 | 客土回填 | | | | 4590.32 |
| 11.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 131.88 | 26.74 | 3526.47 |
| 11.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 439.61 | 2.42 | 1063.86 |
| 11.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 1021.17 |
| 11.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 196 | 8.27 | 1621.17 |
| 11.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 20.59 | 49.47 | 1028.59 |
| 11.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 249 | 2.42 | 602.58 |
| 12 | (12)石梯镇 | | | | 23104.27 |
| 12.1 | 拆除工程 | | | | 18670.25 |
| 12.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 18056.95 |
| 12.1.1.1 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 246.02 | 65 | 15991.3 |
| 12.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 45.78 | 42.5 | 1945.65 |
| 12.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 6 | 20 | 120 |
| 12.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 613.3 |
| 12.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 79.34 | 7.73 | 613.3 |
| 12.2 | 土地平整工程 | | | | 3567.14 |
| 12.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 1221.87 |
| 12.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 43.95 | 16.54 | 726.93 |
| 12.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 25.64 | 7.88 | 202.04 |
| 12.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.038 | 2254.09 | 86.33 |
| 12.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 85.36 | 2.42 | 206.57 |
| 12.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 2345.27 |
| 12.2.2.1 | 客土回填 | | | | 2345.27 |
| 12.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 67.38 | 26.74 | 1801.74 |
| 12.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 224.6 | 2.42 | 543.53 |
| 12.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 866.88 |
| 12.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 105 | 8.26 | 866.88 |
| 12.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 11.01 | 49.47 | 544.66 |
| 12.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 133.15 | 2.42 | 322.22 |
| 13 | (13)双龙镇 | | | | 11392.19 |
| 13.1 | 拆除工程 | | | | 7898.96 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 13.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 7205 |
| 13.1.1.1 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 18.6 | 65 | 1209 |
| 13.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 134.72 | 42.5 | 5725.6 |
| 13.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 13.52 | 20 | 270.4 |
| 13.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 693.3 |
| 13.1.2.1 | 条石地面面层拆除 | m ² | 21 | 2.42 | 50.22 |
| 13.1.2.2 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 83.2 | 7.73 | 643.74 |
| 13.2 | 土地平整工程 | | | | 3079.93 |
| 13.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 3079.93 |
| 13.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 129.33 | 16.54 | 2139.12 |
| 13.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 75.44 | 7.88 | 594.47 |
| 13.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.039 | 2254.09 | 87.01 |
| 13.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 106.83 | 2.42 | 258.53 |
| 13.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 414.1 |
| 13.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 50 | 8.28 | 414.1 |
| 13.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 5.26 | 49.47 | 260.21 |
| 13.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 63.59 | 2.42 | 153.89 |
| 14 | (14)五里镇 | | | | 305792.89 |
| 14.1 | 拆除工程 | | | | 237714.12 |
| 14.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 233702.79 |
| 14.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 338.42 | 90 | 30457.8 |
| 14.1.1.2 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 701.17 | 185.5 | 130067.04 |
| 14.1.1.3 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 221.96 | 65 | 14427.4 |
| 14.1.1.4 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 1274.06 | 42.5 | 54147.55 |
| 14.1.1.5 | 人工拆除附属设施 | m ² | 230.15 | 20 | 4603 |
| 14.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 4011.33 |
| 14.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 518.93 | 7.73 | 4011.33 |
| 14.2 | 土地平整工程 | | | | 61502.23 |
| 14.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 40701.45 |
| 14.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 1425.07 | 16.54 | 23570.66 |
| 14.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 915.44 | 7.88 | 7213.67 |
| 14.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.649 | 2254.09 | 1463.36 |
| 14.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 3493.29 | 2.42 | 8453.76 |
| 14.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 20800.78 |
| 14.2.2.1 | 客土回填 | | | | 20800.78 |
| 14.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 597.61 | 26.74 | 15980.09 |
| 14.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 1992.02 | 2.42 | 4820.69 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 14.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 6576.54 |
| 14.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 795 | 8.27 | 6576.54 |
| 14.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 83.52 | 49.47 | 4131.73 |
| 14.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 1010.25 | 2.42 | 2444.81 |
| 15 | (15)县河镇 | | | | 45592.54 |
| 15.1 | 拆除工程 | | | | 2267.54 |
| 15.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 189074.81 |
| 15.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 645.32 | 90 | 58098.8 |
| 15.1.1.2 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 349.55 | 185.5 | 64841.53 |
| 15.1.1.3 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 222.44 | 65 | 14456.6 |
| 15.1.1.4 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 1153.7 | 42.5 | 49032.25 |
| 15.1.1.5 | 人工拆除附属设施 | m ² | 133.15 | 20 | 2663 |
| 15.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 1804.96 |
| 15.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 233.5 | 7.73 | 1804.96 |
| 15.1.3 | 地基拆除工程 | | | | 1388.4 |
| 15.1.3.1 | 干砌石拆除 | m ³ | 24 | 57.85 | 1388.4 |
| 15.2 | 土地平整工程 | | | | 47447.32 |
| 15.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 30658.28 |
| 15.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 1138.14 | 16.54 | 18824.84 |
| 15.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 676.66 | 7.88 | 5332.08 |
| 15.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.506 | 2254.09 | 1140.12 |
| 15.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 2215.39 | 2.42 | 5361.24 |
| 15.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 16789.04 |
| 15.2.2.1 | 客土回填 | | | | 16789.04 |
| 15.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 482.35 | 26.74 | 12898.04 |
| 15.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 1607.85 | 2.42 | 3891 |
| 15.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 5877.29 |
| 15.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 711 | 8.27 | 5877.29 |
| 15.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 74.64 | 49.47 | 3692.44 |
| 15.3.1.1.1 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 902.83 | 2.42 | 2184.85 |
| 16 | (16)晏坝镇 | | | | 20500.2 |
| 16.1 | 拆除工程 | | | | 15534.86 |
| 16.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 14212.1 |
| 16.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 32.94 | 90 | 2964.6 |
| 16.1.1.2 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 27.9 | 65 | 1813.5 |
| 16.1.1.3 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 160 | 42.5 | 6800 |
| 16.1.1.4 | 人工拆除附属设施 | m ² | 131.7 | 20 | 2634 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|--------|---------|--|----------|
| 16.1.2 | 地面拆除工程 | | | | | 1322.76 |
| 16.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 171.12 | 7.73 | | 1322.76 |
| 16.2 | 土地平整工程 | | | | | 4361.31 |
| 16.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 2967.28 |
| 16.2.1.1 | 墙体捣碎（人工挖土方四类土） | m ³ | 108.48 | 16.54 | | 1794.26 |
| 16.2.1.2 | 建筑物土方回填（松填不夯实） | m ³ | 44.48 | 7.88 | | 350.51 |
| 16.2.1.3 | 土地翻耕（人工） | hm ² | 0.066 | 2254.09 | | 149.45 |
| 16.2.1.4 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 278.13 | 2.42 | | 673.07 |
| 16.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | | 1394.03 |
| 16.2.2.1 | 客土回填 | | | | | 1394.03 |
| 16.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 40.05 | 26.74 | | 1070.94 |
| 16.2.2.1.2 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 133.51 | 2.42 | | 323.09 |
| 16.3 | 灌溉与排水工程 | | | | | 604.03 |
| 16.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 73 | 8.27 | | 604.03 |
| 16.3.1.1 | 人工挖沟渠（四类土） | m ³ | 7.67 | 49.47 | | 379.43 |
| 16.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 92.81 | 2.42 | | 224.6 |
| 17 | (17)叶坪镇 | | | | | 49753.42 |
| 17.1 | 拆除工程 | | | | | 41950.05 |
| 17.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | | 40469.75 |
| 17.1.1.1 | 砖混结构（人工拆除1砖墙，2层） | m ² | 153 | 185.5 | | 28381.5 |
| 17.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 251.3 | 42.5 | | 10680.25 |
| 17.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 70.4 | 20 | | 1408 |
| 17.1.2 | 地面拆除工程 | | | | | 1480.3 |
| 17.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 191.5 | 7.73 | | 1480.3 |
| 17.2 | 土地平整工程 | | | | | 6796.18 |
| 17.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | | 5138.35 |
| 17.2.1.1 | 墙体捣碎（人工挖土方四类土） | m ³ | 219.73 | 16.54 | | 3634.33 |
| 17.2.1.2 | 建筑物土方回填（松填不夯实） | m ³ | 119.21 | 7.88 | | 939.37 |
| 17.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.069 | 2254.09 | | 154.63 |
| 17.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 169.43 | 2.42 | | 410.02 |
| 17.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | | 1657.83 |
| 17.2.2.1 | 客土回填 | | | | | 1657.83 |
| 17.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 47.63 | 26.74 | | 1273.63 |
| 17.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 158.76 | 2.42 | | 384.2 |
| 17.3 | 灌溉与排水工程 | | | | | 1007.19 |
| 17.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 122 | 8.26 | | 1007.19 |
| 17.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 12.79 | 49.47 | | 632.72 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 17.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 154.74 | 2.42 | 374.47 |
| 18 | (18)瀛湖镇 | | | | 599739.53 |
| 18.1 | 拆除工程 | | | | 488535.72 |
| 18.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 470874.49 |
| 18.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 1020.41 | 90 | 91836.91 |
| 18.1.1.2 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 1315.11 | 115.2 | 243952.91 |
| 18.1.1.3 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,3层) | m ² | 92.8 | 270 | 25056 |
| 18.1.1.4 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 397.7 | 65 | 25850.5 |
| 18.1.1.5 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 1888.63 | 42.5 | 80266.78 |
| 18.1.1.6 | 人工拆除附属设施 | m ² | 495.57 | 20 | 1302.4 |
| 18.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 1302.53 |
| 18.1.2.1 | 条石地面面层拆除 | m ² | 85 | 2.42 | 207.7 |
| 18.1.2.2 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 1317.83 | 7.73 | 10186.83 |
| 18.1.3 | 地基拆除工程 | | | | 1272.7 |
| 18.1.3.1 | 干砌石拆除 | m ³ | 22 | 57.85 | 1272.7 |
| 18.2 | 土地平整工程 | | | | 99362.79 |
| 18.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 58286.75 |
| 18.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 2068.9 | 16.54 | 34219.61 |
| 18.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 1313.45 | 7.88 | 10349.99 |
| 18.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 1.06 | 2254.09 | 2388.21 |
| 18.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 4681.38 | 2.42 | 11328.94 |
| 18.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 41076.04 |
| 18.2.2.1 | 客土回填 | | | | 41076.04 |
| 18.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 1180.12 | 26.74 | 31556.41 |
| 18.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 3933.73 | 2.42 | 9519.63 |
| 18.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 11837.02 |
| 18.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 1432 | 8.27 | 11837.02 |
| 18.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 150.33 | 49.47 | 7436.83 |
| 18.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 1818.26 | 2.42 | 4400.19 |
| 19 | (19)早阳镇 | | | | 93808.09 |
| 19.1 | 拆除工程 | | | | 81266.33 |
| 19.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 74031.13 |
| 19.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 128 | 90 | 11520 |
| 19.1.1.2 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,2层) | m ² | 288.95 | 185.5 | 53600.23 |
| 19.1.1.3 | 砖木结构(人工拆除1砖墙) | m ² | 132.46 | 65 | 8609.9 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---------|----------|
| 19.1.1.4 | 人工拆除附属设施 | m ² | 15.05 | 20 | 301 |
| 19.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 7235.2 |
| 19.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 935.99 | 7.73 | 7235.2 |
| 19.2 | 土地平整工程 | | | | 2067.75 |
| 19.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 2067.75 |
| 19.2.1.1 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.133 | 224.69 | 299.39 |
| 19.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 705.8 | 2.42 | 1708.04 |
| 19.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 9259.92 |
| 19.2.2.1 | 客土回填 | | | | 9259.92 |
| 19.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土(300m) | m ³ | 266.04 | 26.74 | 7113.91 |
| 19.2.2.1.2 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 886.78 | 2.42 | 2146.01 |
| 19.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 874.01 |
| 19.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 154 | 8.27 | 1274.01 |
| 19.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 16.18 | 49.47 | 800.42 |
| 19.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 195.7 | 2.42 | 473.59 |
| 20 | (20)张滩镇 | | | | 14943.89 |
| 20.1 | 拆除工程 | | | | 8598.6 |
| 20.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 8598.6 |
| 20.1.1.1 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 202.32 | 42.5 | 8598.6 |
| 20.2 | 土地平整工程 | | | | 5841.32 |
| 20.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 5841.32 |
| 20.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 242.78 | 16.54 | 4015.58 |
| 20.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 161.86 | 7.88 | 1275.46 |
| 20.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.05 | 2254.09 | 112.7 |
| 20.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 180.82 | 2.42 | 437.58 |
| 20.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 503.97 |
| 20.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 61 | 8.26 | 503.97 |
| 20.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 6.4 | 49.47 | 316.61 |
| 20.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 77.42 | 2.42 | 187.36 |
| 21 | (21)中原镇 | | | | 94030.2 |
| 21.1 | 拆除工程 | | | | 60166.02 |
| 21.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 56492.58 |
| 21.1.1.1 | 砖混结构(人工拆除1砖墙,1层) | m ² | 80.36 | 90 | 7232.4 |
| 21.1.1.2 | 土木结构(人工拆除) | m ² | 1068.71 | 42.5 | 45420.18 |
| 21.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 192 | 20 | 3840 |
| 21.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 3094.94 |
| 21.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 400.38 | 7.73 | 3094.94 |
| 21.1.3 | 地基拆除工程 | | | | 578.5 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---------|----------|
| 21.1.3.1 | 干砌石拆除 | m ³ | 10 | 57.85 | 578.5 |
| 21.2 | 土地平整工程 | | | | 30430.26 |
| 21.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 28713.24 |
| 21.2.1.1 | 墙体捣碎（人工挖土方四类土） | m ³ | 1223.41 | 16.54 | 20235.2 |
| 21.2.1.2 | 建筑物土方回填（松填不夯实） | m ³ | 795.93 | 7.88 | 6271.23 |
| 21.2.1.3 | 土地翻耕（人工） | hm ² | 0.213 | 2254.09 | 480.12 |
| 21.2.1.4 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 713.22 | 2.42 | 1725.96 |
| 21.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 1717.02 |
| 21.2.2.1 | 客土回填 | | | | 1717.02 |
| 21.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土（300m） | m ³ | 49.33 | 26.74 | 1319.08 |
| 21.2.2.1.2 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 164.44 | 2.42 | 397.94 |
| 21.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 5453.92 |
| 21.3.1 | 排水工程（素土明沟） | m | 415 | 8.27 | 3433.92 |
| 21.3.1.1 | 人工挖沟渠（四类土） | m ³ | 43.61 | 49.47 | 2157.39 |
| 21.3.1.2 | 边坡整修（人工平土一、二类土） | m ² | 527.49 | 2.42 | 1276.53 |
| 22 | (22) 紫荆镇 | | | | 65238.04 |
| 22.1 | 拆除工程 | | | | 45828.55 |
| 22.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 44446.5 |
| 22.1.1.1 | 砖混结构（人工拆除1砖墙，2层） | m ² | 77 | 185.5 | 14283.5 |
| 22.1.1.2 | 土木结构（人工拆除） | m ² | 695.6 | 42.5 | 29563 |
| 22.1.1.3 | 人工拆除附属设施 | m ² | 30 | 20 | 600 |
| 22.1.2 | 地面拆除工程 | | | | 630 |
| 22.1.2.1 | 混凝土地面面层拆除 | m ² | 81.5 | 7.73 | 630 |
| 22.1.3 | 地基拆除工程 | | | | 752.05 |
| 22.1.3.1 | 干砌石拆除 | m ³ | 13 | 57.85 | 752.05 |
| 22.2 | 土地平整工程 | | | | 17394.61 |
| 22.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 16085.21 |
| 22.2.1.1 | 墙体捣碎（人工挖土方四类土） | m ³ | 667.78 | 16.54 | 11045.08 |
| 22.2.1.2 | 建筑物土方回填（松填不夯实） | m ³ | 389.54 | 7.88 | 3069.58 |
| 22.2.1.3 | 土地翻耕（人工） | hm ² | 0.165 | 2254.09 | 371.7 |
| 22.2.1.4 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 660.68 | 2.42 | 1598.85 |
| 22.2.2 | 耕作层地力保持工程 | | | | 1309.4 |
| 22.2.2.1 | 客土回填 | | | | 1309.4 |
| 22.2.2.1.1 | 人工装双胶轮车运土（300m） | m ³ | 37.62 | 26.74 | 1005.96 |
| 22.2.2.1.2 | 人工平土（一、二类土） | m ² | 125.39 | 2.42 | 303.44 |
| 22.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 2014.88 |
| 22.3.1 | 排水工程（素土明沟） | m | 244 | 8.26 | 2014.88 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------------|--|
| 22.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 25.59 | 49.47 | 1265.94 | |
| 22.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 309.48 | 2.42 | 748.94 | |
| 23 | (23)谭坝镇 | | | | 8945.7 | |
| 23.1 | 拆除工程 | | | | 3238.13 | |
| 23.1.1 | 房屋整体拆除工程 | | | | 5238.13 | |
| 23.1.1.1 | 土木结构(人工拆除) | | 123.25 | 42.5 | 5238.13 | |
| 23.2 | 土地平整工程 | | | | 3414.79 | |
| 23.2.1 | 耕作田块修筑工程 | | | | 3414.79 | |
| 23.2.1.1 | 墙体捣碎(人工挖土方四类土) | m ³ | 147.9 | 16.54 | 2446.27 | |
| 23.2.1.2 | 建筑物土方回填(松填不夯实) | m ³ | 98.6 | 7.88 | 776.97 | |
| 23.2.1.3 | 土地翻耕(人工) | hm ² | 0.025 | 2254.09 | 56.8 | |
| 23.2.1.4 | 人工平土(一、二类土) | m ² | 55.68 | 2.42 | 134.75 | |
| 23.3 | 灌溉与排水工程 | | | | 292.78 | |
| 23.3.1 | 排水工程(素土明沟) | m | 35 | 8.37 | 292.78 | |
| 23.3.1.1 | 人工挖沟渠(四类土) | m ³ | 3.72 | 49.47 | 184.03 | |
| 23.3.1.2 | 边坡整修(人工平土一、二类土) | m ² | 44.94 | 2.42 | 108.75 | |
| | 不可预见费 | | 3 | 2780017.2 | 83400.52 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 2863417.72 | |