

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(城关镇回龙山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场坪工程		
1	040101001001	场坪土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	2992.0000
2	040102001001	场坪石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	748.0000
3	040103001001	场坪土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	6597.0000
		挡墙工程		
4	040101001002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	5490.8340
5	040102001002	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	1372.7085
6	040103001002	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	4290.6000
7	040103002001	余方弃置 运距1km	m ³	4860.7900
8	040305002001	毛石混凝土挡墙墙身 【项目特征】 1. C20毛石砼挡墙	m ³	5795.0000
9	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN90PVC管道	m	1428.0000
		排水渠工程		
10	040101002001	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	1421.9000
11	040103001003	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	914.1000
12	040302010001	C20砼渠壁	m ³	304.9900
13	040302006001	C20砼渠道盖板	m ³	26.2200
14	040701001001	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋 ϕ 10以上	t	1.7900
15	补01B010001	跌水井	座	1.0000
		步道工程		
16	040101002002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	356.8000
17	010302006001	M7.5浆砌砖步道 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	267.6600
18	040302001001	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	148.7000
		天梯工程		
19	040101002003	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	56.0000

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(城关镇回龙山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	040103001004	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	28.0000
21	040302001002	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	25.0000
22	040302014001	C25砼台阶 【项目特征】 1. C25砼台阶	m ³	11.3000
		停车场		
23	040101002004	路基土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	210.0000
24	040202008001	碎石基层 【项目特征】 1. 厚度:15cm碎石垫层	m ²	270.0000
25	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30砼硬化 2. 厚度:18cm	m ²	270.0000
		墓穴工程		
26	040101002005	土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	6729.2240
27	040102001003	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	1682.3060
28	040103001005	土方回填	m ³	9198.1600
29	040302001003	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	30.1200
30	040302001004	C20砼盖板 【项目特征】 1. C20砼盖板	m ³	20.9500
31	010302006002	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	2232.2800
32	020201001001	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m ²	9737.1500
33	040701001002	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋 ϕ 10以上	t	2.6300
		焚烧池7座		
34	010302006003	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	17.2200
35	020201001002	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m ²	52.9200
36	040302001005	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	4.7250
		公厕工程		
37	040101002006	管槽土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	157.5000

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(城关镇回龙山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
38	040103001006	管槽土方回填	m ³	154.3500
39	040501006002	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN50PE管购安 1.6Mpa	m	500.0000
40	补001001	成品移动公厕	座	1.0000
41	补01B007001	6m ³ 成品玻璃钢化粪池	座	1.0000
		其他工程		
42	补01B008001	门楼	座	1.0000
43	补01B009001	标识牌	个	10.0000

措施项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(城关镇回龙山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共6页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(城关镇回龙山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共6页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(城关镇回龙山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共6页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		