

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(涧池镇花果山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场坪工程		
1	040101001001	场坪土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	3204.6640
2	040102001001	场坪石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	801.1660
3	040103001001	场坪土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	2885.0000
4	040103002001	余方弃置 运距1km	m ³	1120.8300
		挡墙工程(436m)		
5	040101001002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	1202.9200
6	040102001002	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	300.7300
7	040103001002	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	615.0700
8	040103002002	余方弃置 运距1km	m ³	888.5800
9	040305002001	毛石混凝土挡墙墙身 【项目特征】 1. C20毛石砼挡墙	m ³	1311.1800
10	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN90PVC管道	m	852.0000
		排水渠工程		
11	040101002001	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	1191.1000
12	040103001003	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	793.1200
13	040302010001	C20砼渠壁	m ³	258.8700
14	040302006001	C20砼渠道盖板	m ³	12.9300
15	040701001001	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋Φ10以上	t	0.8800
16	040506007001	C15砼垫层	m ³	22.4000
17	040501006002	排雨管道塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN400HDPE双壁波纹管	m	160.0000
18	补AB001001001	跌水井	座	22.0000
		步道工程		
19	040101002002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	255.4900
20	010302006001	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	191.6172
21	040302001001	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	106.4600

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(涧池镇花果山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		天梯工程		
22	040801007001	混凝土凿除	m ³	16.2000
23	040101002003	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	11.2500
24	040302001002	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	18.7500
25	040302014001	C25砼台阶 【项目特征】 1. C25砼台阶	m ³	30.6000
		停车场		
26	040101002004	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	177.7600
27	040103001004	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	51.7000
28	040304002001	挡土墙 【项目特征】 1、M7.5浆砌石挡墙	m ³	125.1800
29	040302010002	C20砼渠道	m ³	1.1800
30	040202008001	碎石基层 【项目特征】 1. 厚度:15cm碎石垫层	m ²	682.8000
		道路工程		
31	040101002005	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	839.7000
32	040103001005	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	191.6000
33	040304002002	挡土墙 【项目特征】 1、M7.5浆砌石挡墙	m ³	80.4000
34	040302010003	C20砼渠道	m ³	17.1000
35	040202008002	碎石基层 【项目特征】 1. 厚度:15cm碎石垫层	m ²	2009.0000
36	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30砼硬化 2. 厚度:18cm	m ²	1715.0000
		管涵工程		
37	040101002006	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	14.5000
38	040103001006	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	5.6200
39	040302001003	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	2.2200
40	040304002003	挡土墙 【项目特征】 1、M7.5浆砌石挡墙	m ³	5.1900

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(涧池镇花果山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	040501002001	DN800混凝土管道铺设	m	6.0000
		墓穴工程		
42	040101002007	土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	4860.5700
43	040102001003	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	1215.1400
44	040103001007	土方回填	m ³	5266.7300
45	040103002003	余方弃置 运距1km	m ³	808.9800
46	040302001004	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	29.8600
47	040302001005	C20砼盖板 【项目特征】 1. C20砼盖板	m ³	20.3300
48	010302006002	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	2314.5700
49	020201001001	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m ²	10723.5900
50	040701001002	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋φ10以上	t	2.1400
		焚烧池6座		
51	010302006003	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	14.7600
52	020201001002	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m ²	45.3600
53	040302001006	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	4.0500
		其他工程		
54	补01B008001	立式标识牌	座	1.0000
55	补01B009001	标识牌	个	14.0000

措施项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(涧池镇花果山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共6页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(涧池镇花果山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共6页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(涧池镇花果山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共6页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		