

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(蒲溪镇鲤鱼山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场坪工程		
1	040101001001	场坪土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	2636.8000
2	040102001001	场坪石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	659.2000
3	040103001001	场坪土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	4914.0000
		挡墙工程		
4	040101001002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	5933.5200
5	040102001002	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	1483.3800
6	040103001002	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	4854.8000
7	040103002001	余方弃置 运距1km	m ³	5034.4000
8	040305002001	毛石混凝土挡墙墙身 【项目特征】 1. C20毛石砼挡墙	m ³	5417.6500
9	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN90PVC管道	m	1090.0000
		排水渠工程		
10	040101002001	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	1572.9300
11	040103001003	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	1011.1600
12	040302010001	C20砼渠壁	m ³	332.3600
13	040302006001	C20砼渠道盖板	m ³	39.6000
14	040701001001	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋 ϕ 10以上	t	2.7000
15	补01B010001	跌水井	座	4.0000
		步道工程		
16	040101002002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	421.3000
17	010302006001	M7.5浆砌砖步道 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	315.9900
18	040302001001	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	175.5500
		天梯工程		
19	040101002003	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	16.9000

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(蒲溪镇鲤鱼山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	040103001004	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	8.3000
21	040302001002	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	7.7600
22	040302014001	C25砼台阶 【项目特征】 1. C25砼台阶	m ³	3.5100
		墓穴工程		
23	040101002004	土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	6878.3760
24	040102001003	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	1719.5940
25	040103001005	土方回填	m ³	9274.7000
26	040302001003	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	25.4600
27	040302001004	C20砼盖板 【项目特征】 1. C20砼盖板	m ³	17.6700
28	010302006002	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	2260.7700
29	020201001001	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m ²	9843.3600
30	040701001002	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋Φ10以上	t	2.2200
		焚烧池5座		
31	010302006003	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	12.3000
32	020201001002	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m ²	37.8000
33	040302001005	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	3.3750
		公厕工程		
34	040101002005	管槽土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	157.5000
35	040103001006	管槽土方回填	m ³	154.3500
36	040501006002	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN50PE管购安 1.6Mpa	m	500.0000
37	补001001	成品移动公厕	座	1.0000
38	补01B007001	6m ³ 成品玻璃钢化粪池	座	1.0000
		其他工程		
39	补01B008001	门楼	座	1.0000
40	补01B009001	标识牌	个	10.0000

措施项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(蒲溪镇鲤鱼山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共5页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(蒲溪镇鲤鱼山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共5页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(蒲溪镇鲤鱼山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共5页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		