

# 分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(平梁镇朝阳山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场坪工程		
1	040101001001	场坪土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	599.8400
2	040102001001	场坪石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m <sup>3</sup>	149.9600
3	040103001001	场坪土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m <sup>3</sup>	2270.0000
		挡墙工程		
4	040101001002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	3252.3120
5	040102001002	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m <sup>3</sup>	813.0780
6	040103001002	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m <sup>3</sup>	2113.9000
7	040103002001	余方弃置 运距1km	m <sup>3</sup>	3306.6200
8	040305002001	毛石混凝土挡墙墙身 【项目特征】 1. C20毛石砼挡墙	m <sup>3</sup>	4345.6600
9	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN90PVC管道	m	1008.1000
		排水渠工程		
10	040101002001	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	712.9300
11	040103001003	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m <sup>3</sup>	387.6500
12	040302010001	C20砼渠壁	m <sup>3</sup>	193.9400
13	040302006001	C20砼渠道盖板	m <sup>3</sup>	19.7700
14	040701001001	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋 $\phi$ 10以上	t	1.3500
15	补01B010001	跌水井	座	2.0000
		步道工程		
16	040101002002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	297.0000
17	010302006001	M7.5浆砌砖步道 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m <sup>3</sup>	209.2500
18	040302001001	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m <sup>3</sup>	116.2500
		天梯工程		
19	040101002003	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	56.0000

# 分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(平梁镇朝阳山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	040103001004	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m3	28.0000
21	040302001002	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m3	12.6300
22	040302014001	C25砼台阶 【项目特征】 1. C25砼台阶	m3	19.0000
		停车场		
23	040202008001	碎石基层 【项目特征】 1. 厚度:15cm碎石垫层	m2	181.3500
24	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30砼硬化 2. 厚度:18cm	m2	181.3500
		墓穴工程		
25	040101002004	土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m3	4737.8640
26	040102001003	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m3	1184.4660
27	040103001005	土方回填	m3	5626.2100
28	040103002002	余方弃置 运距1km	m3	296.1200
29	040302001003	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m3	45.9800
30	040302001004	C20砼盖板 【项目特征】 1. C20砼盖板	m3	21.7800
31	010302006002	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m3	2190.3300
32	020201001001	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m2	8664.3400
33	040701001002	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋 $\Phi$ 10以上	t	2.8400
		焚烧池7座		
34	010302006003	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m3	17.2200
35	020201001002	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m2	52.9200
36	040302001005	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m3	4.7250
		其他工程		
37	补01B008001	门楼	座	1.0000
38	补01B009001	标识牌	个	10.0000

# 措施项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(平梁镇朝阳山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共5页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

# 其他项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(平梁镇朝阳山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共5页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

# 规费、税金项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(平梁镇朝阳山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共5页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		