

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(汉阳镇龙宝山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场坪工程		
1	040101001001	场坪土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	689.9102
2	040102001001	场坪石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	295.6758
3	040103001001	场坪土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	2439.3100
		挡墙工程		
4	040101001002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	3864.2394
5	040102001002	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m ³	1714.5533
6	040103001002	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	3022.1500
7	040103002001	余方弃置 运距1km	m ³	3472.3700
8	040305002001	毛石混凝土挡墙墙身 【项目特征】 1. C20毛石砼挡墙	m ³	5082.8763
9	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN90PVC管道	m	976.0000
		排水渠及排水管道工程		
10	040101002001	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	1562.7400
11	040103001003	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m ³	1060.8200
12	040103002002	余方弃置 运距1km	m ³	501.9200
13	040302010001	C20砼渠壁	m ³	298.5800
14	040302006001	C20砼渠道盖板	m ³	9.8100
15	040701001001	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋Φ10以上	t	0.6700
16	040506007001	C15砼垫层	m ³	39.2000
17	040501006002	排雨管道塑料管道铺设 【项目特征】 1. DN400HDPE双壁波纹管	m	280.0000
18	补AB001001001	跌水井	座	48.0000
		步道工程		
19	040101002002	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	344.2200
20	010302006001	M7.5浆砌砖步道 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m ³	258.1650
21	040302001001	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m ³	143.4300

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(汉阳镇龙宝山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		天梯工程		
22	040101002003	基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m3	42.5000
23	040103001004	基础土方回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土,平地填土夯实	m3	28.9000
24	040302001002	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m3	21.2500
25	040302014001	C25砼台阶 【项目特征】 1. C25砼台阶	m3	56.2500
		停车场		
26	040202008001	碎石基层 【项目特征】 1. 厚度:15cm碎石垫层	m2	1463.0000
27	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30砼硬化 2. 厚度:18cm	m2	1463.0000
		墓穴工程		
28	040101002004	土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合考虑	m3	13840.9250
29	040102001003	基础石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:普坚石	m3	5931.8250
30	040103001005	土方回填	m3	19132.2200
31	040103002003	余方弃置 运距1km	m3	640.5300
32	040302001003	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m3	44.9300
33	040302001004	C20砼盖板 【项目特征】 1. C20砼盖板	m3	19.1600
34	010302006002	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m3	3370.6100
35	020201001001	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m2	12865.6400
36	040701001002	钢筋制安 【项目特征】 1. 规格:钢筋 ϕ 10以上	t	2.0200
		焚烧池8座		
37	010302006003	M7.5浆砌砖 【项目特征】 1. M7.5浆砌砖	m3	19.6800
38	020201001002	砂浆抹面 【项目特征】 1. M10砂浆抹面	m2	60.4800
39	040302001005	C20砼基础 【项目特征】 1. C20砼基础	m3	5.4000
		其他工程		

分部分项工程量清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(汉阳镇龙宝山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
40	补01B008001	门楼	座	1.0000
41	补01B009001	标识牌	个	30.0000

措施项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(汉阳镇龙宝山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共6页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(汉阳镇龙宝山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共6页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：汉阴县公墓建设项目一期(汉阳镇龙宝山公益性墓地)

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共6页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		