


投 标 总 价

宁陕县四亩地镇等 4 镇早改水整改项
目施工

(项目名称)

(标段名称)

合同编号: _____



投标总价人民币 (大写): 陆拾壹万壹仟叁佰柒拾贰元肆角伍分

(¥): _____ 611372.45



工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 宁陕县四亩地镇等 4 镇旱改水整改项目施工 (项目名称) (标段名称)

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
1	土地整理项目	611372.45	
合计 (A)		611372.45	

备用金 (暂列金) (B) 0.00 元

投标总报价 C = (A + B) 611372.45 元

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：宁陕县四亩地镇等 4 镇旱改水整改项目施工（项目名称）_____（标段名称）


序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	土地整理项目				611372.45	
1.1	四亩地镇柴家关				341875.84	
1.1.1	土方开挖	m ³	8900.1	6.69	59541.67	
1.1.2	土方回填	m ³	1808.1	7.67	13868.13	
1.1.3	田面平整覆土	亩	38.56	577.04	22250.66	
1.1.4	原灌溉渠道人工清理	m ³	19.44	12.97	252.14	
1.1.5	原灌溉渠道C20混凝土修补	m ³	15.2	534.13	8118.78	
1.1.6	新修灌溉渠道人工开挖	m ³	145.8	21.63	3153.65	
1.1.7	新修灌溉渠道C20混凝土	m ³	102.6	534.13	54801.74	
1.1.8	新修浆砌石田埂	m ³	606.15	293.1	177662.57	
1.1.9	原水坝C20混凝土修补	m ³	5	445.3	2226.5	
1.2	城关镇狮子坝村				165978.61	
1.2.1	图斑号268				86486.31	
1.2.1.1	堵塞引水坝清理疏通开挖	m ³	150	33.73	5059.5	
1.2.1.2	灌溉渠道人工清理	m ³	40.36	12.97	526.06	
1.2.1.3	田面平整覆土	亩	32.2	577.04	18580.69	
1.2.1.4	新修浆砌石田埂	m ³	205.027	293.1	60093.56	
1.2.1.5	原水坝C20混凝土修补	m ³	5	445.3	2226.5	
1.2.2	图斑号72/73				79492.3	
1.2.2.1	堵塞引水坝清理疏通开挖	m ³	131.25	33.73	4427.06	
1.2.2.2	新修灌溉渠道人工开挖	m ³	32.4	21.63	700.81	
1.2.2.3	新修灌溉渠道C20混凝土	m ³	22.8	534.13	12178.16	
1.2.2.4	灌溉渠道人工清理	m ³	44.32	12.97	574.83	
1.2.2.5	田面平整覆土	亩	27	577.04	15580.08	
1.2.2.6	新修浆砌石田埂	m ³	157.05	293.1	46031.36	
1.3	龙王镇西沟村				103518	
1.3.1	堵塞引水坝清理疏通开挖	m ³	60	33.73	2023.8	
1.3.2	灌溉渠道人工清理	m ³	53.68	12.97	696.23	
1.3.3	田面平整覆土	亩	62.3	577.04	35949.59	

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 宁陕县四亩地镇等 4 镇旱改水整改项目施工(项目名称)____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械费	其他费	措施费	间接费	利润	未计价材料费	税金	价差	合计
1	土方开挖	m ³	0.46		3.88	0.4	0.18	0.25	0.15		0.55	0.82	6.69
2	土方回填	m ³	0.18		4.83	0.25	0.2	0.27	0.17		0.63	1.14	7.67
3	田面平整覆土	亩	24.74		359.25	19.2	15.33	20.93	13.18		47.65	76.75	577.04
4	原灌溉渠道C20混凝土修补	m ³	102.82	186.61	10.03	5.65	14.65	19.19	10.17		44.1	140.92	534.13
5	新修灌溉渠道人工开挖	m ³	17.13			0.55	0.67	0.92	0.58		1.79		21.63
6	新修灌溉渠道C20混凝土	m ³	102.82	186.61	10.03	5.65	14.65	19.19	10.17		44.1	140.92	534.13
7	新修浆砌石田埂	m ³	75.26	93.41		0.84	6.44	8.8	5.54		24.2	78.61	293.1
8	原水坝C20混凝土修补	m ³	62.32	161.1	18.32	3.89	11.79	15.45	8.19		36.77	127.48	445.3
9	堵塞引水坝清理疏通开挖	m ³	27.21			0.35	1.05	1.43	0.9		2.78		33.73
10	灌溉渠道人工清理	m ³	10.14			0.47	0.4	0.55	0.35		1.07		12.97




工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：宁陕县四亩地镇等 4 镇旱改水整改项目施工(项目名称)____(标段名称)

序号	工程类别	临时设施费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工辅助费	特殊地区施工增加费	安全施工措施费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	2	0.7	0.2	0.7		0.2	5	3	9	
2	石方工程	2	0.7	0.2	0.7		0.2	6	3	9	
3	砌体工程	2	0.7	0.2	0.7		0.2	5	3	9	
4	混凝土工程	3	0.7	0.2	0.7		0.2	6	3	9	
5	农用井工程	3	0.7	0.2	0.7		0.2	8	3	9	
6	其他工程	2	0.7	0.2	0.7		0.2	5	3	9	
7	安装工程	3	0.7	0.5			0.3	65	3	9	




投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

工程名称: 宁陕县四亩地镇等 4 镇旱改水整改项目施工(项目名称) ____ (标段名称)

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)				限价 (元/m³)	价差 (元)	备注
						水泥	砂	石子	水			
1		砌筑砂浆M7.5				261	1.11		0.157	144.9	100.97	
2		纯混凝土C20 水泥强度 42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20mm	42.5		0.60	294	0.56	0.71	0.17	164.4	133.24	



工程单价计算表

单价名称：田面平整覆土

单价编号：3

定额编号：10309*38.56*666.66*0.35*0.01

定额单位：100亩

施工方法：推松、运送、卸除、拖平、空回。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
—	直接费	元			41852.46
(一)	直接工程费	元			40319.33
1	人工费	元			2474.24
	乙类工	工日	44.99	55	2474.24
2	材料费	元			
3	机械费	元			35925.08
	推土机 功率 74kW	台班	59.38	604.99	35925.08
4	其他费	元			1920.01
	其他费用	%	5	38399.32	1920.01
(二)	措施费	%	3.8	40319.33	1533.13
二	间接费	%		41852.46	2092.76
三	利润	%		43945.22	1318.1
四	价差	元			7675.1
	柴油	kg	3266	2.35	7675.1
五	税金	%	9	52945.76	4764.94
	合计	元			57703.8



工程单价计算表

单价名称：原灌溉渠道C20混凝土修补

单价编号：4

定额编号：40008+40161*1.03+40182*1.03

定额单位：100m³

施工方法：模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			31975.4
(一)	直接工程费	元			30510.87
1	人工费	元			10281.65
	甲类工	工日	39.69	75	2976.6
	乙类工	工日	132.82	55	7305.05
2	材料费	元			18661.07
	水	m ³	180		
	卡扣件	kg	10.27	4.99	51.25
	组合钢模板	kg	20.53	4.22	86.64
	板枋材	m ³	0.86	1200	1032
	预埋铁件	kg	76.56	4.52	346.05
	电焊条	kg	1.63	4.81	7.84
	铁件	kg	1.58	4.52	6.87
	型钢	kg	49.06	4.02	197.22
	纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20mm	m ³	103	164.4	16933.2
3	机械费	元			1002.67
	插入式振捣器 2.2kW	台班	11	21.36	234.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	14	3.22	35.42
	双胶轮车	台班	32.55	3.22	104.8
	电焊机 直流30kVA	台班	0.45	180.74	81.33
	混凝土搅拌机 出料 0.8m ³	台班	1.98	276.17	546.16
4	其他费	元			565.49
	其他费用	%	1.89	29945.39	565.49
(二)	措施费	%	4.8	30510.87	1464.53
二	间接费	%	6	31975.4	1918.52
三	利润	%	3	33893.92	1016.82
四	价差	元			14092.13
	粗砂	m ³	57.68	67.45	3890.52

工程单价计算表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	卵石	m ³	73.13	72.35	5290.96
	板枋材	m ³	0.86	428.32	368.36
	水泥42.5	kg	30282	0.15	4542.3
五	税金	%	9	49002.87	4410.26
	合计	元			53413.13



工程单价计算表

单价名称：新修灌溉渠道人工开挖


单价编号：5

定额编号：10018

定额单位：100m³

施工方法：挖土、修边底、抛土于沟边两侧0.5m以外。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1835
(一)	直接工程费	元			1767.82
1	人工费	元			1713
	甲类工	工日	1.5	75	112.5
	乙类工	工日	29.1	55	1600.5
2	材料费	元			
3	机械费	元			
4	其他费	元			54.82
	其他费用	%	3.2	1713	54.82
(二)	措施费	%	3.8	1767.82	67.18
二	间接费	%	5	1835	91.75
三	利润	%	3	1926.75	57.8
四	税金	%	9	1984.55	178.61
	合计	元			2163.16



工程单价计算表

单价名称：新修灌溉渠道C20混凝土

单价编号：6

定额编号：40008+40161*1.03+40182*1.03


定额单位：100m³

施工方法：模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			31975.4
(一)	直接工程费	元			30510.87
1	人工费	元			10281.65
	甲类工	工日	39.69	75	2976.6
	乙类工	工日	132.82	55	7305.05
2	材料费	元			18661.07
	水	m ³	180		
	卡扣件	kg	10.27	4.99	51.25
	组合钢模板	kg	20.53	4.22	86.64
	板枋材	m ³	0.86	1200	1032
	预埋铁件	kg	76.56	4.52	346.05
	电焊条	kg	1.63	4.81	7.84
	铁件	kg	1.52	4.52	6.87
	型钢	kg	49.06	3.02	197.22
	纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20mm	m ³	103	164.4	16933.2
3	机械费	元			1002.67
	插入式振捣器 2.2kW	台班	11	21.36	234.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	11	3.22	35.42
	双胶轮车	台班	32.55	3.22	104.8
	电焊机 直流30kVA	台班	0.45	180.74	81.33
	混凝土搅拌机 出料 0.8m ³	台班	1.98	276.17	546.16
4	其他费	元			565.49
	其他费用	%	1.89	29945.39	565.49
(二)	措施费	%	4.8	30510.87	1464.53
二	间接费	%	6	31975.4	1918.52
三	利润	%	3	33893.92	1016.82
四	价差	元			14092.13
	粗砂	m ³	57.68	67.45	3890.52

工程单价计算表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	卵石	m ³	73.13	72.35	5290.96
	板枋材	m ³	0.86	428.32	368.36
	水泥42.5	kg	30282	0.15	4542.3
五	税金	%	9	49002.87	4410.26
	合计	元			53413.13



工程单价计算表


单价名称：新修浆砌石田埂

单价编号：7

定额编号：30019

定额单位：100m³

施工方法：选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾缝。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			17595.26
(一)	直接工程费	元			16951.12
1	人工费	元			7526
	甲类工	工日	6.7	75	502.5
	乙类工	工日	127.7	55	7023.5
2	材料费	元			9340.79
	块石	m ³	108	40	4320
	砌筑砂浆M7.5	m ³	34.65	144.9	5020.79
3	机械费	元			
4	其他费	元			84.33
	其他费用	%	0.5	16866.79	84.33
(二)	措施费	%	3.8	16951.12	644.14
二	间接费	%	5	17595.26	879.76
三	利润	%	3	18475.02	554.25
四	价差	元			7860.71
	粗砂	m ³	38.46	67.45	2594.23
	块石	m ³	108	40.39	4362.12
	水泥32.5	kg	9043.65	0.1	904.37
五	税金	%	9	26889.98	2420.1
	合计	元			29310.08



工程单价计算表

单价名称：原水坝C20混凝土修补

单价编号：8

定额编号：40001*1*0.92+40161*1.03*0.92+40185*1.03*0.92

定额单位：100m³

施工方法：钢滑模安装、滑升、拆除浇筑、凿毛、清洗、抹面、养护。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25742.58
(一)	直接工程费	元			24563.53
1	人工费	元			6232.02
	甲类工	工日	24.57	75	1842.92
	乙类工	工日	79.8	55	4389.09
2	材料费	元			16109.92
	水	m ³	92		
	钢滑模	kg	277.84		
	卡扣件	kg	20.36	4.99	101.6
	组合钢模板	kg	6.56	4.22	27.68
	板枋材	m ³	0.12	1200	143.52
	预埋铁件	kg	32.89	4.52	148.66
	电焊条	kg	0.52	4.81	2.47
	型钢	kg	15.67	4.02	62.98
	铁件	kg	9.77	4.55	44.45
	纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20mm	m ³	94.76	164.4	15578.54
3	机械费	元			1832.39
	插入式振捣器 2.2kW	台班	3.78	21.36	80.77
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	1.74	3.22	5.6
	油压滑模设备	台班	0.92	719.71	662.13
	机动翻斗车 载重量1t	台班	4.28	117.71	504.17
	双胶轮车	台班	15.73	3.22	50.65
	电焊机 直流30kVA	台班	0.15	180.74	26.61
	混凝土搅拌机 出料 0.8m ³	台班	1.82	276.17	502.46
4	其他费	元			389.21
	其他费用	%	1.61	24174.33	389.21
(二)	措施费	%	4.8	24563.53	1179.05
二	间接费	%	6	25742.58	1544.55

工程单价计算表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
三	利润	%	3	27287.14	818.62
四	价差	元			12747.55
	柴油	kg	29.98	2.35	70.46
	粗砂	m³	53.07	67.45	3579.27
	卵石	m³	67.28	72.35	4867.68
	板枋材	m³	0.12	428.32	51.23
	水泥42.5	kg	27859.44	0.15	4178.92
五	税金	%	9	40853.32	3676.8
	合计	元			44530.11



工程单价计算表

单价名称：堵塞引水坝清理疏通开挖


单价编号：9

定额编号：10091

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回、洗刷工具。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2861.1
(一)	直接工程费	元			2756.37
1	人工费	元			2721
	甲类工	工日	2.4	75	180
	乙类工	工日	46.2	55	2541
2	材料费	元			
3	机械费	元			
4	其他费	元			35.37
	其他费用	%	1.3	2721	35.37
(二)	措施费	%	3.8	2756.37	104.73
二	间接费	%	5	2861.1	143.06
三	利润	%	3	3004.16	90.12
四	税金	%	9	3094.28	278.49
	合计	元			3372.77



工程单价计算表


单价名称：灌溉渠道人工清理

单价编号：10

定额编号：10017

定额单位：100m³

施工方法：挖土、修边底、抛土于沟边两侧0.5m以外。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1100.4
(一)	直接工程费	元			1060.12
1	人工费	元			1013.5
	甲类工	工日	0.9	75	67.5
	乙类工	工日	17.2	55	946
2	材料费	元			
3	机械费	元			
4	其他费	元			46.62
	其他费用	%	4.6	1013.5	46.62
(二)	措施费	%	3.8	1060.12	40.28
二	间接费	%	5	1100.4	55.02
三	利润	%	3	1155.42	34.66
四	税金	%	9	1190.08	107.11
	合计	元			1297.19



人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称: 宁陕县四亩地镇等4镇旱改水整改项目施工(项目名称)____(标段名称)

序号	工种	单位	单价(元)	备注
1	甲类工	工日	75	
2	乙类工	工日	55	

