







## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

编制范围：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

第 1 页 共 1 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第600章安全设施及预埋管线											辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	178.799	178.799													
1051001	机械工	工日	105.89	35.722	35.722													
2003005	钢板 (Q235, = 5 ~ 40mm)	t	6500	0.917	0.917													
2003015	钢管立柱	t	6500	37.037	37.037													
2003017	波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑架))	t	6350	33.431	33.431													
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	7.5	176.016	176.016													
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	8.65	1310.76	1310.76													
3003002	汽油 (92号)	kg	8.9	341.357	341.357													
3005002	电	kW · h	0.85	1726.827	1726.827													
6007004	反光膜	m2	194.94	13.746	13.746													
7801001	其他材料费	元	1	325.483	325.483													
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.61	13.568	13.568													
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	491.72	1.986	1.986													
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	183.84	20.169	20.169													
8099001	小型机具使用费	元	1	1906.84	1906.84													

编制：10816278

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

编制范围：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

第 1 页共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															25705.16	
2	101	通则															3494.1	
3	101~1	保险费															3494.1	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额														1717.22	
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额														1776.88	
6	102	工程管理															13326.64	
7	102~1	竣工文件	总额														5922.95	
8	102~3	安全生产费	总额														7403.69	
9	104	承包人驻地建设															8884.42	
10	104~1	承包人驻地建设	总额														8884.42	
11	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			413858.77		18933.08	474648.38	11402.49	504983.94		106.17		7577.97	30716.2	48904.58	592294.84	
12	602	护栏			413858.77		18933.08	474648.38	11402.49	504983.94		106.17		7577.97	30716.2	48904.58	592294.84	
13	602~3	波形梁钢护栏			413858.77		18933.08	474648.38	11402.49	504983.94		106.17		7577.97	30716.2	48904.58	592294.84	
14	~a	路侧波形梁钢护栏 Gr-C-4E	m	1500	171299.21		6654.87	197552.61	4059.2	208266.68		37.5		2663.44	12713.18	20131.27	243810	162.54
15	~b	路侧波形梁钢护栏 Gr-C-2E	m	1618	242559.56		12278.21	277095.77	7343.29	296717.26		68.67		4914.52	18003.01	28773.31	348484.84	215.38
<b>合计</b>					413858.77		18933.08	474648.38	11402.49	504983.94		106.17		7577.97	30716.2	48904.58	618000	

编制：10816278

复核：

## 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

编制范围：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方							1.499		0.224	1.723								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方							1.279		0.176	1.455								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输							1.451		0.157	1.608								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面							1.39		0.321	1.711								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面 (隧道路面)							1.39		0.321	1.711								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道									0.257	0.257								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物							0.924		0.262	1.186								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 (绿化)							0.924		0.262	1.186								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物							1.007		0.333	1.34								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 (一般)							0.948		0.622	1.57								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 (室内)							0.948		0.622	1.57								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 (桥梁)							0.948		0.622	1.57								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 (设备安装)							0.948		0.622	1.57								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥									0.389	0.389								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)									0.351	0.351								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)									0.351	0.351								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)									0.351	0.351								16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：10816278

复核：

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

编制范围：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	取财费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
												12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	路侧波形梁钢护栏 Gr-C-4E							0.09		37.42	37.5								1277.43	55.89	578.84	72.65	678.64	2663.44	
2	路侧波形梁钢护栏 Gr-C-2E							0.1		68.57	68.67								2357.09	103.12	1068.05	134.06	1252.2	4914.52	
3	合计：							0.18		105.99	106.17								3634.52	159.01	1646.89	206.71	1930.84	7577.97	

编制：10816278

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

编制范围：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

第 1 页 共 1 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89	
2	机械工	工日	1051001	105.89	
3	钢板Q235 ,    = 5 ~ 40mm	t	2003005	6500	
4	钢管立柱	t	2003015	6500	
5	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6350	
6	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	7.5	
7	螺栓混合规格	kg	2009013	8.65	
8	汽油92号	kg	3003002	8.9	
9	电	kW · h	3005002	0.85	
10	反光膜	m <sup>2</sup>	6007004	194.94	
11	其他材料费	元	7801001	1	
12	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	354.61	
13	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	491.72	
14	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	183.84	
15	小型机具使用费	元	8099001	1	
16	定额基价	元	1999	1	

编制：10816278

复核：

## 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

编制范围：城关镇月桂中药康养现代农业园区项目配套设施项目

第 1 页 共 1 页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计	
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴				
				1.0		105.89元/工日		--元/kg		8.9元/kg		--元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg				
定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
1	8007001	装载质量2t以内载货汽车	354.61	68.87	68.87	1	105.89			20.14	179.25											0.6	285.74	
2	8007003	装载质量4t以内载货汽车	491.72	79.56	79.56	1	105.89			34.29	305.18											1.09	412.16	
3	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	183.84	5.17	5.17	1	105.89									85.62	72.78							178.67

编制：10816278

复核：