

# 丹凤县行政审批服务局文件

丹行政审批发〔2022〕72号

## 丹凤县行政审批服务局 关于丹凤县粮食仓储物流基础设施项目 初步设计及概算的批复

县粮食局：

你单位报来的《关于上报丹凤县粮食仓储物流基础设施项目初步设计及概算批复的报告》（丹粮字〔2022〕23号）及由陕西金控大岳咨询有限责任公司完成的初步设计及概算编制等有关资料已收悉。经组织专家评审，结合专家评审意见，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

### 一、项目建设规模及内容：

新建仓容1.5万吨智能仓2座1.8万立方米，建设仓容1500吨中温气调库1座8000立方米；建设测温、环流、熏蒸和消防系统，修建扦样室、检化验室、样品库、药品库、计量库、器材



库等；建筑总面积 6300 平方米；购置风机、清杂机、补仓机、抛粮输机、平移机、轮式运输车、制冷制备共计 60 台（套）；配套建设其他附属设施。

**二、项目建设地址：**丹凤县工业园区

**三、初步设计方案**

**（一）工艺方案**

**1、通风工艺**

基本同意采用下送上排风的机械通风系统，送风系统采用地上隆通风道及移动式离心通风机，库墙上部固定式轴流风机排风。

**2、熏蒸工艺**

基本同意利用平房仓通风道，采用磷化氢环流熏蒸技术对粮仓进行熏蒸。

**（二）建筑和结构**

基本同意采用 54\*24M 仓容为万吨的钢混平房仓、136\*24M 仓容万吨的钢构平房仓、24 米直径浅圆仓。

**（三）电气工程**

基本同意供电电源采用市政供电网系统、输变电方式采用三相五线制的交流电、建独立变电站。

**（四）给水排水**

项目生活用水源为自备深井及高位水塔，水井出力为 40t/h。不考虑生活设施，新增人员用水由已建生活设施负担；项目已建生活给水管网与消防给水管网，不考虑新建排水设施。

**（五）其他**

其他未尽事宜按国家现行规定及行业规范执行。

#### 四、项目概算投资

项目概算总投资6698.74万元，其余详见附件。

请据此批复，落实好施工期间安全防护措施。严格按照政府投资项目基本建设程序和“四制”等建设管理要求，做好工程建设的组织实施工作。

项目代码：2110-611022-04-01-872265

附件：丹凤县粮食仓储物流基础设施项目概算表

丹凤县行政审批服务局

2022年3月22日





附件：

### 丹凤县粮食仓储物流基础设施项目概算表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	费用(元)
一	工程费用				54846000.00
(一)	总建筑				47950000.00
(二)	设备				6896000.00
二	工程建设其他费用				6610362.19
1	工程前期咨询服务费	《建设项目前期工程收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)			548460.00
2	建设单位管理费	《基本建设项目建设成本管理规定》的通知([2016]504号)			658152.00
3	工程监理费	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知([2007]670号)			1516154.29
4	工程设计费	《工程勘察设计收费管理规定》[2002]10号			1974526.52
5	招标代理服务费	《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)			296178.98
6	造价咨询服务费	计算依据：《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》陕价行发(2014)88号			493631.63
7	环境影响评价费	《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)			54846.00
8	技术经济评估审查费	工程费用 x0.5%			274230.00
9	劳动安全卫生评价费	工程费用 x0.5%			274230.00
10	施工图预算编制费	设计费用 x10%			197452.65
11	工程保险费	工程费用 x0.3%			164538.00
12	竣工图编制费	设计费用 x8%			157962.12
三	预备费用				5531072.60
1	基本预备费用	(工程费用+工程建设其他费用)x9%			5531072.60
<b>合计</b>					<b>66987434.79</b>