

# 采购需求

## 一、除治任务

### 1. 遗留疫木处置

部分标段内分别存在风倒木、原有已砍伐遗留枯死木，还滞留在林中未焚烧处理。本次除治必须按《松材线虫病防治技术方案》(2024版)方案、要求，将招标区域内遗留枯死木、枯死木及枝丫全部进行焚烧、碳化处置。

### 2. 枯死松树除治数量

除治任务枯死松树 76000 株（其中 2024 年中央财政其他国土绿化森林质量提升项目单独实施完成 2.4 万株，此项目另行招标实施）。

## 二、除治范围

小河镇、双溪镇、桔园镇、老庄镇、原公镇、三合镇、董家营镇、五堵镇、天明镇、上元观镇及国有青龙寺林场。

## 三、标段划分

按照除治区域将本次除治任务分为六个标段。

一标段：小河镇、双溪镇、桔园镇（不含 2024 年中央财政其他国土绿化森林质量提升项目范围）原公镇、青龙寺林场中咀管护区，除治任务 10000 株。

二标段：老庄镇辖区内除治任务 6000 株。

三标段：董家营镇、天明镇、上元观镇除治任务 12000 株。

四标段：三合镇除治任务 12000 株。

五标段：县农业局管辖七里沟柑橘育苗场除治任务 6000 株。

六标段：五堵镇（不含 2024 年中央财政其他国土绿化森林质量提升项目范围）6000 株。

以上各标段除治范围可根据松材线虫病防控工作具体处置完成任务情况需要适度调整，调整数据不超总任务 20%。

## 四、除治清理时间

签订合同之日算起，4 月底完成。

## 五、技术规范

### （一）砍伐方式

对已枯死松树进行择伐。使用油锯或手工锯砍伐，严禁用斧头、砍刀等砍伐。伐桩高度控制在 5 厘米以下；地径小于 10cm 的枯死松树也需要按要求进行除治，但不计入合同结算数量。

#### （二）伐桩处理

采伐后的松树伐桩上放置 1-3 片磷化铝药片，再加盖 0.1mm 的塑料农膜包扎严实，最后用土覆盖。伐桩处理人员要紧跟锯手，锯手伐倒一株，伐桩处理人员处理一个伐桩，避免遗漏伐桩。

#### （三）迹地清理

将除治的松树树干，直径 1 厘米以上的树枝，树皮、木屑以及遗留的砍伐剩余物等清除干净，搬运至焚毁点进行烧毁、碳化处理。

#### （四）烧毁处理

将采伐的松树、迹地清理物运至就近焚毁点焚烧。堆码时，将枝桠置于底部压实，原木、树头同向堆放于枝桠上，越大的原木越居中堆码，确保所有松木完全烧毁、碳化处理。

#### （五）安全注意事项

1. 林内环境复杂，除治人员要留意地形、地貌和砍伐的倒向，并谨慎使用油锯等除治工具，要杜绝出现人员伤亡。

2. 药剂须安排专人管理，并用专用器皿分装药剂，相关人员在接触药剂时须戴好口罩、手套等防护用品，避免出现中毒事件。

3. 加强用火安全管理。严格按照森林防火部门要求，落实好用火安全防范措施，谨防引发森林火灾。除治施工前必须办理林区用火申请，取得用火许可后方可施工；点火前必须进行报备并清理堆码点周边杂草和灌，留出防火隔离带；焚烧期间，必须落实专人看守，做到火不灭、人不离；大风天气严禁点火；中午 12 点以后严禁点火。燃点必须留值守，严防死灰复燃，必要时夜晚留守值班人员；焚烧点要配备相应的灭火器及灭火工具。