

西安市鄠邑区玉蝉街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目（一标段）工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询人
或招标代理人： 洋禹项目管理咨询有限公司 _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年03月20日

复 核 时 间： 年 月 日

西安市鄠邑区玉蝉街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目
(一标段) 工程



工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)



工程造价咨询
或招标代理人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)



编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025 年 3 月 19 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：西安市鄠邑区玉蝉街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目（一标段）

工程地点：西安市鄠邑区玉蝉街道胡家庄村（含原水北滩村、胡家庄村）、龙家寨村 2 个行政村。

编制范围：园林绿化工程、装饰装修工程等范围。

二、编制依据

- 1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】。
- 2、陕西省建设厅《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》【2004】、《陕西省安装工程消耗量定额》【2009】、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》。
- 3、陕西省建设厅和陕西省建筑经济定额办公室出版的《陕西省建筑、装饰安装工程价目表》【2009】、《陕西省安装工程价目表》【2009】。
- 4、陕西省建设厅《陕西省建筑工程、安装工程、园林绿化工程参考费率》【2009】。
- 5、常规施工组织设计及施工方法；
- 6、其他相关资料。

三、其他相关说明

无。

分部分项工程量清单

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.土质要求:符合种植要求 3.回填厚度:±30CM 4.弃渣运距:现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实	m ²	1207.34
2	050101001001	伐树、挖树根 [项目特征] 1.名称:清理及移栽原有植物 [工作内容] 1.伐树、挖树根, 移栽 2.废弃物运输 3.场地清理	株	60
3	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:金桂 2.乔木特征:高度300-350cm,冠幅250-300cm,丛生,6分枝以上,5-6cm/分枝,全冠,树形好 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
4	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:紫玉兰 2.乔木特征:胸径D12-13,高度400-450cm,冠幅300-350cm,至少三级以上分枝,全冠,树形好 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
5	050102001004	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:紫薇A 2.乔木特征:胸径M10-12,高度200-250cm,冠幅200-220cm,品种为“美国三红”,至少5分枝以上,全冠,树形好 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	107
6	050102001005	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:海桐球A 2.乔木特征:高度100-120cm,冠幅120-150cm,精球,饱满,脱脚小于0.1米 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
7	050102001006	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红叶石楠球A 2.乔木特征:高度150-160cm,冠幅150-160cm,精球,饱满,脱脚小于0.1米 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	57
8	050102007001	栽植色带 [项目特征] 1.色带种类:南天竹 2.色带特征:高度45-50cm,冠幅20-25cm,64株/平米,密植,萌发力旺盛,不漏土 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	46.64

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量
9	050102007002	栽植色带 [项目特征] 1.色带种类:细叶麦冬 2.色带特征:高度18-20cm,冠幅>15cm,100窝/平米,密植,萌发力旺盛,不裸露黄土 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	1151.95
10	050102007003	栽植色带 [项目特征] 1.色带种类:四季鸢尾 2.色带特征:高度18-20cm,冠幅18-20cm,81株/平米,密植,萌发力旺盛,不漏土 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	8.75
合 计				

措施项目清单

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
A	总价措施项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季施工及夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检验试验费	项	1
	可计量措施项目		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1

其他项目清单

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	元	
2	专业工程暂估价	元	
3	计日工	元	
4	总承包服务费	元	

暂列金额明细表

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	工程名称	计量单位	暂估单价(元)

计日工表

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

总承包服务项目表

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	发包人发包专业工程管理服务费	元	
2	发包人供应材料、设备保管费	元	

规费、税金项目清单

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：胡家庄-园林绿化工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数量	备注

分部分项工程量清单

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.弃土运距:根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输	m3	350.86
2	020201002001	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆 3.外墙防水腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.清理基层 6.现状外墙结构层 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	3675.56
3	020201002002	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆 3.外墙防水腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.清理基层 5.现状外墙结构层 6.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	483
4	020201002003	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆一道 3.翻新腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.强固界面剂一道 5.清理基层 6.现状外墙结构层 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	53.6
5	020505001001	金属面油漆 [项目特征] 1.名称:围墙改造 2.腻子种类:除锈清洁 3.油漆品种、刷漆遍数:方管同色氟碳漆(2道)翻新 4.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m	395
6	040203004001	沥青混凝土(道路扩宽) [项目特征] 1.50厚细粒式沥青 2.玻纤格栅网一道 3.180厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 6.新旧路面用16@600连接 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压	m2	662
7	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1.100*250*600混凝土路牙 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.水泥砂浆包边 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.路床碾压夯实 6.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设	m	749
8	040205006001	标线 [项目特征] 1.线形:150宽热熔线 [工作内容] 1.画线	km	0.749

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	BB001	门头改造 [项目特征] 1.2厚冲孔钢板Φ10孔白色 2.成品发光字体 3.50*50*2.5镀锌方钢,间距1000mm 4.其他详见图纸说明	户	17
合 计				

措施项目清单

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
A	总价措施项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季施工及夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检验试验费	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
	可计量措施项目		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

其他项目清单

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	元	
2	专业工程暂估价	元	
3	计日工	元	
4	总承包服务费	元	

暂列金额明细表

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	工程名称	计量单位	暂估单价(元)

计日工表

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

总承包服务项目表

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	发包人发包专业工程管理服务费	元	
2	发包人供应材料、设备保管费	元	

规费、税金项目清单

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：胡家庄-装饰装修工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数量	备注

分部分项工程量清单

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.土质要求:符合种植要求 3.回填厚度:±30CM 4.弃渣运距:现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实	m ²	1988.63
2	050101001001	伐树、挖树根 [项目特征] 1.名称:清理及移栽原有植物 [工作内容] 1.伐树、挖树根, 移栽 2.废弃物运输 3.场地清理	株	19
3	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红梅 2.乔木特征:胸径D10-20cm,高度250-300cm,冠幅200-250cm,分枝点<1.0,一级树种,主干三级以上分枝,全冠,树形好 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
4	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:丛生丁香 2.乔木特征:高度200-220cm,冠幅200-250cm,全冠,树形好,叶茂,花多 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	15
5	050102001003	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:矮蒲苇 2.乔木特征:高度150-200cm,冠幅>150cm,萌发力强 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
6	050102001004	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:海桐球A 2.乔木特征:高度100-120cm,冠幅120-150cm,精球,饱满,脱脚小于0.1米 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
7	050102001005	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红叶石楠球B 2.乔木特征:高度150-160cm,冠幅150-160cm,精球,饱满,脱脚小于0.1米 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	1
8	050102007001	栽植色带 [项目特征] 1.色带种类:南天竹 2.色带特征:高度45-50cm,冠幅20-25cm,64株/平米,密植,萌发力旺盛,不漏土 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m ²	1.74

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量
9	050102007002	栽植色带 [项目特征] 1. 色带种类: 吉祥草 2. 色带特征: 高度35-45cm, 冠幅20-25cm, 64株/平米, 密植, 萌发力旺盛, 不漏土 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	31.98
10	050102007003	栽植色带 [项目特征] 1. 色带种类: 金边麦冬 2. 色带特征: 高度18-20cm, 冠幅>15cm, 100窝/平米, 密植, 萌发力旺盛, 不裸露黄土 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	526.35
11	050102007004	栽植色带 [项目特征] 1. 色带种类: 四季鸢尾 2. 色带特征: 高度18-20cm, 冠幅18-20cm, 81株/平米, 密植, 萌发力旺盛, 不漏土 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	1.9
12	050102007005	栽植色带 [项目特征] 1. 色带种类: 葱兰 2. 色带特征: 高度>15cm, 冠幅>15cm, 100株/平米, 密植, 萌发力旺盛, 不漏土 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	1426.66
合 计				

措施项目清单

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
A	总价措施项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季施工及夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检验试验费	项	1
	可计量措施项目		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1

其他项目清单

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	元	
2	专业工程暂估价	元	
3	计日工	元	
4	总承包服务费	元	

暂列金额明细表

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)

专业工程暂估价明细表

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	工程名称	计量单位	暂估单价(元)

计日工表

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

总承包服务项目表

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	发包人发包专业工程管理服务费	元	
2	发包人供应材料、设备保管费	元	

规费、税金项目清单

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：水北滩-园林绿化工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数量	备注

分部分项工程量清单

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.弃土运距:根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输	m3	353.82
2	020201002003	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆 3.外墙防水腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.清理基层 6.现状外墙结构层 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	2225.75
3	020201002004	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆 3.外墙防水腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.清理基层 5.现状外墙结构层 6.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	594.23
4	020201002005	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆一道 3.翻新腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.强固界面剂一道 5.清理基层 6.现状外墙结构层 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	66.03
5	BB001	门头改造 [项目特征] 1.2厚冲孔钢板Φ10孔白色 2.成品发光字体 3.50*50*2.5镀锌方钢,间距1000mm 4.其他详见图纸说明	户	32
6	BB002	文化墙防腐木修复 [项目特征] 1.破损木板翻新 2.其他详见图纸说明	段	113
7	040203004001	沥青混凝土(道路扩宽) [项目特征] 1.50厚细粒式沥青 2.玻纤格栅网一道 3.180厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 6.新旧路面用16@600连接 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压	m2	180.4
8	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1.100厚(6+4)露骨料透水混凝土(面层粒径4-6mm) 2.1300*300*100厚C25预制混凝土盖板 3.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.路面养生	m2	45

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 100*250*600混凝土路牙 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他 详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路 牙铺设	m	35.43
10	050201002003	路牙铺设 [项目特征] 1. 100*250*600混凝土路牙 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 水泥 砂浆包边 4. 100mm厚C20混凝土 垫层 5. 路床碾压夯实 6. 其他 详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路 牙铺设	m	35.43
11	050201002002	路牙铺设 [项目特征] 1. 100*100*50厚黑色马蹄石收 边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 路 床碾压夯实 5. 其他详见图纸说 明 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	84.23
12	040205006001	标线 [项目特征] 1. 线形 :150宽热熔线 2. 其他详见图纸 说明 [工作内容] 1. 画线	km	0.085
13	040205006003	标线 [项目特征] 1. 线形 :400宽热熔线 2. 其他详见图纸 说明 [工作内容] 1. 画线	km	0.051
14	040205006002	标线 [项目特征] 1. 线形:白 色热熔漆标线, 双线 2. 其他详 见图纸说明 [工作内容] 1. 画 线	km	0.141
15	040205007001	标记 [项目特征] 1. 线形:宽 150三角形标线 2. 其他详见图 纸说明 [工作内容] 1. 画线	个	2
16	BB003	移除路灯及电线杆 [项目特征] 1. 移除路灯及电线杆 2. 其他详 见图纸说明 [工作内容] 1. 垃 圾外运	项	1
17	BB004	拆除矮墙 [项目特征] 1. 移拆 除矮墙 2. 拆除高度400mm 3. 其 他详见图纸说明 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	5.67
18	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目 特征] 1. 栏杆材料种类、规格 、品牌、颜色:100*4厚白色圆 管 2. 栏板材料种类、规格、品 牌、颜色:氟碳漆饰面 3. 高度 :600 4. 基础为300*300C20混凝 土 5. 其他详见图纸说明 [工作 内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	28.9
19	010412001001	水渠盖板 [项目特征] 1. 构件 尺寸:1200*600*100 2. 混凝土 强度等级:C20 3. 其他详见图纸 说明 [工作内容] 1. 混凝土制 作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 升板提升 5. 砂浆制作、运输 6. 接头灌缝、养护	m3	56.16
20	BB005	修复水渠 [项目特征] 1. 修复 水渠 2. C25防水混凝土 3. 其他 详见图纸说明	m2	3

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量
21	BB006	拆除花池 [项目特征] 1. 拆除花池 2. 其他详见图纸说明 [工作内容] 1. 垃圾外运	m2	133
22	040203005002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 150厚C25混凝土 2. 其他详见图纸说明 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 路面养生	m2	133
合 计				

措施项目清单

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
A	总价措施项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季施工及夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检验试验费	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
	可计量措施项目		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

其他项目清单

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	元	
2	专业工程暂估价	元	
3	计日工	元	
4	总承包服务费	元	

暂列金额明细表

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)

专业工程暂估价明细表

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	工程名称	计量单位	暂估单价(元)

计日工表

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

总承包服务项目表

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	发包人发包专业工程管理服务费	元	
2	发包人供应材料、设备保管费	元	

规费、税金项目清单

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：水北滩-装饰装修工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数量	备注

分部分项工程量清单

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.土质要求:符合种植要求 3.回填厚度:±30CM 4.弃渣运距:现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实	m2	680.75
2	050101001001	伐树、挖树根 [项目特征] 1.名称:清理及移栽原有植物 [工作内容] 1.伐树、挖树根, 移栽 2.废弃物运输 3.场地清理	株	27
3	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:日本晚樱A 2.乔木特征:胸径M13-14cm, 高度350-400cm, 冠幅250-300cm, 自然树形, 分枝点1.2m, 至少三级以上分枝, 全冠, 树形好 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护	株	27
4	050102007001	栽植色带 [项目特征] 1.色带种类:迎春 2.色带特征:高度>80cm, 自然冠幅, 81株/平米, 密植, 萌发力旺盛, 不裸漏黄土 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	152.73
5	050102007003	栽植色带 [项目特征] 1.色带种类:阔叶麦冬 2.色带特征:高度18-20cm, 冠幅>15cm, 100窝/平米, 密植, 萌发力旺盛, 不裸露黄土 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	528.02
合 计				

措施项目清单

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
A	总价措施项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季施工及夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检验试验费	项	1
	可计量措施项目		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1

其他项目清单

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	元	
2	专业工程暂估价	元	
3	计日工	元	
4	总承包服务费	元	

暂列金额明细表

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)

专业工程暂估价明细表

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	工程名称	计量单位	暂估单价(元)

计日工表

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

总承包服务项目表

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	发包人发包专业工程管理服务费	元	
2	发包人供应材料、设备保管费	元	

规费、税金项目清单

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：龙家寨-园林绿化工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数量	备注

分部分项工程量清单

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.弃土运距:根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输	m3	353.82
2	020201002003	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆 3.外墙防水腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.清理基层 6.现状外墙结构层 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	5458.17
3	020201002004	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆 3.外墙防水腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.清理基层 5.现状外墙结构层 6.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	729.94
4	020201002005	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1.真石漆喷涂(两道) 2.刷抗碱封闭底漆一道 3.翻新腻子两道压平收光(第二道批刮时粘贴一层玻璃纤维抗裂网格布) 4.强固界面剂一道 5.清理基层 6.现状外墙结构层 7.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.抹装饰面	m2	70.2
5	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1.聚合物水泥砂浆勾缝修补 2.原面层清洁清理 3.对破损区域进行修复 4.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层铺贴 4.刷防护材料	m2	805.3
6	BB001	门头改造 [项目特征] 1.2厚冲孔钢板Φ10孔白色 2.成品发光字体 3.50*50*2.5镀锌方钢,间距1000mm 4.其他详见图纸说明	户	5
7	BB002	围墙翻新 [项目特征] 1.罗马栏杆翻新 2.其他详见图纸说明	m2	1333
8	020204003002	块料墙面(花池) [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:河石切片贴面 3.其他详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层铺贴 4.刷防护材料	m2	430.55
9	BB003	文字标识 [项目特征] 1.详见图纸说明	项	1

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量
合 计				

措施项目清单

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
A	总价措施项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季施工及夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检验试验费	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
	可计量措施项目		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

其他项目清单

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	元	
2	专业工程暂估价	元	
3	计日工	元	
4	总承包服务费	元	

暂列金额明细表

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)

专业工程暂估价明细表

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	工程名称	计量单位	暂估单价(元)

计日工表

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

总承包服务项目表

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	发包人发包专业工程管理服务费	元	
2	发包人供应材料、设备保管费	元	

规费、税金项目清单

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：龙家寨-装饰装修工程

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数量	备注