

蒲城县尧山西街（奉先路-漫泉路）市政工程铁路平交道口配套设施

采购内容及要求

一、招标范围及要求

1、项目概况：蒲城县城西区尧山西街(奉先路-漫泉路)与铜蒲铁路专用线交叉,拟采用平交方式通过专用线,铁路与道路交叉长度为46.22m。拆除交叉范围内原有的铺轨,拆除原有站台,原有铁路电缆迁改,新建整体道口板,道口两侧路面进行硬化,配套电气、通信线缆及设备安装。新建一座平交道口用房,建筑面积35.52 m²。管线施工包含2根DN250热力管道以及DN500给水管需要穿越铁路,该管线施工采用顶管施工方式,采用1.8m混凝土套管,总长54m。

2、工程地点：渭南市蒲城县。

3、招标范围：本项目工程量清单及图纸包含的全部工作内容。

4、招标金额（即最高限价）：5969796.00元

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

1、本工程应按质按量完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业相关标准要求。

三、工程指标的具体要求：

1、质量标准：合格

2、工期：180日历天

四、合同价款形式及付款方式

(1) 合同价款形式：固定综合单价合同

(2) 合同付款方式

①合同签订后支付10%预付款；

②每月工作经建设单位和监理单位审核确认后，支付当月已完成工程量的80%工程款；

③项目竣工验收合格后支付至合同总价款的95%；

④项目结算经审计完成后，支付至审定结算总价款的97%；

⑤工程质量保修期结束，工程项目无任何质量问题，支付剩余3%的缺陷责任保修金。

蒲城县住房和城乡建设局

2025年1月16日

6105260003105