

城固县“雪亮工程”建设项目(情
指行一体化实战化中心) 工程

工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	010304001003	砌块墙拆除 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 [工作内容] 1. 拆除至板底 2. 垃圾装袋	m3	34.86
2	020302001032	顶面石膏板拆除 [项目特征] 1. 吊顶形式:顶面石膏板 [工作内容] 1. 拆除(面层、支架) 2. 垃圾装袋	m2	78.52
3	020302001033	顶面铝扣板拆除 [项目特征] 1. 吊顶形式:顶面铝扣板 [工作内容] 1. 拆除(面层、支架) 2. 垃圾装袋	m2	7.11
4	020302001034	顶面矿棉板拆除 [项目特征] 1. 吊顶形式:顶面矿棉板 [工作内容] 1. 拆除(面层、支架) 2. 垃圾装袋	m2	49.14
5	020102002024	地面地砖拆除 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖及粘结层 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾装袋	m2	175.43
6	020102002025	石塑地板拆除 [项目特征] 1. 500x500x10石塑地板 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾装袋	m2	48.78
7	020102002026	防静电地板拆除 [项目特征] 1. 防静电地板 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾装袋	m2	126.65
8	020401003004	单开门拆除 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾装袋	樘	8
9	020402006002	双开防盗门拆除 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾装袋	樘	3
10	020207001040	窗帘盒及窗帘拆除 1. 窗帘高3m	m	33.96

措施项目清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新砌墙体		
1	020207001030	装饰板墙面：轻钢龙骨+双面双层石膏板 [项目特征] 75型轻钢龙骨（0.6mm厚），石膏板（9.5mm*1220*2400），填充75mm岩棉。墙体高度4.5m [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 50厚岩棉，岩棉容重须 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 6. 双面双层9.5mm石膏板 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	30.52
2	020207001031	装饰板墙面：轻钢龙骨+双面单层石膏板 [项目特征] 75型轻钢龙骨（0.6mm厚），石膏板（9.5mm*1220*2400）。墙体高度3.2m [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 50厚岩棉，岩棉容重须 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 6. 双面双层9.5mm石膏板 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	61.29
3	010304001004	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：120 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气块隔墙 4. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	6.14
4	010403004002	卫生间翻边 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输、安装 3. 砂浆制作、运输	m ³	0.25
5	010402001002	构造柱	m ³	0.22

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输、安装 3. 砂浆制作、运输		
6	020201001002	墙面一般抹灰（加气砼墙面） [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 3. 装饰面材料种类:10mm 1:3石灰砂浆 备注：本工程砂浆采用预拌干混砂浆	m ²	99.01
		指挥大厅装修		
		地面		
7	020102002027	块料楼地面：地砖铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）（预拌砂浆） 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（预拌砂浆） 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	137.04
8	020102002028	块料楼地面：过门石铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石（六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面结晶处理,专用护蜡三度） 4. 防护层材料种类:钢筋混凝土楼板面刷纯水泥浆一度 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡	m ²	0.17

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 材料运输		
		墙面		
9	020302001035	天棚吊顶：暗藏灯槽 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：白色乳胶漆饰面 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m	5
10	020209001004	40*40方管隔墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格：镀锌40*40方管防锈处理焊接，双面间距400mm 2. 大屏后面	m ²	70.12
11	020207001032	装饰板墙面-铝单板 [项目特征] 1. 墙体类型：墙面2.0厚铝单板装饰面 2. 龙骨：竖向50*50*4镀锌方通 3. 龙骨：横向副龙骨 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	27.95
12	020207001033	装饰板墙面-铝塑板 [项目特征] 1. 墙体类型：墙面铝塑板装饰面(铝皮厚21S) 2. 龙骨：竖向50*50*4镀锌方通 3. 龙骨：横向副龙骨 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	24.5
13	020507001014	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型：9.5mm石膏板 2. 涂料品种、刷喷遍数：刮白胶腻子2遍，刷抗碱底漆一道，乳胶漆两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	20.99
14	020207001034	装饰板墙面	m ²	1.89

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型: 不锈钢门套线</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 阻燃板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.2厚香槟色不锈钢</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>5. 钉隔离层</p> <p>6. 基层铺钉</p> <p>7. 面层铺贴</p> <p>8. 刷防护材料、油漆</p>		
15	020607002006	<p>亚克力侧发光字体</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 字体规格: 亚克力侧发光字体0.3*0.3</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 字制作、安装</p>	个	4
16	020607002007	<p>亚克力侧发光字体0.2*0.2</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 字体规格: 亚克力侧发光字体0.2*0.2</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 字制作、安装</p>	个	40
17	020105007010	<p>金属踢脚线</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度: 80mm高1.0厚拉丝不锈钢</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 12厘板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 底层抹灰</p> <p>3. 基层铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 刷油漆</p> <p>7. 材料运输</p>	m	40.84
18	020207001035	<p>装饰板墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型: 黑钛不锈钢大屏收口条</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 面层铺贴</p> <p>2. 刷防护材料、油漆</p>	m	25.64
19	020408001008	<p>木窗帘盒</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层基层板+9.5厚石膏板</p> <p>3. 防护材料种类: 防火涂料</p> <p>4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆</p> <p>5. 纤维遮光窗帘安装</p>	m	6.37

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
20	020408001009	窗帘(含轨道) [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘滑轨 2. 纤维遮光窗帘安装	m	12.73
21	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚石英石台面 2. 窗台板材质、规格、颜色:阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	1.91
		顶面		
22	020302001036	天棚吊顶:石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	84.47
23	020302002002	格栅吊顶:铝方通吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类:膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格:铝方通50mm*100mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 安装龙骨 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m ²	21.89
24	020302001037	天棚吊顶:软膜天花 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃灯盒木基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:软膜天花	m ²	20.15

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 暂定综合单价400元/m ²		
25	020302001038	天棚吊顶：矿棉板 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*14矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	10.53
26	020301001007	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型：腻子膏基层找平3遍 2. 抹灰厚度、材料种类：刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	84.47
		值班室、休息室装修		
		地面		
27	020102002029	块料楼地面：地砖铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）（预拌砂浆） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（预拌砂浆） 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	18.29
28	020102002030	块料楼地面：过门石铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	0.22

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面结晶处理,专用护蜡三度) 4. 防护层材料种类:钢筋混凝土楼板面刷纯水泥浆一度 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
		墙面		
29	020507001015	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 涂料品种、刷喷遍数:刮白胶腻子2遍,刷抗碱底漆一道,乳胶漆两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	51.14
30	020207001036	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:不锈钢门套线 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚香槟色不锈钢 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	3.2
31	020105007011	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高1.0厚拉丝不锈钢 2. 基层材料种类、规格:12厘板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆	m	15.47

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 材料运输		
32	020408001010	木窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层基层板+9.5厚石膏板 3. 防护材料种类: 防火涂料 4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆 5. 纤维遮光窗帘安装 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	3.12
33	020408001011	窗帘(含轨道) [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格: 窗帘滑轨 2. 纤维遮光窗帘安装	m	6.25
34	020409003006	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚石英石台面 2. 窗台板材质、规格、颜色: 阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	0.94
		顶面		
35	020302001039	天棚吊顶: 石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	18.29
36	020301001008	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型: 腻子膏基层找平3遍 2. 抹灰厚度、材料种类: 刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线	m ²	32.62

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		条		
37	020302001040	天棚吊顶：周边吊顶侧板 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	
38	020302001052	天棚吊顶：暗藏灯槽 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：白色乳胶漆饰面 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m	13.68
		洽谈接待室装修		
		地面		
39	020102002031	块料楼地面：地砖铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）（预拌砂浆） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（预拌砂浆） 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	19.13
40	020102002032	块料楼地面：过门石铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：20mm厚1：2干硬性水泥	m ²	0.12

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		砂浆粘结层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面结晶处理,专用护蜡三度) 4. 防护层材料种类:钢筋混凝土楼板面刷纯水泥浆一度 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
		墙面		
41	020507001016	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 涂料品种、刷喷遍数:刮白胶腻子2遍,刷抗碱底漆一道,乳胶漆两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	48.13
42	020207001037	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:不锈钢门套线 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚香槟色不锈钢 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	1.61
43	020105007012	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高1.0厚拉丝不锈钢 2. 基层材料种类、规格:12厘板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴	m	16.83

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
44	020408001012	木窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层基层板+9.5厚石膏板 3. 防护材料种类: 防火涂料 4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆 5. 纤维遮光窗帘安装 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	3.38
45	020408001013	窗帘(含轨道) [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格: 窗帘滑轨 2. 纤维遮光窗帘安装	m	6.75
46	020409003007	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚石英石台面 2. 窗台板材质、规格、颜色: 阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	0.98
		顶面		
47	020302001041	天棚吊顶: 石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	19.13
48	020302001042	天棚吊顶: 周边吊顶侧板 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm双	m ²	

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
49	020301001009	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型: 腻子膏基层找平3遍 2. 抹灰厚度、材料种类: 刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	21.74
50	020302001053	天棚吊顶: 暗藏灯槽 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 白色乳胶漆饰面 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m	12.95
		雪亮工程维护室、机房装修		
		地面		
51	020102002033	块料楼地面: 地砖铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)(预拌砂浆) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)(预拌砂浆) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	25.33

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
52	020102002036	<p>块料楼地面：过门石铺贴</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 垫层材料种类、厚度：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：大理石（六面刷防护剂，专用勾缝剂擦缝，石材表面结晶处理，专用护蜡三度） 4. 防护层材料种类：钢筋混凝土楼板面刷纯水泥浆一度 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 	m ²	0.24
		墙面		
53	020507001017	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型：9.5mm石膏板 2. 涂料品种、刷喷遍数：刮白胶腻子2遍，刷抗碱底漆一道，乳胶漆两道 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 	m ²	76.78
54	020207001038	<p>装饰板墙面</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型：不锈钢门套线 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.2厚香槟色不锈钢 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆 	m ²	3.13
55	020105007013	<p>金属踢脚线</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 踢脚线高度：80mm高1.0厚拉丝不锈钢 2. 基层材料种类、规格：12厘板 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 	m	15.89

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
56	020408001014	木窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层基层板+9.5厚石膏板 3. 防护材料种类: 防火涂料 4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆 5. 纤维遮光窗帘安装 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	3.32
57	020408001015	窗帘(含轨道) [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格: 窗帘滑轨 2. 纤维遮光窗帘安装	m	6.64
58	020409003008	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚石英石台面 2. 窗台板材质、规格、颜色: 阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	1
		顶面		
59	020302001043	天棚吊顶: 石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	18.02
60	020302001044	天棚吊顶: 周边吊顶侧板 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: SC50轻	m ²	

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
61	020301001010	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型：腻子膏基层找平3遍 2. 抹灰厚度、材料种类：刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	20.59
62	020302001051	天棚吊顶：矿棉板 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*14矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	6.67
63	020302001054	天棚吊顶：暗藏灯槽 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：白色乳胶漆饰面 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m	12.86
		卫生间、盥洗室装修		
		地面		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
64	020102002034	<p>块料楼地面：地砖铺贴</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 400*400防滑地砖</p> <p>2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（预拌砂浆）</p> <p>3. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）（预拌砂浆）</p> <p>4. 1.5厚非焦油聚氨酯防水层</p> <p>5. 1:2.5水泥上将找坡层,最薄处20厚（预拌砂浆）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m ²	9.25
65	020102002020	<p>块料楼地面：地砖铺贴</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 800*800防滑地砖</p> <p>2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（预拌砂浆）</p> <p>3. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）（预拌砂浆）</p> <p>4. 1.5厚非焦油聚氨酯防水层</p> <p>5. 1:2.5水泥上将找坡层,最薄处20厚（预拌砂浆）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m ²	7.93
66	020102002037	<p>块料楼地面：过门石铺贴</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层材料种类、厚度:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层</p> <p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面结晶处理,专用护蜡三度)</p> <p>4. 防护层材料种类:钢筋混凝土楼板面刷纯水泥浆一度</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p>	m ²	0.58

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
67	020108002001	卫生间地台砌筑 [项目特征] 1. 做法详见陕09J02-53-1 2. 卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m ²	4.5
		墙面		
68	020206001002	石材零星项目 [项目特征] 1. 柱、墙体类型:400*800墙砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚1: 2.5水泥砂浆 粘结层(内掺建筑胶)(预拌砂浆) 3. 粘结层厚度、材料种类:20厚1: 3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑胶)(预拌砂浆) [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 面层挂贴 5. 嵌缝	m ²	60.7
69	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 防水做法:1.5mm厚高分子益胶泥 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m ²	60.7
70	010802001002	防水保护层 [项目特征] 1. 隔离层做法:水泥砂浆涂抹均匀 [工作内容] 1. 基层清理、刷油 2. 煮沥青 3. 胶泥调制 4. 隔离层铺设	m ²	60.7

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
71	020407001003	盥洗间双包垭口 [项目特征] 1. 基层材料种类:15厚木质烤漆板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m ²	1.73
72	020601011002	矮柜 [项目特征] 1. 台柜规格:洗手台矮柜 2. 含洗手台爵士白石材台面 3. 暂定综合单价1200元/m	m	1.86
73	020409003010	洗手台爵士白石材台面 [项目特征] 1. 成品定制 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	
74	020409003009	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚石英石台面 2. 窗台板材质、规格、颜色:阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	0.74
		顶面		
75	020302001045	天棚吊顶:石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	7.21
76	020301001011	天棚抹灰 [项目特征]	m ²	7.21

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层类型:腻子膏基层找平3遍 2. 抹灰厚度、材料种类:刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		
77	020302001046	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:吊挂式 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:SC50轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:方型铝扣板300×300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	8.63
		走廊、前室装修		
		地面		
78	020102002035	块料楼地面：地砖铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)(预拌砂浆) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)(预拌砂浆) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	31.66
79	020102002039	块料楼地面：过门石铺贴 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面结晶处理,专用护蜡三度) 4. 防护层材料种类:钢筋混凝土楼板面刷纯水泥	m ²	0.42

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		浆一度 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
		墙面		
80	020507001018	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 涂料品种、刷喷遍数:刮白胶腻子2遍,刷抗碱底漆一道,乳胶漆两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	48.79
81	020105007014	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高1.0厚拉丝不锈钢 2. 基层材料种类、规格:12厘板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m	12.21
82	020207001040	装饰板墙面-铝塑板 [项目特征] 1. 墙体类型:墙面铝塑板装饰面(铝皮厚21S) 2. 龙骨:竖向50*50*4镀锌方通 3. 龙骨:横向副龙骨 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	10.45
83	020607002008	亚克力侧发光字体0.5*0.5 [项目特征] 1. 字体规格:亚克力侧发光字体0.5*0.5 [工作内容] 1. 字制作、安装	个	1
84	020607002009	亚克力侧发光字体0.3*0.3 [项目特征] 1. 字体规格:亚克力侧发光字体0.3*0.3	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 字制作、安装		
85	020607002010	亚克力侧发光字体0.2*0.2 [项目特征] 1. 字体规格:亚克力侧发光字体0.2*0.2 [工作内容] 1. 字制作、安装	个	12
		顶面		
86	020302001047	天棚吊顶：石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:SC50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	31.33
87	020301001012	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型:腻子膏基层找平3遍 2. 抹灰厚度、材料种类:刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	31.33
		门窗工程		
88	020401003005	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:M-03实木复合烤漆门 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2400mm, 含门套、成品拉手 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
89	020404001002	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:M-01玻璃门 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:5600*2400mm, 两侧地弹门 3. 电机 4. 暂定主材价2200元/m ²	m ²	14.84

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电工程		
1	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 规格:600*400*160 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030208004004	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:100*100 2. 材质:金属防火桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	45.72
3	030212003011	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:YJV-3*35+2*16 3. 工程量为暂定120m	m	120
4	030212001014	电气配管 [项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:PVC100 3. 配置形式及部位:暗配 4. 工程量暂定100m	m	100
5	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:YJV-5*16 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	31.38
6	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:PVC40 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	31.38
7	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配	m	898.92

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4mm2 3. 敷设部位或线制:管内配线/插座 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
8	030212001010	照明电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	299.64
9	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 3. 敷设部位或线制:管内配线/照明 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	734.34
10	030212001011	照明电气配管 [项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	244.78
11	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:4寸筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	76
12	030213003014	装饰灯 [项目特征]	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:600*600面板灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
13	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:300*300面板灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
14	030213003015	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED长条灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
15	030213003016	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:铝方通配套LED长条灯（单个长度1200mm） [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	24
16	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3
17	030213003007	装饰灯 灯带 [项目特征] 1. 名称:灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	23.15
18	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:嵌入式型灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	83.15
19	030803005001	换气扇 [项目特征] 1. 类型:换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	3
20	030204031005	小电器 [项目特征]	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
21	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
22	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
23	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	67
24	031103007002	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 规格:86型 金属线盒 [工作内容] 1. 安装	个	
		给排水工程		
25	030801005005	给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3. 材质:塑料 4. 规格:PPR32 5. 工程量暂定25m	m	25
26	030801005006	排水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3. 材质:塑料 4. 规格:PVC100 5. 工程量暂定35m	m	35
27	030801005007	排水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨	m	35

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		水) :水 3. 材质:塑料 4. 规格:PVC750 5. 工程量暂定35m		
28	030804003002	洗手盆及龙头 [工作内容] 1. 器具、附件安装 2. 暂定主材价500.00元/个	组	2
29	020603010002	智能梳妆镜 [工作内容] 1. 面积:2.16m ² 2. 箱体制作、运输、安装 3. 5mm厚防雾玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1
30	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质:感应蹲便器 2. 组装形式:冷水 3. 型号、规格:陶瓷 [工程内容] 1. 器具、附件安装	套	3
31	030804013002	小便器 [项目特征] 1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1
32	020209001005	蹲便隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:18mm的抗倍特蜂窝防潮隔断, 1.2mm厚不锈钢收口条 2. 成品定制、运输、安装 3. 未尽事宜详设计图 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	9.12
33	020209001006	小便隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:成品18mm的抗倍特蜂窝防潮隔断(宽400*900高) 2. 成品定制、运输、安装 3. 做法详见设计 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m ²	2

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
34	030804004001	拖把池及龙头 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
35	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 [工程内容] 1. 安装	个	4
36	030804016001	厨宝 [工作内容] 1. 安装	个	1
37	030804011001	烘手机 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1
38	020603007001	手纸盒 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	3
		弱电工程		
39	030212001012	电气配管 [项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:PVC32 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	130
40	030212001013	照明电气配管 [项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安	m	330

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装 6. 防腐油漆 7. 接地		
41	030208004005	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:100*200 2. 材质:金属防火桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	40
42	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:超六类双绞线 3. 敷设部位或线制:管内配线/插座 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	3252
43	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	75
44	031103033001	电缆链路系统测试 [工作内容] 1. 测试	链路	75
45	031103031001	电缆跳线 [工作内容] 1. 制作、测试	条	75
46	031102028001	室内通道光缆 [项目特征] 1. 规格:24芯单模光缆 [工作内容] 1. 敷设	m	127
47	031208006001	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称:门禁系统及设备(双开门) 2. 类型:含网络门禁主机、门禁读卡器、电磁锁等 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	台	1
48	031208006002	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称:门禁系统及设备(单开门) 2. 类型:含网络门禁主机、门禁读卡器、电磁锁等 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	台	1

措施项目清单

工程名称：安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901004001	空调 [项目特征] 1. 型号:YVOH240VAEMBQ 2. 参数: 额定制冷量: 68.0kW; 额定制热量: 75.0kW; 额定风量: 348m ³ /min; 机组净重: 416kg; 噪音值: 61dB(A); 电机功率: 21.3kW	台	1
2	030901004002	空调器 [项目特征] 1. 型号:YDDM071HONAGQH 2. 参数: 额定制冷量: 7.1kW; 额定制热量: 8.5kW; 额定风量: 840m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 噪音值: 31dB(A); 电机功率: 160W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	7
3	030902007002	复合型风管制作安装 1. 材质: 不锈钢 2. 形状 (圆型、矩形): 矩形 3. 周长或直径: 800*800	m ²	29.78
4	030903008001	不锈钢风口、散流器制作安装 (百叶窗)	个	11
5	030801009002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷凝管 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷防锈底漆两道后, 离心玻璃棉保温10mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	7
6	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷凝管 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷防锈底漆两道后, 离心玻璃棉保温10mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	33.5
7	030801010003	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷热媒 3. 材质: 铜管	m	7

措施项目清单

工程名称：空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

