

教学区楼栋加装防瓷片脱落安全网合同

甲方：山阳县第三中学

乙方：陕西宁博远建筑劳务工程有限公司

为了落实市县安全检查指出教学区外墙瓷片脱落安全隐患，经学校研究，报请主管局批准，决定对教学区每栋楼宇加装防瓷片脱落安全网，甲乙双方在遵循自愿、平等、诚信原则下，明确甲乙双方在施工过程中权利义务，搞好配合协作，按时保质保量完成任务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国安全生产法》等规定，特签订本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：教学区楼栋加装防瓷片脱落安全网项目。

二、施工地点：山阳县第三中学教学区。

三、施工范围：教学区楼宇面积约 564.11 平米。

四、承包方式：包工包料保质量。

五、施工内容及工程量，详见清单。

六、材质质量及要求

1. 不锈钢钢丝网为国标，规格为 3.5mm 粗 4.5cm 孔径，结实牢固，固定平稳，缝隙不少于 20*20。钢丝四周要牢固的固定点，内层除锈修后在涂防锈漆，外表面漆膜要均匀，色泽一致，不能有脱落和露底缺陷。

2. 镀锌钢管为国标，规格为 300*400*3.5，固定牢固，焊接平整，无蜂窝，无松动。

3. 不锈钢钢丝绳为国标，规格为 20mm，固定牢靠，分布均匀，间距不少于 20cm。

4. 加砌块泡沫砖专用加长膨胀管 16*25，满足实际需要。

七、施工质量标准及工期

1. 标准：要求达到地方同行业的质量检验评定的合格标准。甲方安排派专人，对工程质量、工程进度进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

2. 工期：20 天


八、工程造价：壹拾贰万玖仟柒佰贰拾陆元玖角（小写 129726.9 元），详见预算书。

九、验收及付款：施工结束后，甲方组织人员验收，合格后向乙方付清全部款项。


十、安全责任：乙方应组织有高空施工作业证或训练有素、富有经验的人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工过程中发生的工伤事故或由乙方管理不善、材料使用不当造成的损失，均由乙方负责，施工人员在施工过程中不的损坏或丢失学校财物和设施，更不允许造成师生身体伤害。

十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，由双方协商再定。

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：



法人或授权代表（签字）

邱斌

法人或授权代表（签字）

宁江行

签订时间：2023 年 8 月 5 日