

# 蒲城县医院 急诊科老病区改造施工合同

甲方：蒲城县医院

乙方：蒲城县运鑫建筑工程有限公司

为确保蒲城县医院急诊科老病区改造工程顺利完工并交付，本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方共同协商，特达成以下协议：

一、承包范围：蒲城县医院急诊科老病区改造工程全部内容，具体做法为：

1、拆除清运地砖地面、瓷砖墙裙、内墙面涂料层、天棚涂料层、门窗、石膏板隔墙、铝合金隔断。

2、600\*600 地砖地面铺设、8cm 竹木碳纤维踢脚线。

3、1.4m 以上乳胶漆墙面（防水腻子两遍）；1.4m 以下竹木碳纤维装饰板墙裙。

4、石膏板隔断、75 系列轻钢龙骨；水泥板封外墙、110 系列轻钢龙骨。

5、600\*600 矿棉板吊顶、600\*600 装配式 U 型龙骨。

6、断桥铝合金推拉窗、实木门、花岗岩窗台板、木门窗套。

7、拆除电气配线、灯具、插座、开关；安装出口指示灯、应急灯、灭蝇灯、筒灯、紫外线杀菌灯、600\*600LED 平板灯、双联单控开关、插座、换气扇；敷设 BRV-2.5mm<sup>2</sup>、

BRV-4mm<sup>2</sup> 配线及 DN20 PVC 管 DN20、24\*14PVC 线槽。

8、安装陶瓷洗手棚盆（带感应龙头）、PPR De20 给水管道铺设、PVC DN50 排水管道铺设、更换蹲便器水箱、角阀、软管。

9、DN25 采暖供回管道拆除、安装、油漆；钢制柱式暖气片拆除、安装。

二、承包形式：包工包料，工程施工水、电由甲方提供。

三、议标价款：（大写）人民币伍拾伍万捌仟元整，

（小写）¥55,8000.00 元。

四、工期要求：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 5 日，共 31 天（有效工期），全部承包范围内施工内容完成并交付。

五、工程质量（合格标准）：

1. 乙方必须严格按照国家现行施工规范规定与要求施工，工程质量必须达到合格标准。

2. 施工过程中发生工程质量问题，乙方必须返工重做，费用自负。

3. 乙方必须严把质量关，发现问题坚决纠正，尽力将问题消灭在施工萌芽状态，保证工程顺利完工。

六、付款方式：

1、工程议标价款为（大写）人民币伍拾伍万捌仟元整，（小写）¥55,8000.00 元，最终结算价款按照实际完工量计算，以工程竣工决算单为准。





2、施工人员进入场地能遵守安全施工标准要求按期进行施工，竣工验收合格后按照最终工程竣工决算单支付乙方70%；半年后无质量问题支付20%；满一年后支付剩余10%。

七、工程标准：依据工程实际施工做法、用料质量标准与实地测量计算工程作业量按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009），陕建发（2021）1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》，并贯彻陕建发【2019】45号《陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》进行决算。

八、安全施工：乙方在施工期间必须高度注重安全，严格按照安全施工规范操作，并定期组织队伍成员进行十项安全教育工作，施工中若发现不安全因素严禁作业，避免并消除一切不安全因素，如施工中发生安全事故由主要责任方自行承担事故费用。

九、本合同中未尽事宜，发生时甲、乙双方协商解决。

十、本合同一式六份，甲方执五份、乙方执一份，自签定之日起生效。

甲方（签章）：



2024年7月3日

乙方（签章）：



2024年7月3日